

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы города, начальник
управления жилищно-
коммунального хозяйства
администрации г.Владимира

Ю.А. Дударев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника управления
муниципального заказа
администрации города Владимира

от «23» августа 2010г. № 518-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту
дорог и тротуаров на территории города Владимира.

г.Владимир
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	9
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	146
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	275
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	277
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	278
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	279
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	280
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	288

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	Муниципальный заказчик:	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.2.	Почтовый адрес	600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.3.	Адрес электронной почты	ugkh@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-18-98, 53-37-60
3.	Предмет муниципального контракта:	Выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров на территории города Владимира.
4.	Объем работ:	Согласно сметной документации, см. Приложение №1 к Информационной карте.
5.	Начальная (максимальная) муниципальная цена контракта.	32 172 173,18 руб. (тридцать два миллиона сто семьдесят две тысячи сто семьдесят три рубля 18 копеек). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	«Шаг аукциона»:	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после трехкратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:	Стесненность, сезонность, производство работ на центральных улицах с интенсивным движением транспорта в ночное время, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», решения Совета народных депутатов города

		Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире».
8.	Место выполнения работ:	в г.Владимире на объектах, указанных в Приложении №2 к Информационной карте.
9.	Сроки выполнения работ:	С момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2010 года.
10.	Срок предоставления гарантии качества работ:	Срок предоставления гарантии качества работ 5 лет.
11.	Объем предоставления гарантии качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
12.	Форма, сроки и порядок оплаты работ:	- Безналичный расчет в рублях РФ; - В пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры (счета) Подрядчиком; - По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
13.	Источник финансирования:	Бюджет города Владимира.
14.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который должен содержать: - документы в письменной форме на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - электронный носитель (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения (<i>представляется в добровольном порядке</i>). <u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u>
15.	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота:</u>	1. Заявка на участие в аукционе*; 2. Техническое предложение *. 3. <i>В соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ копия свидетельства о допуске на виды работ:</i> Раздел III 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов. 25.1. Работы по устройству земляного полотна для

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		<i>автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек.</i> 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог. 25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами. 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств. 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог. 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о

		необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 11. Документ, подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.
16.	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
17.	Размер обеспечения заявок:	5 (пять) % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.
18.	Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:	Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе.
19.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:	Получатель: УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление муниципального заказа администрации города Владимира, л/с 05283004670) ИНН 3328461618 КПП 332801001 Расчетный счет - 40302810300083000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК 041708001 Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.
20.	Требования к участникам размещения заказа:	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации

		Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
21.	Место подачи заявок:	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
22.	Дата и время начала приема заявок:	25 августа 2010 года в 09 час. 00 мин.
23.	Дата и время окончания приема заявок:	14 сентября 2010 года в 09 час. 00 мин.
24.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	14 сентября 2010 года в 09 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
25.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	16 сентября 2010 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
26.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "16" сентября 2010 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
27.	Размер обеспечения исполнения	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального

	муниципального контракта:	контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
28.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Менделеева (около домов 2-а, 6, 18)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ул. Менделеева (около домов 2-а, 6, 18)													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,13	6069,03	789	41	743	53	5	0,45	0,71
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,49	0,45	90,39	40,68	40,68					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	0,71								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,24	520,16	124,84		124,84	27,97			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,24	2029,37	487,05		487,05	25,51			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,24	590,31	141,67		141,67				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,416	12,21	5,08				5,08		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		125 76 990						
2	С311-148-1	Мусор строитсельный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		1,56	17,37	27		27	5			0,04
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,04								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,04	723,86	28,95		28,95	5,43			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		5 3 35						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		1,56	82,6	129	129					
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,0875	9725,56	851	851				10,33	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	10,33	82,42	851,4	851,4					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i>											
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			80%*0,94		640						
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			45%*0,85		326						
		<i>Всего с НР и СП</i>					1817						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		10,5	17,37	182		182	34			0,25
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,25								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,25	723,86	180,97		180,97	33,91			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i>											
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			100%*0,94		32						
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			60%*0,85		17						
		<i>Всего с НР и СП</i>					231						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		10,5	82,6	867	867					
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,05	102926,03	5146	104	773	141	4269	1,21	1,03
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	1,21	85,61	103,59	103,59					
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	1,03								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	0,12	393,68	47,24		47,24	12,13			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,59	0,13	448,12	58,26		58,26	18,81			
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,3	0,12	701,2	84,14		84,14	16,28			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	0,61	915,42	558,41		558,41	88,26			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,05	520,16	26,01		26,01	5,83			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. 411-0001	Вода	м3	7	0,35	12,21	4,27				4,27		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	6,3	677,06	4265,48				4265,48		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		327 198 5671						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,14	9500,38	1330		58	24	1272		0,21
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,21								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,1	556,02	55,6		55,6	23,3			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,1442	8822,04	1272,14				1272,14		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		32 19 1381						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см)	100 т смеси		0,07	262397,88	18368	157	1018	209	17193	1,52	1,51
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	21,77	1,52	103,31	157,03	157,03					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,5	1,51								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,18	0,29	361,29	104,77		104,77	33,8			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,57	0,95	558,6	530,67		530,67	137,46			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,36	0,03	520,16	15,6		15,6	3,5			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,39	0,24	1553,34	372,8		372,8	34,73			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,00035	13583,04	4,75				4,75		
	6. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	7,07	2424,6	17141,92				17141,92		
	7. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,00518	8822,04	45,7				45,7		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		489 296 19153						
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,0988	9500,38	939		41	17	898		0,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,15								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,07	556,02	38,92		38,92	16,31			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,1018	8822,04	898,08				898,08		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		23 14 976						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,175	252092,28	44116	682	2298	462	41136	6,7	3,35
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	6,7	101,78	681,93	681,93					
		Затраты труда машинистов	чел.час	19,12	3,35								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,01	506,63	5,07		5,07	1,36			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	0,25	56,18	14,05		14,05				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	0,69	361,29	249,29		249,29	80,42			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	2,01	558,6	1122,79		1122,79	290,83			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,07	520,16	36,41		36,41	8,16			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	0,56	1553,34	869,87		869,87	81,03			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	448,56	4,49		4,49				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,001085	20353,84	22,08				22,08		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,02625	4175,19	109,6				109,6		
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	16,9	2424,6	40975,74				40975,74		
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,00189	8822,04	16,67				16,67		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1527 924 46567						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	1000 м2 покрытия		0,175	58738,56	10279	3	4		10272	0,03	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,18	0,03	101,78	3,05	3,05					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,36	0,06	56,18	3,37		3,37				
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	4,235	2424,6	10268,18				10268,18		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,00049	8822,04	4,32				4,32		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		4 2 10285						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							83023	2834	5144	945	75045	20,24	7,25
Накладные расходы							3204						
Сметная прибыль							1875						
Итого по смете:							88102						
Непредвиденные затраты 1%							881						
Итого с непредвиденными затратами 1%							88983						
НДС 18%							16017						
ВСЕГО по смете							105000					20,24	7,25

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Балакерева (в районе домов 41-а,43-д) внутриквартальная дорога

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	E01-02-057-1	Очистка поверхности тротуаров от грязи	100 м3	0.1	9 725.56	972.56		
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	118	11.8	82.420	972.56	
		<i>Зарплата рабочих</i>						972.56
		<i>Накладные расходы</i>				72%	700.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	372.00	
2. 2.	E311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	17	17.37	295.33		
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.408	135.640	55.34	
2. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.408	723.86	295.33	
		<i>Эксплуатация машин</i>	(1)			135.64	55.34	
		<i>Накладные расходы</i>				100%	55.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	33.20	
3. 3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т	17	82.60	1 404.20		
		<i>Эксплуатация машин</i>						1 404.20
4. 4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2	0.1	7 275.04	727.50		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2						
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.4368	111.425	48.67	
4. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.4188	90.390	37.86	
4. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	0.2184	520.16	113.60	
		<i>Эксплуатация машин</i>	(1)			116.55	25.45	
4. 4.	х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	0.2184	2 029.37	443.21	
		<i>Эксплуатация машин</i>	(1)			106.30	23.22	
4. 5.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	0.2184	590.31	128.92	
		<i>Эксплуатация машин</i>	(1)					
4. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.2	0.32	12.21	3.91	
		<i>Зарплата рабочих</i>					37.86	
		<i>Эксплуатация машин</i>					685.74	
		<i>Материалы</i>					3.91	
		<i>Накладные расходы</i>				142%	122.87	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	69.87	
5. 5.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	1.2	17.37	20.85		
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0288	135.640	3.91	
5. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.0288	723.86	20.85	
		<i>Эксплуатация машин</i>	(1)			135.64	3.91	
		<i>Эксплуатация машин</i>					20.85	

		Накладные расходы				100%	3.91
		Сметная прибыль				60%	2.35
6. 6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		1.2	82.60	99.12
		Эксплуатация машин					99.12
7. 7.	E27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим)	100 м3		0.42	106 432.22	44 701.53
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	10.3824	137.051	1 422.92
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	12.19176	85.610	1 043.74
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.952	1.23984	393.68	488.10
			(1)			101.08	125.32
7. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.108	1.30536	448.12	584.96
			(1)			144.69	188.87
7. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.76	1.1592	701.20	812.83
			(1)			135.64	157.23
7. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	14.652	6.15384	915.42	5 633.35
			(1)			144.69	890.40
7. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.248	0.52416	520.16	272.65
			(1)			116.55	61.09
7. 8.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	52.92	677.06	35 830.02
7. 9.	с411-0001	Вода	м3	7	2.94	12.21	35.90
		Зарплата рабочих					1 043.74
		Эксплуатация машин					7 791.88
		Материалы					35 865.91
		Накладные расходы				142%	3 502.66
		Сметная прибыль				80.75%	1 991.83
8. 8.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.3928	9 537.08	3 746.16
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.636336	116.500	74.13
8. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.81	0.318168	556.02	176.91
			(2)			233.00	74.13
8. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.404584	8 822.04	3 569.26
		Эксплуатация машин					176.91
		Материалы					3 569.26
		Накладные расходы				142%	105.26
		Сметная прибыль				80.75%	59.86
9. 9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.664	252 979.89	167 978.64
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	17.1312	138.748	2 376.92
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	17.346336	103.310	1 792.05
9. 3.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.016	3.330624	361.29	1 203.32
			(1)			116.55	388.18
9. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	16.284	10.812576	558.60	6 039.90
			(1)			144.69	1 564.47
9. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.432	0.286848	520.16	149.21
			(1)			116.55	33.43
9. 6.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.068	2.701152	1 553.34	4 195.81
			(1)			144.69	390.83
9. 7.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00332	13 583.04	45.10
9. 8.	с101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.049136	8 822.04	433.48

9. 9.	с410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материалы Накладные расходы Сметная прибыль	т	101	67.064	2 298.10	154 119.78
							1 792.05
							11 588.24
							154 598.35
						142%	5 919.94
						80.75%	3 366.44
10. 10.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18км	т		0.56	9 537.08	5 340.76
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.9072	116.500	105.69
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.81	0.4536	556.02	252.21
			(2)			233.00	105.69
10. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.5768	8 822.04	5 088.55
		Эксплуатация машин					252.21
		Материалы					5 088.55
		Накладные расходы				142%	150.08
		Сметная прибыль				80.75%	85.34
11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	1000 м2		1.4	255 497.92	357 697.09
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	32.0544	138.260	4 431.85
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	64.344	101.780	6 548.93
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.0504	506.63	25.53
			(1)			135.64	6.84
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	2.352	56.18	132.14
11. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	6.6528	361.29	2 403.59
			(1)			116.55	775.38
11. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	19.3368	558.60	10 801.54
			(1)			144.69	2 797.84
11. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.6552	520.16	340.81
			(1)			116.55	76.36
11. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	5.3592	1 553.34	8 324.66
			(1)			144.69	775.42
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.0672	448.56	30.14
			(1)				
11. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00868	20 353.84	176.67
11. 11.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.01512	8 822.04	133.39
11. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.21	4 175.19	876.79
11. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материалы Накладные расходы Сметная прибыль	т	96.6	135.24	2 424.60	327 902.90
							6 548.93
							22 058.41
							329 089.75
						142%	15 592.71
						80.75%	8 866.98
12. 12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	1000 м2		2.8	29 373.14	82 244.79
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.3024	101.780	30.78
12. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.6048	56.18	33.98

12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00392	8 822.04	34.58
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	33.88	2 424.60	82 145.45
		<i>Зарплата рабочих</i>					30.78
		<i>Эксплуатация машин</i>					33.98
		<i>Материалы</i>					82 180.03
		<i>Накладные расходы</i>				142%	43.71
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	24.85

ИТОГО ПО СМЕТЕ

665 228.53

Накладные расходы с к 0,94

0.94 24 624.92

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

14 872.74

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ

704 726.19

Непредвиденные затраты

1 7 047.26

Итого с непредвиденными затратами

711 773.45

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

18 128 119.22

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

839 892.67

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира Бульвар художника Иванова-Чернышевского

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	E27-03-009-1		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.1	7 275.04	727.50
			Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
1. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.4368	111.425	48.67
1. 2.	з000-1003-0		Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.4188	90.390	37.86
1. 3.	х12-1601		Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	0.2184	520.16	113.60
				(1)			116.55	25.45
1. 4.	х12-2221		Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	0.2184	2 029.37	443.21
				(1)			106.30	23.22
1. 5.	х40-0051		Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	0.2184	590.31	128.92
				(1)				
1. 6.	с411-0001		Вода	м3	3.2	0.32	12.21	3.91
			<i>Зарплата рабочих</i>					37.86
			<i>Эксплуатация машин</i>					685.74
			<i>Материалы</i>					3.91
			<i>Накладные расходы</i>				142%	122.87
			<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	69.87
2. 2.	E311-01-148-1		: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		1.2	17.37	20.85
2. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0288	135.640	3.91

2. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.0288	<u>723.86</u> 135.64	<u>20.85</u> 3.91
		Эксплуатация машин					20.85
		Накладные расходы				100%	3.91
		Сметная прибыль				60%	2.35
3. 3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		1.2	82.60	99.12
		Эксплуатация машин					99.12
4. 4.	E27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим)	100 м3		0.1	106 432.22	10 643.22
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	2.472	137.051	338.79
4. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	2.9028	85.610	248.51
4. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.952	0.2952	<u>393.68</u> 101.08	<u>116.21</u> 29.84
4. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.108	0.3108	<u>448.12</u> 144.69	<u>139.28</u> 44.97
4. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.76	0.276	<u>701.20</u> 135.64	<u>193.53</u> 37.44
4. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u> (1)	14.652	1.4652	<u>915.42</u> 144.69	<u>1 341.27</u> 212.00
4. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.248	0.1248	<u>520.16</u> 116.55	<u>64.92</u> 14.55
4. 8.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	12.6	677.06	8 530.96
4. 9.	с411-0001	Вода	м3	7	0.7	12.21	8.55
		Зарплата рабочих					248.51
		Эксплуатация машин					1 855.21
		Материалы					8 539.50
		Накладные расходы				142%	833.97
		Сметная прибыль				80.75%	474.24
5. 5.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.1754	9 537.08	1 672.80
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.284148	116.500	33.10
5. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.81	0.142074	<u>556.02</u> 233.00	<u>79.00</u> 33.10
5. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.180662	8 822.04	1 593.81
		Эксплуатация машин					79.00
		Материалы					1 593.81
		Накладные расходы				142%	47.00
		Сметная прибыль				80.75%	26.73
6. 6.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.324	252 979.89	81 965.48
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	8.3592	138.748	1 159.82
6. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	8.464176	103.310	874.43
6. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.016	1.625184	<u>361.29</u> 116.55	<u>587.16</u> 189.42
6. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	16.284	5.276016	<u>558.60</u> 144.69	<u>2 947.18</u> 763.39
6. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.432	0.139968	<u>520.16</u> 116.55	<u>72.81</u> 16.31

6. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	4.068	1.318032	<u>1 553.34</u>	<u>2 047.35</u>
			(1)			144.69	190.71
6. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00162	13 583.04	22.00
6. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.023976	8 822.04	211.52
6. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	32.724	2 298.10	75 203.02
		<i>Зарплата рабочих</i>					874.43
		<i>Эксплуатация машин</i>					5 654.50
		<i>Материалы</i>					75 436.55
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2 888.64
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 642.66
7. 7.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18км	т		0.24	9 537.08	2 288.90
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<i>чел.ч</i>	1.62	0.3888	116.500	45.30
7. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.81	0.1944	<u>556.02</u>	<u>108.09</u>
			(2)			233.00	45.30
7. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.2472	8 822.04	2 180.81
		<i>Эксплуатация машин</i>					108.09
		<i>Материалы</i>					2 180.81
		<i>Накладные расходы</i>				142%	64.33
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	36.58
8. 8.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.6	255 497.92	153 298.75
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>					
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<i>чел.ч</i>	22.896	13.7376	138.260	1 899.36
8. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	<i>чел.ч</i>	45.96	27.576	101.780	2 806.69
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.036	0.0216	<u>506.63</u>	<u>10.94</u>
			(1)			135.64	2.93
8. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	<i>маш.ч</i>	1.68	1.008	56.18	56.63
8. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.752	2.8512	<u>361.29</u>	<u>1 030.11</u>
			(1)			116.55	332.31
8. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	13.812	8.2872	<u>558.60</u>	<u>4 629.23</u>
			(1)			144.69	1 199.07
8. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.468	0.2808	<u>520.16</u>	<u>146.06</u>
			(1)			116.55	32.73
8. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.828	2.2968	<u>1 553.34</u>	<u>3 567.71</u>
			(1)			144.69	332.32
8. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.048	0.0288	<u>448.56</u>	<u>12.92</u>
			(1)				
8. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00372	20 353.84	75.72
8. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00648	8 822.04	57.17
8. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.09	4 175.19	375.77
8. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	57.96	2 424.60	140 529.82
		<i>Зарплата рабочих</i>					2 806.69
		<i>Эксплуатация машин</i>					9 453.60
		<i>Материалы</i>					141 038.47
		<i>Накладные расходы</i>				142%	6 682.59
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3 800.14
9. 9.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		1.2	29 373.14	35 247.77
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>					

9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.1296	101.780	13.19
9. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.2592	56.18	14.56
9. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00168	8 822.04	14.82
9. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	14.52	2 424.60	35 205.19
		<i>Зарплата рабочих</i>					13.19
		<i>Эксплуатация машин</i>					14.56
		<i>Материалы</i>					35 220.01
		<i>Накладные расходы</i>				142%	18.73
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	10.65

ИТОГО ПО СМЕТЕ							285 964.39
Накладные расходы с к 0,94						0.94	10 022.31
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							6 063.21
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							302 049.91
Непредвиденные затраты						1	3 020.50
Итого с непредвиденными затратами							305 070.41
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	54 912.67
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							359 983.08

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Балакирева - подъезд к школе №2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ул. Балакирева - подъезд к школе №2													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,27	6069,03	1639	85	1543	110	11	0,94	1,47
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,49	0,94	90,39	84,97	84,97					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	1,47								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,49	520,16	254,88		254,88	57,11			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,49	2029,37	994,39		994,39	52,09			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,49	590,31	289,25		289,25				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,864	12,21	10,55				10,55		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		260 157 2056						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		3,24	17,37	56		56	11			0,08
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,08								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,08	723,86	57,91		57,91	10,85			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		10 7 73						
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		3,24	82,6	268	268					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,35	9725,56	3404	3404				41,3	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	41,3	82,42	3403,95	3403,95					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		2560 1302 7266						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		42	17,37	730		730	137			1,01
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	1,01								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	1,01	723,86	731,1		731,1	137			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		129 82 941						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		42	82,6	3469	3469					
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,3	102926,03	30878	621	4638	847	25619	7,26	6,18
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	7,26	85,61	621,53	621,53					
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	6,18								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	0,74	393,68	291,32		291,32	74,8			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,59	0,78	448,12	349,53		349,53	112,86			
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,3	0,69	701,2	483,83		483,83	93,59			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	3,66	915,42	3350,44		3350,44	529,57			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,31	520,16	161,25		161,25	36,13			
	6. 411-0001	Вода	м3	7	2,1	12,21	25,64				25,64		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	37,8	677,06	25592,87				25592,87		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		1959 1185 34022						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,56	9500,38	5320		232	97	5088		0,83
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,83								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,42	556,02	233,53		233,53	97,86			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,5768	8822,04	5088,55				5088,55		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		129 78 5527						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см)	100 т смеси		0,26	249621,38	64902	585	3781	776	60536	5,66	5,59
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	21,77	5,66	103,31	584,73	584,73					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,5	5,59								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,18	1,09	361,29	393,81		393,81	127,04			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,57	3,53	558,6	1971,86		1971,86	510,76			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,36	0,09	520,16	46,81		46,81	10,49			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,39	0,88	1553,34	1366,94		1366,94	127,33			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,0013	13583,04	17,66				17,66		
	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,01924	8822,04	169,74				169,74		
	7. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	26,26	2298,1	60348,11				60348,11		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		1817 1099 67818						
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,36	9500,38	3420		149	62	3271		0,54
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,54								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,27	556,02	150,13		150,13	62,91			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,3708	8822,04	3271,21				3271,21		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		83 50 3553						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,7	252092,28	176465	2729	9191	1847	164545	26,81	13,38
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	26,81	101,78	2728,72	2728,72					
		Затраты труда машинистов	чел.час	19,12	13,38								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	0,98	56,18	55,06		55,06				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	2,77	361,29	1000,77		1000,77	322,84			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	8,06	558,6	4502,32		4502,32	1166,2			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,27	520,16	140,44		140,44	31,47			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	2,23	1553,34	3463,95		3463,95	322,66			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	448,56	13,46		13,46				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,00434	20353,84	88,34				88,34		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,105	4175,19	438,4				438,4		
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	67,62	2424,6	163951,45				163951,45		
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,00756	8822,04	66,69				66,69		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		6108 3695 186268						
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	1000 м2 покрытия		0,7	58738,56	41117	13	14		41090	0,13	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,18	0,13	101,78	13,23	13,23					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,36	0,25	56,18	14,05		14,05				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	16,94	2424,6	41072,72				41072,72		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,00196	8822,04	17,29				17,29		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		17 10 41144						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							331668	11174	20334	3887	300160	82,1	29,08
Накладные расходы							13073						
Сметная прибыль							7667						
Итого по смете:							352408						
Непредвиденные затраты 1%							3524						
Итого с непредвиденными затратами 1%							355932						
НДС 18%							64068						
ВСЕГО по смете							420000					82,1	29,08

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Балакерева д.41(школа №2) тротуар

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	E27-07-002-1		Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2		1	18 517.98	18 517.98
1. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	3.17	3.17	110.938	351.67
1. 2.	з000-1002-9		Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	26.24	89.630	2 351.89
1. 3.	х03-0101		Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	1.15	1.15	<u>393.68</u>	<u>452.73</u>
				(1)			101.08	116.24
1. 4.	х12-0906		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	1.48	1.48	<u>361.29</u>	<u>534.71</u>
				(1)			116.55	172.49
1. 5.	х12-1601		Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.54	0.54	<u>520.16</u>	<u>280.89</u>
				(1)			116.55	62.94
1. 6.	с408-0022		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	17.4	17.4	854.79	14 873.35
1. 7.	с411-0001		Вода	м3	2	2	12.21	24.42
			Зарплата рабочих					2 351.89
			Эксплуатация машин					1 268.33
			Материалы					14 897.77
			Накладные расходы				142%	3 839.06
			Сметная прибыль				80.75%	2 183.12
2. 2.	E27-07-002-2		При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	100 м2		-4	1 369.95	-5 479.81
2. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	-0.4	101.080	-40.43
2. 2.	з000-1002-9		Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.54	-2.16	89.630	- 193.60
2. 3.	х03-0101		Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	-0.4	<u>393.68</u>	<u>- 157.47</u>
				(1)			101.08	-40.43
2. 4.	с408-0022		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	1.5	-6	854.79	-5 128.74
			Зарплата рабочих					- 193.60
			Эксплуатация машин					- 157.47
			Материалы					-5 128.74
			Накладные расходы				142%	- 332.32
			Сметная прибыль				80.75%	- 188.98
3. 3.	E27-07-001-1		Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2		3.8	20 108.44	76 412.06
3. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.19	114.904	21.83
3. 2.	з000-1003-7		Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	57.456	98.370	5 651.95
3. 3.	х02-1141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.02	0.076	<u>506.63</u>	<u>38.50</u>
				(1)			135.64	10.31

3. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.03	0.114	393.68	44.88
			(1)			101.08	11.52
3. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	3.23	213.53	689.70
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.076	448.56	34.09
			(1)				
3. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.228	8 822.04	2 011.43
3. 8.	с410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7.14	27.132	2 504.11	67 941.51
		Зарплата рабочих					5 651.95
		Эксплуатация машин					807.18
		Материалы					69 952.94
		Накладные расходы				142%	8 056.77
		Сметная прибыль				80.75%	4 581.58
4. 4.	Е27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.5	6 508.00	9 761.99
4. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	76.7	115.05	84.850	9 761.99
		Зарплата рабочих					9 761.99
		Накладные расходы				142%	13 862.03
		Сметная прибыль				80.75%	7 882.81
5. 5.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		15	17.37	260.59
5. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.36	135.640	48.83
5. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.36	723.86	260.59
			(1)			135.64	48.83
		Эксплуатация машин					260.59
		Накладные расходы				100%	48.83
		Сметная прибыль				60%	29.30
6. 6.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		15	82.60	1 239.00
		Эксплуатация машин					1 239.00
7. 7.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.15	12 692.68	1 903.90
7. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	23.1	82.420	1 903.90
		Зарплата рабочих					1 903.90
		Накладные расходы				72%	1 370.81
		Сметная прибыль				38.25%	728.24
8. 8.	Е08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного ((под установку бортового камня)	м3		4.5	176.38	793.73
8. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.21	0.945	101.080	95.52
8. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.99	4.455	84.010	374.26
8. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.21	0.945	405.64	383.33
			(1)			101.08	95.52
8. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	1.89	11.85	22.40
8. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.25	1.125	12.21	13.74
		Зарплата рабочих					374.26
		Эксплуатация машин					405.73
		Материалы					13.74
		Накладные расходы				109.8%	515.82
		Сметная прибыль				68%	319.45
9. 9.	С408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3		6.175	859.47	5 307.23
		Материалы					5 307.23

10. 10.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.5	22 977.35	34 466.02
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.68	1.02	135.640	138.35
10. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	114.12	89.630	10 228.58
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.68	1.02	<u>506.63</u>	<u>516.76</u>
			(1)			135.64	138.35
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.06	<u>448.56</u>	<u>26.91</u>
			(1)				
10. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0015	43 728.81	65.59
10. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.255	2 455.30	626.10
10. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	4.1	6.15	3 685.67	22 666.87
10. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.09	3 724.52	335.21
		Зарплата рабочих					10 228.58
		Эксплуатация машин					543.68
		Материалы					23 693.77
		Накладные расходы				142%	14 721.04
		Сметная прибыль				80.75%	8 371.30
11. 11.	C403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.		150	333.80	50 070.00
		Материалы					50 070.00
12. 12.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.15	7 701.16	1 155.17
12. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	14.58	79.230	1 155.17
		Зарплата рабочих					1 155.17
		Накладные расходы				72%	831.72
		Сметная прибыль				38.25%	441.85
ИТОГО ПО СМЕТЕ							194 407.86
Накладные расходы с к 0,94							0.94
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							24 348.67
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							259 095.46
Непредвиденные затраты							1
Итого с непредвиденными затратами							261 686.41
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							308 789.96

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.В. Дуброва (6,8,10) проезд к школе №32

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	E01-02-057-1	Очистка территории от грязи	100 м3	0.05	9 725.56	486.28		
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	118	5.9	82.420	486.28	
		<i>Зарплата рабочих</i>						486.28
		<i>Накладные расходы</i>				72%	350.12	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	186.00	
2. 2.	E311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	8.5	17.37	147.67		
2. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.024	0.204	135.640	27.67	
2. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.204	723.86	147.67	
			(1)			135.64	27.67	
		<i>Эксплуатация машин</i>						147.67
		<i>Накладные расходы</i>				100%	27.67	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	16.60	
3. 3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т	8.5	82.60	702.10		
		<i>Эксплуатация машин</i>						702.10
4. 4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2	0.2	7 275.04	1 455.01		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2						
4. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	4.368	0.8736	111.425	97.34	
4. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.8376	90.390	75.71	
4. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	0.4368	520.16	227.21	
			(1)			116.55	50.91	
4. 4.	х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	0.4368	2 029.37	886.43	
			(1)			106.30	46.43	
4. 5.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	0.4368	590.31	257.85	
			(1)					
4. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.2	0.64	12.21	7.81	
		<i>Зарплата рабочих</i>						75.71
		<i>Эксплуатация машин</i>						1 371.48
		<i>Материалы</i>						7.81
		<i>Накладные расходы</i>				142%	245.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	139.74	
5. 5.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	2.4	17.37	41.69		
5. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.024	0.0576	135.640	7.81	

5. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.0576	<u>723.86</u> 135.64	<u>41.69</u> 7.81
		Эксплуатация машин					41.69
		Накладные расходы				100%	7.81
		Сметная прибыль				60%	4.69
6. 6.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	82.60	198.24
		Эксплуатация машин					198.24
7. 7.	Е27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим) Кзпм=1,2	100 м3		0.202	106 432.22	21 499.31
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	4.99344	137.051	684.36
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	5.863656	85.610	501.99
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.952	0.596304	<u>393.68</u> 101.08	<u>234.75</u> 60.27
7. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.108	0.627816	<u>448.12</u> 144.69	<u>281.34</u> 90.84
7. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.76	0.55752	<u>701.20</u> 135.64	<u>390.93</u> 75.62
7. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u> (1)	14.652	2.959704	<u>915.42</u> 144.69	<u>2 709.37</u> 428.24
7. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.248	0.252096	<u>520.16</u> 116.55	<u>131.13</u> 29.38
7. 8.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	25.452	677.06	17 232.53
7. 9.	с411-0001	Вода	м3	7	1.414	12.21	17.26
		Зарплата рабочих					501.99
		Эксплуатация машин					3 747.53
		Материалы					17 249.80
		Накладные расходы				142%	1 684.62
		Сметная прибыль				80.75%	957.98
8. 8.	Е27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.1878	9 537.08	1 791.06
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.304236	116.500	35.44
8. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.81	0.152118	<u>556.02</u> 233.00	<u>84.58</u> 35.44
8. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.193434	8 822.04	1 706.48
		Эксплуатация машин					84.58
		Материалы					1 706.48
		Накладные расходы				142%	50.32
		Сметная прибыль				80.75%	28.62
9. 9.	Е27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.33	252 979.89	83 483.36
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	8.514	138.748	1 181.30
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	8.62092	103.310	890.63
9. 3.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.016	1.65528	<u>361.29</u> 116.55	<u>598.04</u> 192.92
9. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	16.284	5.37372	<u>558.60</u> 144.69	<u>3 001.76</u> 777.52
9. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.432	0.14256	<u>520.16</u> 116.55	<u>74.15</u> 16.62

9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	4.068	1.34244	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>2 085.27</u> 194.24
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00165	13 583.04	22.41
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.02442	8 822.04	215.43
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	33.33	2 298.10	76 595.67
		<i>Зарплата рабочих</i>					890.63
		<i>Эксплуатация машин</i>					5 759.22
		<i>Материалы</i>					76 833.52
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2 942.14
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 673.08
10. 10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.28	9 537.08	2 670.38
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<i>чел.ч</i>	1.62	0.4536	116.500	52.84
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.81	0.2268	<u>556.02</u> 233.00	<u>126.11</u> 52.84
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.2884	8 822.04	2 544.28
		<i>Эксплуатация машин</i>					126.11
		<i>Материалы</i>					2 544.28
		<i>Накладные расходы</i>				142%	75.03
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	42.67
11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:	1000 м2		0.7	255 497.92	178 848.55
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<i>чел.ч</i>	22.896	16.0272	138.260	2 215.92
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	32.172	101.780	3 274.47
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.0252	<u>506.63</u> 135.64	<u>12.77</u> 3.42
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	1.176	56.18	66.07
11. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.752	3.3264	<u>361.29</u> 116.55	<u>1 201.80</u> 387.69
11. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	13.812	9.6684	<u>558.60</u> 144.69	<u>5 400.77</u> 1 398.92
11. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.468	0.3276	<u>520.16</u> 116.55	<u>170.40</u> 38.18
11. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	3.828	2.6796	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>4 162.33</u> 387.71
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.0336	<u>448.56</u>	<u>15.07</u>
11. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00434	20 353.84	88.34
11. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00756	8 822.04	66.69
11. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.105	4 175.19	438.39
11. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	67.62	2 424.60	163 951.45
		<i>Зарплата рабочих</i>					3 274.47
		<i>Эксплуатация машин</i>					11 029.20
		<i>Материалы</i>					164 544.88
		<i>Накладные расходы</i>				142%	7 796.35
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	4 433.49

12. 12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>	1000 м2		1.4	29 373.14	41 122.39
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.1512	101.780	15.39
12. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.3024	56.18	16.99
12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00196	8 822.04	17.29
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	16.94	2 424.60	41 072.72
		<i>Зарплата рабочих</i>					15.39
		<i>Эксплуатация машин</i>					16.99
		<i>Материалы</i>					41 090.02
		<i>Накладные расходы</i>				142%	21.85
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	12.43
ИТОГО ПО СМЕТЕ							332 446.04
		Накладные расходы с к 0,94				0.94	12 409.56
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					7 495.29
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					352 350.89
		Непредвиденные затраты				1	3 523.51
		Итого с непредвиденными затратами					355 874.40
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				18	64 057.39
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					419 931.79

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на _____ Текущий ремонт дорог городе Владимире в 2010 году: ул. Горького, 73-75

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ул. Горького, 73-75													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,23	6069,03	1396	73	1314	93	9	0,8	1,26
		Затраты труда рабочих (ср З)	чел.час	3,49	0,8	90,39	72,31	72,31					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	1,26								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,42	520,16	218,47		218,47	48,95			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,42	2029,37	852,34		852,34	44,65			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,42	590,31	247,93		247,93				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,736	12,21	8,99				8,99		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		222 134 1752						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		2,76	17,37	48		48	9			0,07
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,07								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,07	723,86	50,67		50,67	9,49			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		8 5 61						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		2,76	82,6	228	228					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					228						
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,31	9725,56	3015	3015				36,58	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	36,58	82,42	3014,92	3014,92					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		2267 1153 6435						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		37,2	17,37	646		646	121			0,89
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,89								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,89	723,86	644,24		644,24	120,72			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		114 73 833						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		37,2	82,6	3073	3073					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					3073						
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,27	102926,03	27790	559	4174	762	23057	6,53	5,56
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	6,53	85,61	559,03	559,03					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	5,56								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	0,66	393,68	259,83		259,83	66,71			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,59	0,7	448,12	313,68		313,68	101,28			
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,3	0,62	701,2	434,74		434,74	84,1			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	3,3	915,42	3020,89		3020,89	477,48			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,28	520,16	145,64		145,64	32,63			
	6. 411-0001	Вода	м3	7	1,89	12,21	23,08				23,08		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	34,02	677,06	23033,58				23033,58		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1763 1067 30620						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,53	9500,38	5035		219	92	4816		0,79
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,79								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,39	556,02	216,85		216,85	90,87			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,5459	8822,04	4815,95				4815,95		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		123 74 5232						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см)	100 т смеси		0,23	249621,38	57413	517	3345	686	53551	5,01	4,95
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	21,77	5,01	103,31	517,58	517,58					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,5	4,95								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,18	0,96	361,29	346,84		346,84	111,89			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,57	3,12	558,6	1742,83		1742,83	451,43			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,36	0,08	520,16	41,61		41,61	9,32			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,39	0,78	1553,34	1211,61		1211,61	112,86			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,00115	13583,04	15,62				15,62		
	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,01702	8822,04	150,15				150,15		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	101	23,23	2298,1	53384,86				53384,86		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1606 971 59990						
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,2519	9500,38	2393		104	44	2289		0,37
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,37								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,19	556,02	105,64		105,64	44,27			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,2595	8822,04	2289,32				2289,32		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		59 36 2488						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,62	252092,28	156297	2417	8141	1636	145739	23,75	11,85
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	23,75	101,78	2417,28	2417,28					
		Затраты труда машинистов	чел.час	19,12	11,85								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	0,87	56,18	48,88		48,88				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	2,46	361,29	888,77		888,77	286,71			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	7,14	558,6	3988,4		3988,4	1033,09			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,24	520,16	124,84		124,84	27,97			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	1,98	1553,34	3075,61		3075,61	286,49			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,02	448,56	8,97		8,97				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,003844	20353,84	78,24				78,24		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,093	4175,19	388,29				388,29		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	59,89	2424,6	145209,29				145209,29		
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,006696	8822,04	59,07				59,07		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		5410 3273 164980						
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЭМ=2</i>	1000 м2 покрытия		0,62	58738,56	36418	11	13		36394	0,11	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,18	0,11	101,78	11,2	11,2					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,36	0,22	56,18	12,36		12,36				
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	15	2424,6	36369				36369		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,001736	8822,04	15,32				15,32		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		15 9 36442						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							293752	9893	18004	3443	265855	72,78	25,74
Накладные расходы							11586						
Сметная прибыль							6795						
Итого по смете:							312133						
Непредвиденные затраты 1%							3121						
Итого с непредвиденными затратами 1%							315254						
НДС 18%							56746						
ВСЕГО по смете							372000					72,78	25,74

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Горького, 77-77а внутриквартальная дорога в сторону ул. Токарева
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ул. Горького, 77-77а внутриквартальная дорога в сторону ул. Токарева													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,27	6069,03	1639	85	1543	110	11	0,94	1,47
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,49	0,94	90,39	84,97	84,97					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	1,47								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,49	520,16	254,88		254,88	57,11			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,49	2029,37	994,39		994,39	52,09			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,49	590,31	289,25		289,25				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,864	12,21	10,55				10,55		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		260 157 2056						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		3,24	17,37	56		56	11			0,08
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,08								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,08	723,86	57,91		57,91	10,85			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		10 7 73						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		3,24	82,6	268	268					
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,4	9725,56	3890	3890				47,2	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	47,2	82,42	3890,22	3890,22					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		2925 1488 8303						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		48	17,37	834		834	156			1,15
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	1,15								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	1,15	723,86	832,44		832,44	155,99			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		147 94 1075						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		48	82,6	3965	3965					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					3965						
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,37	102926,03	38083	766	5720	1045	31597	8,95	7,62
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	8,95	85,61	766,21	766,21					
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	7,62								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	0,91	393,68	358,25		358,25	91,98			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,59	0,96	448,12	430,2		430,2	138,9			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,3	0,85	701,2	596,02		596,02	115,29			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	4,52	915,42	4137,7		4137,7	654			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,38	520,16	197,66		197,66	44,29			
	6. 411-0001	Вода	м3	7	2,59	12,21	31,62				31,62		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	46,62	677,06	31564,54				31564,54		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		2417 1462 41962						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,64	9500,38	6080		265	111	5815		0,95
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,95								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,48	556,02	266,89		266,89	111,84			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,6592	8822,04	5815,49				5815,49		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		148 90 6318						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см)	100 т смеси		0,29	249621,38	72390	652	4218	865	67520	6,31	6,24
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	21,77	6,31	103,31	651,89	651,89					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,5	6,23								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,18	1,21	361,29	437,16		437,16	141,03			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,57	3,94	558,6	2200,88		2200,88	570,08			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,36	0,1	520,16	52,02		52,02	11,66			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,39	0,98	1553,34	1522,27		1522,27	141,8			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	л	0,005	0,00145	13583,04	19,7				19,7		
	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,02146	8822,04	189,32				189,32		
	7. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	101	29,29	2298,1	67311,35				67311,35		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		2025 1225 75640						
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,3235	9500,38	3073		134	56	2939		0,48
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,48								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,24	556,02	133,44		133,44	55,92			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,3332	8822,04	2939,5				2939,5		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		75 45 3193						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,8	252092,28	201674	3119	10504	2110	188051	30,64	15,3
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	30,64	101,78	3118,54	3118,54					
		Затраты труда машинистов	чел.час	19,12	15,3								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	1,12	56,18	62,92		62,92				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	3,17	361,29	1145,29		1145,29	369,46			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	9,21	558,6	5144,71		5144,71	1332,59			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,31	520,16	161,25		161,25	36,13			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	2,55	1553,34	3961,02		3961,02	368,96			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	448,56	13,46		13,46				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,00496	20353,84	100,96				100,96		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,12	4175,19	501,02				501,02		
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	77,28	2424,6	187373,09				187373,09		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,00864	8822,04	76,22				76,22		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		6980 4222 212876						
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	1000 м2 покрытия		0,8	58738,56	46991	15	16		46960	0,14	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,18	0,14	101,78	14,25	14,25					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,36	0,29	56,18	16,29		16,29				
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	19,36	2424,6	46940,26				46940,26		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,00224	8822,04	19,76				19,76		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		20 12 47023						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							378943	12760	23290	4464	342893	94,18	33,29
Накладные расходы							15007						
Сметная прибыль							8802						
Итого по смете:							402752						
Непредвиденные затраты 1%							4028						
Итого с непредвиденными затратами 1%							406780						
НДС 18%							73220						
ВСЕГО по смете							480000					94,18	33,29

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт дорог в г. Владимире: ул. Добролюбова

Сметная стоимость: **599.952 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.101 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **11.752 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом(прим)	1000 м3		0.09	3 528.06	317.53	20 426.99	1 838.43	6
1. 1.	3000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.7614	7.610	5.79	80.5200	61.31	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	2.5344	13.500	34.21	135.6400	343.77	10
1. 3.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	28.16	2.5344	123.00	311.73	701.20	1 777.12	6
		(1)				13.50	34.21	135.64	343.77	10
		Накладные расходы				89.3%	35.72	89.3%	361.74	
		Сметная прибыль				42.5%	17.00	42.5%	172.16	
		Всего с НР и СП					370.25		2 372.33	
2.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		14	3.02	42.24	17.37	243.22	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.336	13.500	4.54	135.6400	45.58	10
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.336	125.70	42.24	723.86	243.22	6
		(1)				13.50	4.54	135.64	45.58	10
		Накладные расходы				94%	4.27	94%	42.85	
		Сметная прибыль				60%	2.72	60%	27.35	
		Всего с НР и СП					49.23		313.41	
3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		14	13.82	193.48	82.60	1 156.40	6
4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.4	1 055.38	422.15	6 069.04	2 427.62	6
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	1.396	8.530	11.91	90.3900	126.18	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	1.456	14.500	21.11	111.4250	162.23	8
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	0.728	110.00	80.08	520.16	378.68	5
		(1)				11.60	8.44	116.55	84.85	10
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	1.82	0.728	350.00	254.80	2 029.37	1 477.38	6
		(1)				17.40	12.67	106.30	77.39	6
4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	1.82	0.728	99.23	72.24	590.31	429.75	6
		(1)				21.29	15.50			
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	1.28	2.44	3.12	12.21	15.63	5
		Накладные расходы				133.48%	44.08	133.48%	384.97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	26.66	80.75%	232.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					492.89		3 045.48	
5.	Е311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		4.73	3.02	14.27	17.37	82.17	6
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.11352	13.500	1.53	135.6400	15.40	10
5. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.11352	125.70	14.27	723.86	82.17	6
			(1)			13.50	1.53	135.64	15.40	10
		<i>Накладные расходы</i>				94%	1.44	94%	14.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	0.92	60%	9.24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16.63		105.89	
6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		4.73	13.82	65.37	82.60	390.70	6
7.	Е27-04-001-4	Засыпка ям щебнем(прим)	100 м3		0.392	15 082.82	5 912.46	102 926.02	40 347.00	7
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	9.48248	8.080	76.62	85.6100	811.80	11
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.6	8.0752	13.640	110.14	137.0511	1 106.72	10
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.46	0.96432	89.99	86.78	393.68	379.63	4
			(1)			10.06	9.70	101.08	97.47	10
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	1.01528	80.01	81.23	448.12	454.97	6
			(1)			14.40	14.62	144.69	146.90	10
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	2.3	0.9016	123.00	110.90	701.20	632.20	6
			(1)			13.50	12.17	135.64	122.29	10
7. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	12.21	4.78632	206.01	986.03	915.42	4 381.49	4
			(1)			14.40	68.92	144.69	692.53	10
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.04	0.40768	110.00	44.84	520.16	212.06	5
			(1)			11.60	4.73	116.55	47.52	10
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	2.744	2.44	6.70	12.21	33.50	5
7. 9.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	49.392	91.50	4 519.37	677.06	33 441.35	7
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	249.29	133.48%	2 560.84	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	150.81	80.75%	1 549.20	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 312.56		44 457.05	
8.	Е27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на 18км)	т		0.2792	1 829.98	510.93	9 500.38	2 652.51	5
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.4154496	11.595	4.82	116.5000	48.40	10
8. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.744	0.2077248	120.00	24.93	556.02	115.50	5
			(2)			23.19	4.82	233.00	48.40	10
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.287576	1 690.00	486.00	8 822.04	2 537.01	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	6.43	133.48%	64.60	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3.89	80.75%	39.08	
		<i>Всего с НР и СП</i>					521.26		2 756.20	
9.	Е27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.46	48 634.34	22 371.79	249 621.38	114 825.83	5
9. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	10.0142	9.770	97.84	103.3100	1 034.57	11
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.5	9.89	13.809	136.57	138.7479	1 372.22	10
9. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.18	1.9228	75.00	144.21	361.29	694.69	5
			(1)			11.60	22.30	116.55	224.10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	13.57	6.2422	<u>121.00</u>	<u>755.31</u>	<u>558.60</u>	<u>3 486.89</u>	<u>5</u>
		(1)				14.40	89.89	144.69	903.18	10
9. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.36	0.1656	<u>110.00</u>	<u>18.22</u>	<u>520.16</u>	<u>86.14</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	1.92	116.55	19.30	10
9. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.39	1.5594	<u>195.20</u>	<u>304.39</u>	<u>1 553.34</u>	<u>2 422.28</u>	<u>8</u>
		(1)				14.40	22.46	144.69	225.63	10
9. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0023	2 606.90	6.00	13 583.04	31.24	5
9. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.03404	1 690.00	57.53	8 822.04	300.30	5
9. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	46.46	451.75	20 988.31	2 298.10	106 769.73	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	312.89	133.48%	3 212.58	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	189.29	80.75%	1 943.48	
		<i>Всего с НР и СП</i>					22 873.97		119 981.90	
10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на 18км)	т		0.4	1 829.98	731.99	9 500.38	3 800.15	5
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.5952	11.595	6.90	116.5000	69.34	10
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.744	0.2976	<u>120.00</u>	<u>35.71</u>	<u>556.02</u>	<u>165.47</u>	<u>5</u>
		(2)				23.19	6.90	233.00	69.34	10
10. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.412	1 690.00	696.28	8 822.04	3 634.68	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	9.21	133.48%	92.56	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.57	80.75%	55.99	
		<i>Всего с НР и СП</i>					746.77		3 948.70	
11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		1	28 890.47	28 890.47	252 092.29	252 092.29	9
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	38.3	9.620	368.45	101.7800	3 898.17	11
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.08	19.08	13.760	262.55	138.2602	2 638.00	10
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.03	<u>111.99</u>	<u>3.36</u>	<u>506.63</u>	<u>15.20</u>	<u>5</u>
		(1)				13.50	0.41	135.64	4.07	10
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	1.4	17.20	24.08	56.18	78.65	3
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	3.96	3.96	<u>75.00</u>	<u>297.00</u>	<u>361.29</u>	<u>1 430.71</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	45.94	116.55	461.54	10
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	11.51	11.51	<u>121.00</u>	<u>1 392.71</u>	<u>558.60</u>	<u>6 429.49</u>	<u>5</u>
		(1)				14.40	165.74	144.69	1 665.38	10
11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.39	0.39	<u>110.00</u>	<u>42.90</u>	<u>520.16</u>	<u>202.86</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	4.52	116.55	45.45	10
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.19	3.19	<u>195.20</u>	<u>622.69</u>	<u>1 553.34</u>	<u>4 955.15</u>	<u>8</u>
		(1)				14.40	45.94	144.69	461.56	10
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.04	<u>75.40</u>	<u>3.02</u>	<u>448.56</u>	<u>17.94</u>	<u>6</u>
		(1)				21.29	0.85			
11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0062	5 989.00	37.13	20 353.84	126.19	3
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0108	1 690.00	18.25	8 822.04	95.28	5
11. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.15	1 287.00	193.05	4 175.19	626.28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	96.6	267.99	25 887.83	2 424.60	234 216.36	9
						133.48%	842.26	133.48%	8 724.48	
						80.75%	509.53	80.75%	5 277.96	
							30 242.26		266 094.73	
12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		2	3 249.01	6 498.01	29 369.28	58 738.57	9
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.18	9.620	1.73	101.7800	18.32	11
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.36	17.20	6.19	56.18	20.22	3
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0028	1 690.00	4.73	8 822.04	24.70	5
12. 4.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	12.1	24.2	267.99	6 485.36	2 424.60	58 675.32	9
						133.48%	2.31	133.48%	24.45	
						80.75%	1.40	80.75%	14.79	
							6 501.72		58 777.82	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							65 970.69		478 594.89	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 507.89		15 483.54	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							907.79		9 322.15	10
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							68 386.37		503 400.58	7
ИТОГО С НАПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%									508 434.58	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	12 309.55	18	91 518.22
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							80 695.92		599 952.80	7

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Грибоедова (от ул.Мира)

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	E01-01-115-5		Очистка территории от грязи механизированным способом	1000 м3		0.02	20 426.99	408.54
1. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	0.5632	135.640	76.39
1. 2.	з000-1001-7		Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.1692	80.520	13.62
1. 3.	x12-0202		Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	28.16	0.5632	701.20	394.92
				(1)			135.64	76.39
			Зарплата рабочих					13.62
			Эксплуатация машин					394.92
			Накладные расходы				85.5%	76.96
			Сметная прибыль				42.5%	38.25
2. 2.	E311-01-148-1		: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		3	17.37	52.12
2. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.072	135.640	9.77
2. 2.	x06-0248		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.072	723.86	52.12
				(1)			135.64	9.77
			Эксплуатация машин					52.12
			Накладные расходы				100%	9.77
			Сметная прибыль				60%	5.86
3. 3.	X310-3018-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		3	82.60	247.80
			Эксплуатация машин					247.80
4. 4.	E27-03-009-1		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	100 м2		0.2	7 275.04	1 455.01
			Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
4. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.8736	111.425	97.34
4. 2.	з000-1003-0		Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.8376	90.390	75.71
4. 3.	x12-1601		Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	0.4368	520.16	227.21
				(1)			116.55	50.91
4. 4.	x12-2221		Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	0.4368	2 029.37	886.43
				(1)			106.30	46.43
4. 5.	x40-0051		Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	0.4368	590.31	257.85
				(1)				
4. 6.	c411-0001		Вода	м3	3.2	0.64	12.21	7.81
			Зарплата рабочих					75.71
			Эксплуатация машин					1 371.48
			Материалы					7.81
			Накладные расходы				142%	245.73
			Сметная прибыль				80.75%	139.74

5. 5.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		2.4	17.37	41.69
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0576	135.640	7.81
5. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.0576	<u>723.86</u>	<u>41.69</u>
			(1)			135.64	7.81
		Эксплуатация машин					41.69
		Накладные расходы				100%	7.81
		Сметная прибыль				60%	4.69
6. 6.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	82.60	198.24
		Эксплуатация машин					198.24
7. 7.	Е27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим) Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	100 м3		0.279	106 432.22	29 694.59
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	6.89688	137.051	945.23
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	8.098812	85.610	693.34
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.952	0.823608	<u>393.68</u>	<u>324.24</u>
			(1)			101.08	83.25
7. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.108	0.867132	<u>448.12</u>	<u>388.58</u>
			(1)			144.69	125.47
7. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.76	0.77004	<u>701.20</u>	<u>539.95</u>
			(1)			135.64	104.45
7. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	14.652	4.087908	<u>915.42</u>	<u>3 742.15</u>
			(1)			144.69	591.48
7. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.248	0.348192	<u>520.16</u>	<u>181.12</u>
			(1)			116.55	40.58
7. 8.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	35.154	677.06	23 801.37
7. 9.	с411-0001	Вода	м3	7	1.953	12.21	23.85
		Зарплата рабочих					693.34
		Эксплуатация машин					5 176.04
		Материалы					23 825.21
		Накладные расходы				142%	2 326.77
		Сметная прибыль				80.75%	1 323.15
8. 8.	Е27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18км Розлив вяжущих материалов Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	т		0.3391	9 500.38	3 221.58
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.5045808	116.500	58.78
8. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.744	0.2522904	<u>556.02</u>	<u>140.28</u>
			(2)			233.00	58.78
8. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.349273	8 822.04	3 081.30
		Эксплуатация машин					140.28
		Материалы					3 081.30
		Накладные расходы				142%	83.47
		Сметная прибыль				80.75%	47.46
9. 9.	Е27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	100 т		0.61	252 979.89	154 317.73
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	15.738	138.748	2 183.61
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	15.93564	103.310	1 646.31
9. 3.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.016	3.05976	<u>361.29</u>	<u>1 105.46</u>
			(1)			116.55	356.62

9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	16.284	9.93324	<u>558.60</u>	<u>5 548.71</u>
			(1)			144.69	1 437.24
9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.432	0.26352	<u>520.16</u>	<u>137.07</u>
			(1)			116.55	30.71
9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	4.068	2.48148	<u>1 553.34</u>	<u>3 854.58</u>
			(1)			144.69	359.05
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00305	13 583.04	41.43
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.04514	8 822.04	398.23
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	61.61	2 298.10	141 585.94
		<i>Зарплата рабочих</i>					1 646.31
		<i>Эксплуатация машин</i>					10 645.82
		<i>Материалы</i>					142 025.60
		<i>Накладные расходы</i>				142%	5 438.49
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3 092.66
10. 10.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18км Розлив вяжущих материалов Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	т		0.48	9 583.12	4 599.90
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2					
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<i>чел.ч</i>	1.7856	0.857088	116.500	99.85
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.8928	0.428544	<u>556.02</u>	<u>238.28</u>
			(2)			233.00	99.85
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.4944	8 822.04	4 361.62
		<i>Эксплуатация машин</i>					238.28
		<i>Материалы</i>					4 361.62
		<i>Накладные расходы</i>				142%	141.79
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	80.63
11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	1000 м2		1.2	255 497.92	306 597.51
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<i>чел.ч</i>	22.896	27.4752	138.260	3 798.73
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	<i>чел.ч</i>	45.96	55.152	101.780	5 613.37
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.036	0.0432	<u>506.63</u>	<u>21.89</u>
			(1)			135.64	5.86
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	2.016	56.18	113.26
11. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.752	5.7024	<u>361.29</u>	<u>2 060.22</u>
			(1)			116.55	664.61
11. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	13.812	16.5744	<u>558.60</u>	<u>9 258.46</u>
			(1)			144.69	2 398.15
11. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.468	0.5616	<u>520.16</u>	<u>292.12</u>
			(1)			116.55	65.45
11. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.828	4.5936	<u>1 553.34</u>	<u>7 135.42</u>
			(1)			144.69	664.65
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.048	0.0576	<u>448.56</u>	<u>25.84</u>
			(1)				
11. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00744	20 353.84	151.43
11. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.01296	8 822.04	114.33
11. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.18	4 175.19	751.53
11. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	115.92	2 424.60	281 059.63
		<i>Зарплата рабочих</i>					5 613.37

		Эксплуатация машин					18 907.21	
		Материалы					282 076.93	
		Накладные расходы				142%	13 365.18	
		Сметная прибыль				80.75%	7 600.27	
12. 12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2			1000 м2	2.4	29 373.14	70 495.53
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2						
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.2592	101.780	26.38	
12. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.5184	56.18	29.12	
12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00336	8 822.04	29.64	
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	29.04	2 424.60	70 410.38	
		Зарплата рабочих					26.38	
		Эксплуатация машин					29.12	
		Материалы					70 440.03	
		Накладные расходы				142%	37.46	
		Сметная прибыль				80.75%	21.30	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	571 330.24
Накладные расходы с к 0,94	0.94 20 429.41
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	12 354.01
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	604 113.66
Непредвиденные затраты	1 6 041.14
Итого с непредвиденными затратами	610 154.80
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18 109 827.86
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА	719 982.66

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Кирова д.21 (проезд с ул. Баткина)

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	E01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом		1000 м3		0.02	20 426.99	408.54
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов		чел.ч	28.16	0.5632	135.640	76.39
1. 2.	з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)		чел.ч	8.46	0.1692	80.520	13.62
1. 3.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)		маш.ч	28.16	0.5632	701.20	394.92
				(1)			135.64	76.39
		Зарплата рабочих						13.62
		Эксплуатация машин						394.92
		Накладные расходы					85.5%	76.96
		Сметная прибыль					42.5%	38.25
2. 2.	E311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3		т		3	17.37	52.12

2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.072	135.640	9.77
2. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	0.072	<u>723.86</u> 135.64	<u>52.12</u> 9.77
		Эксплуатация машин					52.12
		Накладные расходы				100%	9.77
		Сметная прибыль				60%	5.86
3. 3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		3	82.60	247.80
		Эксплуатация машин					247.80
4. 4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.2	7 275.04	1 455.01
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.8736	111.425	97.34
4. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.8376	90.390	75.71
4. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	2.184	0.4368	<u>520.16</u> 116.55	<u>227.21</u> 50.91
4. 4.	x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч (1)	2.184	0.4368	<u>2 029.37</u> 106.30	<u>886.43</u> 46.43
4. 5.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	2.184	0.4368	<u>590.31</u>	<u>257.85</u>
4. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.2	0.64	12.21	7.81
		Зарплата рабочих					75.71
		Эксплуатация машин					1 371.48
		Материалы					7.81
		Накладные расходы				142%	245.73
		Сметная прибыль				80.75%	139.74
5. 5.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		2.4	17.37	41.69
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0576	135.640	7.81
5. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	0.0576	<u>723.86</u> 135.64	<u>41.69</u> 7.81
		Эксплуатация машин					41.69
		Накладные расходы				100%	7.81
		Сметная прибыль				60%	4.69
6. 6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	82.60	198.24
		Эксплуатация машин					198.24
7. 7.	E27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим)	100 м3		0.113	106 432.22	12 026.84
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	2.79336	137.051	382.83
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	3.280164	85.610	280.81
7. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	2.952	0.333576	<u>393.68</u> 101.08	<u>131.32</u> 33.72
7. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.108	0.351204	<u>448.12</u> 144.69	<u>157.38</u> 50.82
7. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.76	0.31188	<u>701.20</u> 135.64	<u>218.69</u> 42.30
7. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	14.652	1.655676	<u>915.42</u> 144.69	<u>1 515.64</u> 239.56

7. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	1.248	0.141024	<u>520.16</u>	<u>73.36</u>
			(1)			116.55	16.44
7. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	14.238	677.06	9 639.98
7. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	0.791	12.21	9.66
		<i>Зарплата рабочих</i>					280.81
		<i>Эксплуатация машин</i>					2 096.39
		<i>Материалы</i>					9 649.64
		<i>Накладные расходы</i>				142%	942.37
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	535.89
8. 8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.162	9 500.38	1 539.06
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.241056	116.500	28.08
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.744	0.120528	<u>556.02</u>	<u>67.02</u>
			(2)			233.00	28.08
8. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.16686	8 822.04	1 472.05
		<i>Эксплуатация машин</i>					67.02
		<i>Материалы</i>					1 472.05
		<i>Накладные расходы</i>				142%	39.87
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	22.67
9. 9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2	100 т		0.28	252 979.89	70 834.37
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	7.224	138.748	1 002.31
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	7.31472	103.310	755.68
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	5.016	1.40448	<u>361.29</u>	<u>507.42</u>
			(1)			116.55	163.69
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	16.284	4.55952	<u>558.60</u>	<u>2 546.95</u>
			(1)			144.69	659.72
9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.432	0.12096	<u>520.16</u>	<u>62.92</u>
			(1)			116.55	14.10
9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	4.068	1.13904	<u>1 553.34</u>	<u>1 769.32</u>
			(1)			144.69	164.81
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0014	13 583.04	19.02
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.02072	8 822.04	182.79
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	28.28	2 298.10	64 990.27
		<i>Зарплата рабочих</i>					755.68
		<i>Эксплуатация машин</i>					4 886.61
		<i>Материалы</i>					65 192.08
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2 496.35
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 419.58
10. 10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.22	9 583.12	2 108.29
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2					
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.7856	0.392832	116.500	45.76
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.8928	0.196416	<u>556.02</u>	<u>109.21</u>
			(2)			233.00	45.76
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.2266	8 822.04	1 999.07
		<i>Эксплуатация машин</i>					109.21
		<i>Материалы</i>					1 999.07
		<i>Накладные расходы</i>				142%	64.98

		Сметная прибыль			80.75%	36.95		
11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов:	1000 м2	0.55	255 497.92	140 523.86		
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2						
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	12.5928	1 741.08		
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	25.278	2 572.79		
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.0198	10.03		
		(1)			135.64	2.69		
11. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.924	51.91		
11. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	2.6136	944.27		
		(1)			116.55	304.62		
11. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	7.5966	4 243.46		
		(1)			144.69	1 099.15		
11. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.2574	133.89		
		(1)			116.55	30.00		
11. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	2.1054	3 270.40		
		(1)			144.69	304.63		
11. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.0264	11.84		
		(1)						
11. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00341	69.41		
11. 11.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00594	52.40		
11. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0825	344.45		
11. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	53.13	128 819.00		
		Зарплата рабочих					2 572.79	
		Эксплуатация машин					8 665.80	
		Материалы					129 285.26	
		Накладные расходы					142%	6 125.70
		Сметная прибыль					80.75%	3 483.45
12. 12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2	1.1	29 373.14	32 310.45		
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2						
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.1188	12.09		
12. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.2376	13.35		
12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00154	13.59		
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	13.31	32 271.43		
		Зарплата рабочих					12.09	
		Эксплуатация машин					13.35	
		Материалы					32 285.01	
		Накладные расходы					142%	17.17
		Сметная прибыль					80.75%	9.76
ИТОГО ПО СМЕТЕ						261 746.27		
Накладные расходы с к 0,94						0.94	9 425.10	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						5 696.84		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						276 868.21		
Непредвиденные затраты						1	2 768.68	
Итого с непредвиденными затратами						279 636.89		

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт дорог в г. Владимире: ул. Комиссарова,29, тротуар к д/с №75

Сметная стоимость: **209.995 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.137 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **13.180 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E01-02-057-1	Очистка поверхности от пыли и грязи вручную(прим)	100 м3		0.175	920.40	161.07	9 725.56	1 701.97	11
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	118	20.65	7.800 75.2% 38.25%	161.07 121.12 61.61 343.80	82.4200 75.2% 38.25%	1 701.97 1 279.88 651.00 3 632.85	11
2.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		21	3.02	63.35	17.37	364.83	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.504	13.500	6.80	135.6400	68.36	10
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.504	<u>125.70</u> 13.50 94% 60% 73.82	<u>63.35</u> 6.80 6.39 4.08 73.82	<u>723.86</u> 135.64 94% 60%	<u>364.83</u> 68.36 64.26 41.02 470.10	<u>6</u> 10
3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		21	13.82	290.22	82.60	1 734.60	6
4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.12	1 055.38	126.65	6 069.04	728.29	6
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	0.4188	8.530	3.57	90.3900	37.86	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	0.4368	14.500	6.33	111.4250	48.67	8
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л (1)	<u>маш.ч</u> (1)	1.82	0.2184	<u>110.00</u> 11.60	<u>24.02</u> 2.53	<u>520.16</u> 116.55	<u>113.60</u> 25.45	<u>5</u> 10
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм (1)	<u>маш.ч</u> (1)	1.82	0.2184	<u>350.00</u> 17.40	<u>76.44</u> 3.80	<u>2 029.37</u> 106.30	<u>443.21</u> 23.22	<u>6</u> 6

4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.82	0.2184	<u>99.23</u> 21.29	<u>21.67</u> 4.65	<u>590.31</u>	<u>128.92</u>	<u>6</u>
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.384	2.44	0.94	12.21	4.69	5
		Накладные расходы				133.48%	13.21	133.48%	115.50	
		Сметная прибыль				80.75%	7.99	80.75%	69.87	
		Всего с НР и СП					147.86		913.66	
5.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		1.44	3.02	4.34	17.37	25.02	6
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.03456	13.500	0.47	135.6400	4.69	10
5. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.03456	<u>125.70</u> 13.50	<u>4.34</u> 0.47	<u>723.86</u> 135.64	<u>25.02</u> 4.69	<u>6</u> 10
		Накладные расходы				94%	0.44	94%	4.41	
		Сметная прибыль				60%	0.28	60%	2.81	
		Всего с НР и СП					5.06		32.24	
6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		1.44	13.82	19.90	82.60	118.94	6
7.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2		1.02	2 092.60	2 134.45	15 425.48	15 733.99	7
7. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	26.7648	8.450	226.16	89.6300	2 398.93	11
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.17	3.2334	11.041	35.70	110.9379	358.71	10
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.15	1.173	<u>89.99</u> 10.06	<u>105.56</u> 11.80	<u>393.68</u> 101.08	<u>461.79</u> 118.57	<u>4</u> 10
7. 4.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.48	1.5096	<u>75.00</u> 11.60	<u>113.22</u> 17.51	<u>361.29</u> 116.55	<u>545.40</u> 175.94	<u>5</u> 10
7. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.54	0.5508	<u>110.00</u> 11.60	<u>60.59</u> 6.39	<u>520.16</u> 116.55	<u>286.50</u> 64.20	<u>5</u> 10
7. 6.	C411-0001	Вода	м3	2	2.04	2.44	4.98	12.21	24.91	5
7. 7.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17.4	17.748	91.50	1 623.94	677.06	12 016.46	7
		Накладные расходы				133.48%	349.53	133.48%	3 680.90	
		Сметная прибыль				80.75%	211.45	80.75%	2 226.79	
		Всего с НР и СП					2 695.43		21 641.68	
8.	E27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	100 м2		-2.04	150.81	- 307.66	1 103.36	-2 250.85	7
8. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.54	-1.1016	8.450	-9.31	89.6300	-98.74	11
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	-0.204	10.060	-2.05	101.0800	-20.62	10
8. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	-0.204	<u>89.99</u> 10.06	<u>-18.36</u> -2.05	<u>393.68</u> 101.08	<u>-80.31</u> -20.62	<u>4</u> 10
8. 4.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	1.5	-3.06	91.50	- 279.99	677.06	-2 071.80	7
		Накладные расходы				133.48%	-15.16	133.48%	- 159.32	
		Сметная прибыль				80.75%	-9.17	80.75%	-96.38	
		Всего с НР и СП					- 332.00		-2 506.55	
9.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (с перевозкой на 18км)	т		0.2925	1 829.98	535.27	9 500.38	2 778.86	5
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.43524	11.595	5.05	116.5000	50.71	10
9. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.744	0.21762	<u>120.00</u> 23.19	<u>26.11</u> 5.05	<u>556.02</u> 233.00	<u>121.00</u> 50.71	<u>5</u> 10

9. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.03	0.301275	1 690.00	509.15	8 822.04	2 657.86	5
						133.48%	6.74	133.48%	67.69	
						80.75%	4.08	80.75%	40.95	
							546.09		2 887.50	
10.	E27-07-001-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	100 м2		1.71	2 170.67	3 711.85	19 625.15	33 559.01	9
10. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	17.4591	9.620	167.96	101.7800	1 776.99	11
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02	0.0342	13.500	0.46	135.6400	4.64	10
10. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.0342	<u>111.99</u> 13.50	<u>3.83</u> 0.46	<u>506.63</u> 135.64	<u>17.33</u> 4.64	<u>5</u> 10
10. 4.	X12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.21	2.0691	60.00	124.15	213.53	441.81	4
10. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.0342	<u>75.40</u> 21.29	<u>2.58</u> 0.73	<u>448.56</u> 0.73	<u>15.34</u> 0.73	<u>6</u> 0.73
10. 6.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.1026	1 690.00	173.39	8 822.04	905.14	5
10. 7.	C410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	7.1	12.141	266.86	3 239.95	2 504.11	30 402.40	9
						133.48%	224.81	133.48%	2 378.12	
						80.75%	136.00	80.75%	1 438.67	
							4 072.66		37 375.80	
11.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с перевозкой на 18 км)	т		0.14	1 829.98	256.20	9 500.38	1 330.05	5
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.20832	11.595	2.42	116.5000	24.27	10
11. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.744	0.10416	<u>120.00</u> 23.19	<u>12.50</u> 2.42	<u>556.02</u> 233.00	<u>57.92</u> 24.27	<u>5</u> 10
11. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.03	0.1442	1 690.00	243.70	8 822.04	1 272.14	5
						133.48%	3.23	133.48%	32.40	
						80.75%	1.95	80.75%	19.60	
							261.38		1 382.04	
12.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2		3.5	2 232.32	7 813.13	20 252.31	70 883.07	9
12. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	52.92	9.290	491.63	98.3700	5 205.74	11
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.175	11.436	2.00	114.9040	20.11	10
12. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.07	<u>111.99</u> 13.50	<u>7.84</u> 0.95	<u>506.63</u> 135.64	<u>35.46</u> 9.49	<u>5</u> 10
12. 4.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.03	0.105	<u>89.99</u> 10.06	<u>9.45</u> 1.06	<u>393.68</u> 101.08	<u>41.34</u> 10.61	<u>4</u> 10
12. 5.	X12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	2.975	60.00	178.50	213.53	635.25	4
12. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.07	<u>75.40</u> 21.29	<u>5.28</u> 1.49	<u>448.56</u> 1.49	<u>31.40</u> 1.49	<u>6</u> 1.49
12. 7.	C408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.5	1.75	55.26	96.71	287.74	503.55	5

12. 8.	C410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7.14	24.99	266.86	6 668.83	2 504.11	62 577.71	9
12. 9.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.21	1 690.00	354.90	8 822.04	1 852.63	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	658.90	133.48%	6 975.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	398.61	80.75%	4 219.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8 870.63		82 078.41	
13.	E27-07-001-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2		7	352.85	2 469.97	3 288.09	23 016.60	9
13. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	16.24	9.290	150.87	98.3700	1 597.53	11
13. 2.	X12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.98	60.00	58.80	213.53	209.26	4
13. 3.	C410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	1.21	8.47	266.86	2 260.30	2 504.11	21 209.81	9
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	201.38	133.48%	2 132.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	121.83	80.75%	1 290.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 793.18		26 438.99	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							17 278.74		149 724.38	9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 570.60		16 571.68	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							938.71		9 904.21	11
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							19 788.05		176 200.27	9
ИТОГО С НЕПРДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%									177 962. 27	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	3 561.85	18	32 033. 21	9
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							23 349.90		209 995.48	9

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Красноармейская (подходы к остановкам)

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	E27-03-009-1		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.8	6 069.04	4 855.23
1. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	2.912	111.425	324.47
1. 2.	3000-1003-0		Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	2.792	90.390	252.37
1. 3.	x12-1601		Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	1.456	520.16	757.35
				(1)			116.55	169.70

1. 4.	x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	<u>маш.ч</u> (1)	1.82	1.456	<u>2 029.37</u> 106.30	<u>2 954.76</u> 154.77
1. 5.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.82	1.456	<u>590.31</u>	<u>859.49</u>
1. 6.	c411-0001	Вода	м3	3.2	2.56	12.21	31.26
		Зарплата рабочих					252.37
		Эксплуатация машин					4 571.61
		Материалы					31.26
		Накладные расходы				142%	819.11
		Сметная прибыль				80.75%	465.80
2. 2.	Е311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		9.6	17.37	166.78
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.2304	135.640	31.25
2. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.2304	<u>723.86</u> 135.64	<u>166.78</u> 31.25
		Эксплуатация машин					166.78
		Накладные расходы				100%	31.25
		Сметная прибыль				60%	18.75
3. 3.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		9.6	82.60	792.96
		Эксплуатация машин					792.96
4. 4.	Е27-04-001-4	Забивка ям щебнем	100 м3		0.433	102 926.02	44 566.97
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.6	8.9198	137.051	1 222.47
4. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	10.47427	85.610	896.70
4. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.46	1.06518	<u>393.68</u> 101.08	<u>419.34</u> 107.67
4. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.59	1.12147	<u>448.12</u> 144.69	<u>502.55</u> 162.27
4. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.3	0.9959	<u>701.20</u> 135.64	<u>698.33</u> 135.08
4. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u> (1)	12.21	5.28693	<u>915.42</u> 144.69	<u>4 839.76</u> 764.97
4. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.04	0.45032	<u>520.16</u> 116.55	<u>234.24</u> 52.48
4. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	54.558	677.06	36 939.04
4. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	3.031	12.21	37.01
		Зарплата рабочих					896.70
		Эксплуатация машин					6 694.22
		Материалы					36 976.05
		Накладные расходы				142%	3 009.22
		Сметная прибыль				80.75%	1 711.23
5. 5.	Е27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.573	9 500.38	5 443.72
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.852624	116.500	99.33
5. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.744	0.426312	<u>556.02</u> 233.00	<u>237.04</u> 99.33
5. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.59019	8 822.04	5 206.68
		Эксплуатация машин					237.04
		Материалы					5 206.68
		Накладные расходы				142%	141.05
		Сметная прибыль				80.75%	80.21

6. 6.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		1.208	249 621.38	301 542.63
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.5	25.972	138.748	3 603.56
6. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	26.29816	103.310	2 716.86
6. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.18	5.04944	361.29	1 824.31
			(1)			116.55	588.51
6. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	16.39256	558.60	9 156.88
			(1)			144.69	2 371.84
6. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.36	0.43488	520.16	226.21
			(1)			116.55	50.69
6. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.39	4.09512	1 553.34	6 361.11
			(1)			144.69	592.52
6. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00604	13 583.04	82.04
6. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.089392	8 822.04	788.62
6. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	122.008	2 298.10	280 386.58
		Зарплата рабочих					2 716.86
		Эксплуатация машин					17 568.52
		Материалы					281 257.25
		Накладные расходы				142%	8 975.00
		Сметная прибыль				80.75%	5 103.74
7. 7.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.8	9 500.38	7 600.30
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	1.1904	116.500	138.68
7. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.744	0.5952	556.02	330.94
			(2)			233.00	138.68
7. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.824	8 822.04	7 269.36
		Эксплуатация машин					330.94
		Материалы					7 269.36
		Накладные расходы				142%	196.93
		Сметная прибыль				80.75%	111.98
8. 8.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		2	252 092.29	504 184.58
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.08	38.16	138.260	5 276.01
8. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	76.6	101.780	7 796.35
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.06	506.63	30.40
			(1)			135.64	8.14
8. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	2.8	56.18	157.30
8. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.96	7.92	361.29	2 861.42
			(1)			116.55	923.08
8. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	11.51	23.02	558.60	12 858.97
			(1)			144.69	3 330.76
8. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.39	0.78	520.16	405.72
			(1)			116.55	90.91
8. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.19	6.38	1 553.34	9 910.31
			(1)			144.69	923.12
8. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.08	448.56	35.88
			(1)				
8. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0124	20 353.84	252.39
8. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0216	8 822.04	190.56
8. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.3	4 175.19	1 252.56

8. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Зарплата рабочих</i> <i>Эксплуатация машин</i> <i>Материалы</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	96.6	193.2	2 424.60	468 432.72	7 796.35	26 260.01	470 128.22	18 562.75	10 555.93
9. 9.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		4	29 369.28	117 477.13					
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.36	101.780	36.64					
9. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.72	56.18	40.45					
9. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0056	8 822.04	49.40					
9. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Зарплата рабочих</i> <i>Эксплуатация машин</i> <i>Материалы</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	12.1	48.4	2 424.60	117 350.64				36.64	40.45
						142%	52.03				117 400.04	29.59
						80.75%	29.59					
10. 10.	E27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.3	6 508.00	8 460.39					
10. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3) <i>Зарплата рабочих</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	чел.ч	76.7	99.71	84.850	8 460.39				8 460.39	12 013.75
						142%	6 831.76					
						80.75%	6 831.76					
11. 11.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		13	17.37	225.84					
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.312	135.640	42.32					
11. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 <i>Эксплуатация машин</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч (1)	0.024	0.312	723.86 135.64	225.84 42.32				225.84	42.32
						100%	42.32					25.39
						60%	25.39					
12. 12.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1) <i>Эксплуатация машин</i>	т		13	82.60	1 073.80				1 073.80	
13. 13.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.13	12 692.68	1 650.05					
13. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0) <i>Зарплата рабочих</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	чел.ч	154	20.02	82.420	1 650.05				1 650.05	1 188.04
						72%	631.14					
						38.25%	631.14					
14. 14.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного ((под установку бортового камня)	м3		3.9	176.38	687.90					
14. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.21	0.819	101.080	82.78					
14. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.99	3.861	84.010	324.36					
14. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин <i>Зарплата рабочих</i>	маш.ч (1)	0.21	0.819	405.64 101.08	332.22 82.78					
14. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	1.638	11.85	19.41					
14. 5.	с411-0001	Вода <i>Зарплата рабочих</i>	м3	0.25	0.975	12.21	11.90				324.36	

		Эксплуатация машин					351.63
		Материалы					11.90
		Накладные расходы				109.8%	447.04
		Сметная прибыль				68%	276.86
15. 15.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3		4.485	859.47	3 854.72
		Материалы					3 854.72
16. 16.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.3	29 611.56	38 495.02
16. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.68	0.884	135.640	119.91
16. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	98.904	89.630	8 864.77
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.68	0.884	506.63	447.86
		(1)				135.64	119.91
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.052	448.56	23.33
		(1)					
16. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0013	43 728.81	56.85
16. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.221	2 455.30	542.62
16. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	7.67	3 685.67	28 269.09
16. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.078	3 724.52	290.51
		Зарплата рабочих					8 864.77
		Эксплуатация машин					471.19
		Материалы					29 159.07
		Накладные расходы				142%	12 758.25
		Сметная прибыль				80.75%	7 255.13
17. 17.	C403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.		130	333.80	43 394.00
		Материалы					43 394.00
18. 18.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.13	7 701.16	1 001.15
18. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	12.636	79.230	1 001.15
		Зарплата рабочих					1 001.15
		Накладные расходы				72%	720.83
		Сметная прибыль				38.25%	382.94
ИТОГО ПО СМЕТЕ							1 085 473.17
Накладные расходы с к 0,94							0.94
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							33 480.45
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							1 174 373.73
Непредвиденные затраты							1
Итого с непредвиденными затратами							1 186 117.47
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							1 399 618.61

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Лакина, 167-а, тротуар
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ул. Лакина, 167-а, тротуар													
1	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия тротуара, от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3 грунта		0,12	9725,56	1167	1167				14,16	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	14,16	82,42	1167,07	1167,07					
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			80%*0,94 45%*0,85		878 446 2491						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		14,4	17,37	250		250	47			0,35
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,35								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,35	723,86	253,35		253,35	47,47			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		44 28 322						
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		14,4	82,6	1189	1189					
		Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП					1189						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,15	6069,03	910	47	857	61	6	0,52	0,82
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,49	0,52	90,39	47	47					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	0,82								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,27	520,16	140,44		140,44	31,47			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,27	2029,37	547,93		547,93	28,7			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,27	590,31	159,38		159,38				
	4. 411-0001	Вола	м3	3,2	0,48	12,21	5,86				5,86		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		144 87 1141						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		1,8	17,37	31		31	6			0,04
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,04								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,04	723,86	28,95		28,95	5,43			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		6 4 41						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		1,8	82,6	149	149					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					149						
7	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня	100 м2 дорожек и тротуаров		0,9	15425,48	13883	2117	1141	317	10625	23,62	2,85
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	26,24	23,62	89,63	2117,06	2117,06					
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,17	2,85								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	1,03	393,68	405,49		405,49	104,11			
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,48	1,33	361,29	480,52		480,52	155,01			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,54	0,49	520,16	254,88		254,88	57,11			
	4. 411-0001	Вода	м3	2	1,8	12,21	21,98				21,98		
	5. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17,4	15,66	677,06	10602,76				10602,76		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		3249 1965 19097						
8	ТЕР27-07-002-02	При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать к норме 27-07-002-1 (до толщ. 10 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2 дорожек и тротуаров		-0,9	2206,72	-1986	-87	-71	-18	-1828	-0,97	-0,18
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	1,08	-0,97	89,63	-86,94	-86,94					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2	-0,18								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,2	-0,18	393,68	-70,86		-70,86	-18,19			
	2. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	3	-2,7	677,06	-1828,06				-1828,06		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		-140 -85 -2211						
9	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,2515	9500,38	2389		104	44	2285		0,37
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,37								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,19	556,02	105,64		105,64	44,27			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,259	8822,04	2284,91				2284,91		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		59 36 2484						
10	ТЕР27-07-001-03	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (выравнивающий слой)	100 м2 покрытия		1,47	19625,14	28849	1528	408	4	26913	15,01	0,06
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,21	15,01	101,78	1527,72	1527,72					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,06								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,03	506,63	15,2		15,2	4,07			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,21	1,78	213,53	380,08		380,08				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	448,56	13,46		13,46				
	4. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,0882	8822,04	778,1				778,1		
	5. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,1	10,44	2504,11	26142,91				26142,91		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		2045 1237 32131						
11	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,12	9500,38	1140		50	21	1090		0,18
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,18								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,09	556,02	50,04		50,04	20,97			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,1236	8822,04	1090,4				1090,4		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		28 17 1185						
12	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		3	20252,3	60757	4462	637	17	55658	45,36	0,21
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	45,36	98,37	4462,06	4462,06					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,21								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,06	506,63	30,4		30,4	8,14			
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,09	393,68	35,43		35,43	9,1			
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	2,55	213,53	544,5		544,5				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	448,56	26,91		26,91				
	5. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,18	8822,04	1587,97				1587,97		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,14	21,42	2504,11	53638,04				53638,04		
	7. СЦМ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0,5	1,5	287,74	431,61				431,61		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		5979 3617 70353						
13	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (до толщ. 4 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2 покрытия		3	6576,16	19728	1369	179		18180	13,92	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	4,64	13,92	98,37	1369,31	1369,31					
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,28	0,84	213,53	179,37		179,37				
	2. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	2,42	7,26	2504,11	18179,84				18179,84		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		1827 1105 22660						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							128456	11941	3586	499	112929	111,62	4,7
Накладные расходы							14118						
Сметная прибыль							8458						
Итого по смете:							151032						
Непредвиденные затраты 1%							1510						
Итого с непредвиденными затратами 1%							152542						
НДС 18%							27458						
ВСЕГО по смете							180000					111,62	4,7

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Лакина, 183, тротуар вдоль школы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ул. Лакина, 183, тротуар вдоль школы													
1	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия тротуара, от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3 грунта		0,125	9725,56	1216	1216				14,75	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чсл.час	118	14,75	82,42	1215,7	1215,7					
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			80%*0,94 45%*0,85		914 465 2595						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		15	17,37	261		261	49			0,36
		Затраты труда машинистов	чсл.час	0,024	0,36								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,36	723,86	260,59		260,59	48,83			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		46 29 336						
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		15	82,6	1239	1239					
		Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП						1239					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,12	6069,03	728	38	686	49	4	0,42	0,66
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,49	0,42	90,39	37,96	37,96					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	0,66								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,22	520,16	114,44		114,44	25,64			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,22	2029,37	446,46		446,46	23,39			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,22	590,31	129,87		129,87				
	4. 411-0001	Вола	м3	3,2	0,384	12,21	4,69				4,69		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		116 70 914						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		1,44	17,37	25		25	5			0,03
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,03								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,03	723,86	21,72		21,72	4,07			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		5 3 33						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		1,44	82,6	119	119					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					119						
7	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня	100 м2 дорожек и тротуаров		0,74	15425,48	11415	1740	939	260	8736	19,42	2,35
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	26,24	19,42	89,63	1740,61	1740,61					
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,17	2,35								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	0,85	393,68	334,63		334,63	85,92			
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,48	1,1	361,29	397,42		397,42	128,21			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0,54	0,4	520,16	208,06		208,06	46,62			
	4. 411-0001	Вода	м3	2	1,48	12,21	18,07				18,07		
	5. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17,4	12,88	677,06	8720,53				8720,53		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		2670 1615 15700						
8	ТЕР27-07-002-02	При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать к норме 27-07-002-1 (до толщ. 10 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2 дорожек и тротуаров		-0,74	2206,72	-1633	-72	-58	-15	-1503	-0,8	-0,15
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	1,08	-0,8	89,63	-71,7	-71,7					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2	-0,15								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,2	-0,15	393,68	-59,05		-59,05	-15,16			
	2. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	3	-2,22	677,06	-1503,07				-1503,07		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		-116 -70 -1819						
9	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,2046	9500,38	1944		85	35	1859		0,3
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,3								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,15	556,02	83,4		83,4	34,95			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,2107	8822,04	1858,8				1858,8		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		47 28 2019						
10	ТЕР27-07-001-03	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (выравнивающий слой)	100 м2 покрытия		1,2	19625,14	23550	1247	333	3	21970	12,25	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,21	12,25	101,78	1246,81	1246,81					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,05								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,21	1,45	213,53	309,62		309,62				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	448,56	8,97		8,97				
	4. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,072	8822,04	635,19				635,19		
	5. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,1	8,52	2504,11	21335,02				21335,02		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1669 1009 26228						
11	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,1	9500,38	950		41	17	909		0,15
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,15								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,07	556,02	38,92		38,92	16,31			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,103	8822,04	908,67				908,67		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		23 14 987						
12	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		2,5	20252,3	50631	3718	531	14	46382	37,8	0,18
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	37,8	98,37	3718,39	3718,39					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,18								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,05	506,63	25,33		25,33	6,78			
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,08	393,68	31,49		31,49	8,09			
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	2,13	213,53	454,82		454,82				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,05	448,56	22,43		22,43				
	5. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,15	8822,04	1323,31				1323,31		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,14	17,85	2504,11	44698,36				44698,36		
	7. СЦМ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0,5	1,25	287,74	359,68				359,68		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		4981 3014 58626						
13	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (до толщ. 4 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	100 м2 покрытия		2,5	6576,16	16440	1141	149		15150	11,6	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	4,64	11,6	98,37	1141,09	1141,09					
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,28	0,7	213,53	149,47		149,47				
	2. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	2,42	6,05	2504,11	15149,87				15149,87		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1523 921 18884						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							106885	10386	2992	417	93507	95,44	3,93
Накладные расходы							11877						
Сметная прибыль							7098						
Итого по смете:							125860						
Непредвиденные затраты 1%							1259						
Итого с непредвиденными затратами 1%							127119						
НДС 18%							22881						
ВСЕГО по смете							150000					95,44	3,93

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт дорог в г. Владимире: проспект Ленина 65,67,67а,67б,67в(внутриквартальная дорога)

Сметная стоимость: **1 709.875 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.560 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **55.017 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.8	1 055.38	844.30	6 069.04	4 855.23	6
1. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	2.792	8.530	23.82	90.3900	252.37	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	2.912	14.500	42.22	111.4250	324.47	8
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	1.456	110.00	160.16	520.16	757.35	5
		(1)				11.60	16.89	116.55	169.70	10
1. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	1.82	1.456	350.00	509.60	2 029.37	2 954.76	6
		(1)				17.40	25.33	106.30	154.77	6
1. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	1.82	1.456	99.23	144.48	590.31	859.49	6
		(1)				21.29	31.00			
1. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	2.56	2.44	6.25	12.21	31.26	5
		Накладные расходы				133.48%	88.15	133.48%	769.97	
		Сметная прибыль				80.75%	53.33	80.75%	465.80	
		Всего с НР и СП					985.78		6 090.99	
2.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		9.6	3.02	28.96	17.37	166.78	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.2304	13.500	3.11	101.0800	23.29	7
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.2304	125.70	28.96	723.86	166.78	6
		(1)				13.50	3.11	101.08	23.29	7
		Накладные расходы				94%	2.92	94%	21.89	
		Сметная прибыль				60%	1.87	60%	13.97	
		Всего с НР и СП					33.75		202.65	
3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		9.6	13.82	132.67	82.60	792.96	6
4.	E27-04-001-4	Засыпка ям щебнем(прим)	100 м3		0.447	15 082.82	6 742.02	102 926.02	46 007.93	7
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	10.81293	8.080	87.37	85.6100	925.69	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.6	9.2082	13.640	125.60	137.0511	1 261.99	10
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.46	1.09962	89.99	98.95	393.68	432.90	4
		(1)				10.06	11.06	101.08	111.15	10
4. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	1.15773	80.01	92.63	448.12	518.80	6
		(1)				14.40	16.67	144.69	167.51	10

4. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.3	1.0281	<u>123.00</u> 13.50	<u>126.46</u> 13.88	<u>701.20</u> 135.64	<u>720.90</u> 139.45	<u>6</u> 10
4. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u> (1)	12.21	5.45787	<u>206.01</u> 14.40	<u>1 124.38</u> 78.59	<u>915.42</u> 144.69	<u>4 996.24</u> 789.70	<u>4</u> 10
4. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.04	0.46488	<u>110.00</u> 11.60	<u>51.14</u> 5.39	<u>520.16</u> 116.55	<u>241.81</u> 54.18	<u>5</u> 10
4. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	3.129	2.44	7.63	12.21	38.21	5
4. 9.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	56.322	91.50	5 153.46	677.06	38 133.37	7
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	284.27	133.48%	2 920.12	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	171.97	80.75%	1 766.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 198.27		50 694.60	
5.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на18км)	т		0.6024	1 829.98	1 102.38	9 500.38	5 723.03	5
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.8963712	11.595	10.39	116.5000	104.43	10
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.744	0.4481856	<u>120.00</u> 23.19	<u>53.78</u> 10.39	<u>556.02</u> 233.00	<u>249.20</u> 104.43	<u>5</u> 10
5. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.620472	1 690.00	1 048.60	8 822.04	5 473.83	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	13.87	133.48%	139.39	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	8.39	80.75%	84.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 124.64		5 946.75	
6.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.92	48 634.34	44 743.59	249 621.38	229 651.67	5
6. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	20.0284	9.770	195.68	103.3100	2 069.13	11
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.5	19.78	13.809	273.14	138.7479	2 744.43	10
6. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.18	3.8456	<u>75.00</u> 11.60	<u>288.42</u> 44.61	<u>361.29</u> 116.55	<u>1 389.38</u> 448.20	<u>5</u> 10
6. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	13.57	12.4844	<u>121.00</u> 14.40	<u>1 510.61</u> 179.78	<u>558.60</u> 144.69	<u>6 973.79</u> 1 806.37	<u>5</u> 10
6. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.36	0.3312	<u>110.00</u> 11.60	<u>36.43</u> 3.84	<u>520.16</u> 116.55	<u>172.28</u> 38.60	<u>5</u> 10
6. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	3.39	3.1188	<u>195.20</u> 14.40	<u>608.79</u> 44.91	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>4 844.56</u> 451.26	<u>8</u> 10
6. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0046	2 606.90	11.99	13 583.04	62.48	5
6. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.06808	1 690.00	115.06	8 822.04	600.60	5
6. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	92.92	451.75	41 976.61	2 298.10	213 539.45	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	625.78	133.48%	6 425.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	378.57	80.75%	3 886.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					45 747.94		239 963.76	
7.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на 18км)	т		1.14	1 829.98	2 086.18	9 500.38	10 830.43	5
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	1.69632	11.595	19.67	116.5000	197.62	10
7. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.744	0.84816	<u>120.00</u> 23.19	<u>101.78</u> 19.67	<u>556.02</u> 233.00	<u>471.59</u> 197.62	<u>5</u> 10
7. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	1.1742	1 690.00	1 984.40	8 822.04	10 358.84	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	26.26	133.48%	263.78	

				Сметная прибыль		80.75%	15.88	80.75%	159.58		
				Всего с НР и СП			2 128.32		11 253.79		
8.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	2.85		28 890.47	82 337.83	252 092.29	718 463.02	9	
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	109.155	9.620	1 050.07	101.7800	11 109.80	11	
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.08	54.378	13.760	748.25	138.2602	7 518.31	10	
8. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0855	111.99	9.58	506.63	43.32	5	
		(1)				13.50	1.15	135.64	11.60	10	
8. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	3.99	17.20	68.63	56.18	224.16	3	
8. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.96	11.286	75.00	846.45	361.29	4 077.52	5	
		(1)				11.60	130.92	116.55	1 315.38	10	
8. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	11.51	32.8035	121.00	3 969.22	558.60	18 324.04	5	
		(1)				14.40	472.37	144.69	4 746.34	10	
8. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.39	1.1115	110.00	122.27	520.16	578.16	5	
		(1)				11.60	12.89	116.55	129.55	10	
8. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.19	9.0915	195.20	1 774.66	1 553.34	14 122.19	8	
		(1)				14.40	130.92	144.69	1 315.45	10	
8. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.114	75.40	8.60	448.56	51.14	6	
		(1)				21.29	2.43				
8. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.01767	5 989.00	105.83	20 353.84	359.65	3	
8. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.03078	1 690.00	52.02	8 822.04	271.54	5	
8. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.4275	1 287.00	550.19	4 175.19	1 784.89	3	
8. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	275.31	267.99	73 780.33	2 424.60	667 516.63	9	
Накладные расходы						133.48%	2 400.40	133.48%	24 864.80		
Сметная прибыль						80.75%	1 452.14	80.75%	15 042.20		
Всего с НР и СП							86 190.37		758 370.02		
9.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2	5.7		3 249.01	18 519.34	29 369.28	167 404.92	9	
Объем: 2850*2											
9. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.513	9.620	4.94	101.7800	52.21	11	
9. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	1.026	17.20	17.65	56.18	57.64	3	
9. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00798	1 690.00	13.49	8 822.04	70.40	5	
9. 4.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	68.97	267.99	18 483.27	2 424.60	167 224.66	9	
Накладные расходы						133.48%	6.59	133.48%	69.69		
Сметная прибыль						80.75%	3.99	80.75%	42.16		
Всего с НР и СП							18 529.92		167 516.77		

Раздел 1. Установка бортового камня

10.	E27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.8	614.37	1 105.86	6 508.00	11 714.39	11
10. 1.	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	76.7	138.06	8.010	1 105.86	84.8500	11 714.39	11
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	1 476.10	133.48%	15 636.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	892.98	80.75%	9 459.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 474.94		36 810.13	
11.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		18	3.02	54.30	17.37	312.71	6
11. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.024	0.432	13.500	5.83	101.0800	43.67	7
11. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.ч</u>	0.024	0.432	<u>125.70</u>	<u>54.30</u>	<u>723.86</u>	<u>312.71</u>	<u>6</u>
		<i>Накладные расходы</i>	(1)			13.50	5.83	101.08	43.67	7
		<i>Сметная прибыль</i>				94%	5.48	94%	41.05	
		<i>Всего с НР и СП</i>				60%	3.50	60%	26.20	
							63.28		379.96	
12.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		18	13.82	248.76	82.60	1 486.80	6
13.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(под бортовой камень)	100 м3		0.18	1 201.20	216.22	12 692.68	2 284.68	11
13. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	27.72	7.800	216.22	82.4200	2 284.68	11
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	162.60	75.2%	1 718.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	82.70	38.25%	873.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					461.52		4 876.65	
14.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного(под установку бортового камня)	м3		5.4	182.27	984.24	1 164.77	6 289.78	6
14. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.99	5.346	7.930	42.39	84.0100	449.12	11
14. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.21	1.134	10.060	11.41	101.0800	114.62	10
14. 3.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	0.21	1.134	<u>100.01</u>	<u>113.41</u>	<u>405.64</u>	<u>460.00</u>	<u>4</u>
			(1)			10.06	11.41	101.08	114.62	10
14. 4.	X33-1101	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.ч	0.42	2.268	4.91	11.14	11.85	26.88	2
14. 5.	C411-0001	Вода	м3	0.25	1.35	2.44	3.29	12.21	16.48	5
14. 6.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	1.15	6.21	131.08	814.01	859.47	5 337.31	7
		<i>Накладные расходы</i>				114.68%	61.70	114.68%	646.50	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	36.58	68%	383.34	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 082.52		7 319.62	
15.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.8	4 412.10	7 941.77	62 991.56	113 384.80	14
15. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	136.944	8.450	1 157.18	89.6300	12 274.29	11
15. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.68	1.224	13.500	16.52	135.6400	166.02	10
15. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.68	1.224	<u>111.99</u>	<u>137.08</u>	<u>506.63</u>	<u>620.12</u>	<u>5</u>
			(1)			13.50	16.52	135.64	166.02	10
15. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.072	<u>75.40</u>	<u>5.43</u>	<u>448.56</u>	<u>32.30</u>	<u>6</u>
			(1)			21.29	1.53			
15. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0018	11 978.00	21.56	43 728.81	78.71	4

15. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.306	880.00	269.28	2 455.30	751.32	3
15. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	10.62	592.76	6 295.11	3 685.67	39 141.82	6
15. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.108	519.80	56.14	3 724.52	402.25	7
15. 9.	C413-9010	Камни бортовые	м	100	180			333.80	60 084.00	
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	1 566.65	133.48%	16 605.33	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	947.76	80.75%	10 045.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 456.19		140 035.68	
16.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.18	727.06	130.87	7 701.16	1 386.21	11
16. 1.	3000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	17.496	7.480	130.87	79.2300	1 386.21	11
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	98.41	75.2%	1 042.43	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	50.06	38.25%	530.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					279.34		2 958.87	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							10 682.02		136 859.37	13
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							3 370.95		35 689.75	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							2 013.59		21 318.58	11
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							16 066.56		193 867.70	12
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	2 891.98	18	34 896.19	12
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							18 958.54		228 763.89	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ							167 219.29		1 320 755.34	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							6 819.19		71 164.53	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							4 099.73		42 780.12	10
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							178 138.21		1 434 699.99	8
ИТГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%									1 449 046.99	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	32 064.88	18	260 828.46	8
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							210 203.09		1 709 875.45	8

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Михайловская-ул. Суздальская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ул. Михайловская-ул. Суздальская													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,21	6069,03	1274	66	1200	85	8	0,73	1,15
		Затраты труда рабочих (ср З)	чел.час	3,49	0,73	90,39	65,98	65,98					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	1,15								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,38	520,16	197,66		197,66	44,29			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,38	2029,37	771,16		771,16	40,39			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,38	590,31	224,32		224,32				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,672	12,21	8,21				8,21		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		202 122 1598						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		2,52	17,37	44		44	8			0,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,06								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,06	723,86	43,43		43,43	8,14			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		8 5 57						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		2,52	82,6	208	208					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					208						
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,25	9725,56	2431	2431				29,5	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	29,5	82,42	2431,39	2431,39					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		1828 930 5189						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		30	17,37	521		521	98			0,72
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,72								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,72	723,86	521,18		521,18	97,66			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		92 59 672						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		30	82,6	2478	2478					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					2478						
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,21	102926,03	21614	435	3247	593	17932	5,08	4,33
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	5,08	85,61	434,9	434,9					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	4,33								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	0,52	393,68	204,71		204,71	52,56			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,59	0,54	448,12	241,98		241,98	78,13			
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,3	0,48	701,2	336,58		336,58	65,11			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	2,56	915,42	2343,48		2343,48	370,41			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,22	520,16	114,44		114,44	25,64			
	6. 411-0001	Вода	м3	7	1,47	12,21	17,95				17,95		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	26,46	677,06	17915,01				17915,01		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1372 830 23816						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,4	9500,38	3800		165	69	3635		0,6
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,6								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,3	556,02	166,81		166,81	69,9			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,412	8822,04	3634,68				3634,68		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		92 56 3948						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см)	100 т смеси		0,18	262397,88	47232	405	2618	537	44209	3,92	3,87
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	21,77	3,92	103,31	404,98	404,98					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,5	3,87								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,18	0,75	361,29	270,97		270,97	87,41			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,57	2,44	558,6	1362,98		1362,98	353,04			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,36	0,06	520,16	31,21		31,21	6,99			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,39	0,61	1553,34	947,54		947,54	88,26			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,0009	13583,04	12,22				12,22		
	6. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип B	т	101	18,18	2424,6	44079,23				44079,23		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,01332	8822,04	117,51				117,51		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1257 761 49250						
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0.2097	9500,38	1992		87	36	1905		0,31
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,31								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,16	556,02	88,96		88,96	37,28			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,216	8822,04	1905,56				1905,56		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		48 29 2069						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,5	252092,28	126046	1949	6565	1319	117532	19,15	9,56
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	19,15	101,78	1949,09	1949,09					
		Затраты труда машинистов	чел.час	19,12	9,56								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	0,7	56,18	39,33		39,33				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	1,98	361,29	715,35		715,35	230,77			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	5,76	558,6	3217,54		3217,54	833,41			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,2	520,16	104,03		104,03	23,31			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	1,6	1553,34	2485,34		2485,34	231,5			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,02	448,56	8,97		8,97				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,0031	20353,84	63,1				63,1		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,075	4175,19	313,14				313,14		
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	48,3	2424,6	117108,18				117108,18		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,0054	8822,04	47,64				47,64		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		4362 2639 133047						
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	1000 м2 покрытия		0,5	58738,56	29369	9	10		29350	0,09	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,18	0,09	101,78	9,16	9,16					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,36	0,18	56,18	10,11		10,11				
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	12,1	2424,6	29337,66				29337,66		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,0014	8822,04	12,35				12,35		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		12 7 29388						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							237009	7981	14457	2745	214571	58,47	20,6
Накладные расходы							9273						
Сметная прибыль							5438						
Итого по смете:							251720						
Непредвиденные затраты 1%							2517						
Итого с непредвиденными затратами 1%							254237						
НДС 18%							45763						
ВСЕГО по смете							300000					58,47	20,6

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Мира, 17а-19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ул. Мира 17а-19													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,27	6069,03	1639	85	1543	110	11	0,94	1,47
		Затраты труда рабочих (ср З)	чел.час	3,49	0,94	90,39	84,97	84,97					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	1,47								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,49	520,16	254,88		254,88	57,11			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,49	2029,37	994,39		994,39	52,09			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,49	590,31	289,25		289,25				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,864	12,21	10,55				10,55		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		260 157 2056						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		3,24	17,37	56		56	11			0,08
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,08								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,08	723,86	57,91		57,91	10,85			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		10 7 73						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		3,24	82,6	268	268					
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,4	9725,56	3890	3890				47,2	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	47,2	82,42	3890,22	3890,22					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		2925 1488 8303						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		48	17,37	834		834	156			1,15
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	1,15								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	1,15	723,86	832,44		832,44	155,99			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		147 94 1075						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		48	82,6	3965	3965					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					3965						
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,34	102926,03	34995	704	5256	960	29035	8,22	7
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	8,22	85,61	703,71	703,71					
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	7								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	0,84	393,68	330,69		330,69	84,91			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,59	0,88	448,12	394,35		394,35	127,33			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,3	0,78	701,2	546,94		546,94	105,8			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	4,15	915,42	3798,99		3798,99	600,46			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,35	520,16	182,06		182,06	40,79			
	6. 411-0001	Вода	м3	7	2,38	12,21	29,06				29,06		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	42,84	677,06	29005,25				29005,25		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		2221 1344 38560						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,64	9500,38	6080		265	111	5815		0,95
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,95								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,48	556,02	266,89		266,89	111,84			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,6592	8822,04	5815,49				5815,49		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		148 90 6318						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см)	100 т смеси		0,3	249621,38	74886	675	4363	895	69848	6,53	6,45
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	21,77	6,53	103,31	674,61	674,61					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,5	6,45								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,18	1,25	361,29	451,61		451,61	145,69			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,57	4,07	558,6	2273,5		2273,5	588,89			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,36	0,11	520,16	57,22		57,22	12,82			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,39	1,02	1553,34	1584,41		1584,41	147,58			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,0015	13583,04	20,37				20,37		
	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,0222	8822,04	195,85				195,85		
	7. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	30,3	2298,1	69632,43				69632,43		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		2096 1268 78250						
10	ТЕР27-06-026-01	Подготовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,4038	9500,38	3836		167	70	3669		0,6
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,6								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,3	556,02	166,81		166,81	69,9			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,4159	8822,04	3669,09				3669,09		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		93 57 3986						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,8	252092,28	201674	3119	10504	2110	188051	30,64	15,3
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	30,64	101,78	3118,54	3118,54					
		Затраты труда машинистов	чел.час	19,12	15,3								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	1,12	56,18	62,92		62,92				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	3,17	361,29	1145,29		1145,29	369,46			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	9,21	558,6	5144,71		5144,71	1332,59			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,31	520,16	161,25		161,25	36,13			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	2,55	1553,34	3961,02		3961,02	368,96			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	448,56	13,46		13,46				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,00496	20353,84	100,96				100,96		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,12	4175,19	501,02				501,02		
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	77,28	2424,6	187373,09				187373,09		
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,00864	8822,04	76,22				76,22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		6980 4222 212876						
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	1000 м2 покрытия		0,8	58738,56	46991	15	16		46960	0,14	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,18	0,14	101,78	14,25	14,25					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,36	0,29	56,18	16,29		16,29				
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	19,36	2424,6	46940,26				46940,26		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,00224	8822,04	19,76				19,76		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		20 12 47023						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							379114	12721	23004	4423	343389	93,67	33
Накладные расходы							14900						
Сметная прибыль							8738						
Итого по смете:							402752						
Непредвиденные затраты 1%							4028						
Итого с непредвиденными затратами 1%							406780						
НДС 18%							73220						
ВСЕГО по смете							480000					93,67	33

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на Текущий ремонт дорог ул.Н.Дуброва, 22, 24, 28

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.		Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом	1000 м3		0.09	20 426.99	1 838.43
1. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	2.5344	135.640	343.77
1. 2.		з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.7614	80.520	61.31
1. 3.		x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	28.16	2.5344	701.20	1 777.12
				(1)			135.64	343.77
			Зарплата рабочих					61.31
			Эксплуатация машин					1 777.12
			Накладные расходы				85.5%	346.34
			Сметная прибыль				42.5%	172.16
2. 2.		Е311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		14	17.37	243.22
2. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.336	135.640	45.58
2. 2.		x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.336	723.86	243.22
				(1)			135.64	45.58
			Эксплуатация машин					243.22
			Накладные расходы				100%	45.58
			Сметная прибыль				60%	27.35
3. 3.		Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		14	82.60	1 156.40
			Эксплуатация машин					1 156.40
4. 4.		Е27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.4	6 069.04	2 427.62
4. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	1.456	111.425	162.23
4. 2.		з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	1.396	90.390	126.18
4. 3.		x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	0.728	520.16	378.68
				(1)			116.55	84.85
4. 4.		x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	1.82	0.728	2 029.37	1 477.38
				(1)			106.30	77.39
4. 5.		x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	1.82	0.728	590.31	429.75
				(1)				
4. 6.		c411-0001	Вода	м3	3.2	1.28	12.21	15.63
			Зарплата рабочих					126.18
			Эксплуатация машин					2 285.80
			Материалы					15.63
			Накладные расходы				142%	409.54
			Сметная прибыль				80.75%	232.89
5. 5.		Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		4.73	17.37	82.17

5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.11352	135.640	15.40
5. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	0.11352	<u>723.86</u> 135.64	<u>82.17</u> 15.40
		Эксплуатация машин					82.17
		Накладные расходы				100%	15.40
		Сметная прибыль				60%	9.24
6. 6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		4.73	82.60	390.70
		Эксплуатация машин					390.70
7. 7.	E27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим)	100 м3		0.392	102 926.02	40 347.00
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.6	8.0752	137.051	1 106.72
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	9.48248	85.610	811.80
7. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	2.46	0.96432	<u>393.68</u> 101.08	<u>379.63</u> 97.47
7. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.59	1.01528	<u>448.12</u> 144.69	<u>454.97</u> 146.90
7. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.3	0.9016	<u>701.20</u> 135.64	<u>632.20</u> 122.29
7. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	12.21	4.78632	<u>915.42</u> 144.69	<u>4 381.49</u> 692.53
7. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	1.04	0.40768	<u>520.16</u> 116.55	<u>212.06</u> 47.52
7. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	49.392	677.06	33 441.35
7. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	2.744	12.21	33.50
		Зарплата рабочих					811.80
		Эксплуатация машин					6 060.35
		Материалы					33 474.85
		Накладные расходы				142%	2 724.30
		Сметная прибыль				80.75%	1 549.20
8. 8.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18км	т		0.2792	9 500.38	2 652.51
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.4154496	116.500	48.40
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч (2)	0.744	0.2077248	<u>556.02</u> 233.00	<u>115.50</u> 48.40
8. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.287576	8 822.04	2 537.01
		Эксплуатация машин					115.50
		Материалы					2 537.01
		Накладные расходы				142%	68.73
		Сметная прибыль				80.75%	39.08
9. 9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.46	249 621.38	114 825.83
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.5	9.89	138.748	1 372.22
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	10.0142	103.310	1 034.57
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	4.18	1.9228	<u>361.29</u> 116.55	<u>694.69</u> 224.10
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	13.57	6.2422	<u>558.60</u> 144.69	<u>3 486.89</u> 903.18
9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	0.36	0.1656	<u>520.16</u> 116.55	<u>86.14</u> 19.30

9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	3.39	1.5594	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>2 422.28</u> 225.63
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0023	13 583.04	31.24
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.03404	8 822.04	300.30
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	46.46	2 298.10	106 769.73
		<i>Зарплата рабочих</i>					1 034.57
		<i>Эксплуатация машин</i>					6 690.00
		<i>Материалы</i>					107 101.27
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3 417.64
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 943.48
10. 10.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18км	т		0.4	9 500.38	3 800.15
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<i>чел.ч</i>	1.488	0.5952	116.500	69.34
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.744	0.2976	<u>556.02</u> 233.00	<u>165.47</u> 69.34
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.412	8 822.04	3 634.68
		<i>Эксплуатация машин</i>					165.47
		<i>Материалы</i>					3 634.68
		<i>Накладные расходы</i>				142%	98.46
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	55.99
11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		1	252 092.29	252 092.29
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<i>чел.ч</i>	19.08	19.08	138.260	2 638.00
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	38.3	101.780	3 898.17
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.03	0.03	<u>506.63</u> 135.64	<u>15.20</u> 4.07
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	1.4	56.18	78.65
11. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.96	3.96	<u>361.29</u> 116.55	<u>1 430.71</u> 461.54
11. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	11.51	11.51	<u>558.60</u> 144.69	<u>6 429.49</u> 1 665.38
11. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.39	0.39	<u>520.16</u> 116.55	<u>202.86</u> 45.45
11. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	3.19	3.19	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>4 955.15</u> 461.56
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.04	<u>448.56</u>	<u>17.94</u>
11. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0062	20 353.84	126.19
11. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0108	8 822.04	95.28
11. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.15	4 175.19	626.28
11. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	96.6	2 424.60	234 216.36
		<i>Зарплата рабочих</i>					3 898.17
		<i>Эксплуатация машин</i>					13 130.00
		<i>Материалы</i>					235 064.11
		<i>Накладные расходы</i>				142%	9 281.36
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5 277.96

12. 12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		2	29 369.28	58 738.57
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.18	101.780	18.32
12. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.36	56.18	20.22
12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0028	8 822.04	24.70
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	24.2	2 424.60	58 675.32
		<i>Зарплата рабочих</i>					18.32
		<i>Эксплуатация машин</i>					20.22
		<i>Материалы</i>					58 700.02
		<i>Накладные расходы</i>				142%	26.01
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	14.79
							ИТОГО ПО СМЕТЕ
						0.94	478 594.89
							Накладные расходы с к 0,94
							15 447.37
							ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
							9 322.15
							ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ
							503 364.41
						1	Непредвиденные затраты
							5 033.64
							Итого с непредвиденными затратами
							508 398.05
						18	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
							91 511.65
							ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА
							599 909.70

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: Октябрьский проспект, д. 41-43
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Октябрьский проспект, д. 41-43													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,18	6069,03	1092	57	1029	73	6	0,63	0,98
		Затраты труда рабочих (ср З)	чел.час	3,49	0,63	90,39	56,95	56,95					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	0,98								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,33	520,16	171,65		171,65	38,46			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,33	2029,37	669,69		669,69	35,08			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,33	590,31	194,8		194,8				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,576	12,21	7,03				7,03		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		174 105 1371						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		2,16	17,37	38		38	7			0,05
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,05								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,05	723,86	36,19		36,19	6,78			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		7 4 49						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		2,16	82,6	178	178					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					178						
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,25	9725,56	2431	2431				29,5	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	29,5	82,42	2431,39	2431,39					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		1828 930 5189						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		30	17,37	521		521	98			0,72
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,72								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,72	723,86	521,18		521,18	97,66			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		92 59 672						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		30	82,6	2478	2478					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					2478						
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,23	102926,03	23673	476	3556	649	19641	5,56	4,74
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	5,56	85,61	475,99	475,99					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	4,74								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	0,57	393,68	224,4		224,4	57,62			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,59	0,6	448,12	268,87		268,87	86,81			
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,3	0,53	701,2	371,64		371,64	71,89			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	2,81	915,42	2572,33		2572,33	406,58			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,24	520,16	124,84		124,84	27,97			
	6. 411-0001	Вода	м3	7	1,61	12,21	19,66				19,66		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	28,98	677,06	19621,2				19621,2		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1502 908 26083						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,4001	9500,38	3801		166	69	3635		0,6
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,6								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,3	556,02	166,81		166,81	69,9			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,4121	8822,04	3635,56				3635,56		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		92 56 3949						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см)	100 т смеси		0,26	249621,38	64902	585	3781	776	60536	5,66	5,59
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	21,77	5,66	103,31	584,73	584,73					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,5	5,59								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,18	1,09	361,29	393,81		393,81	127,04			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,57	3,53	558,6	1971,86		1971,86	510,76			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,36	0,09	520,16	46,81		46,81	10,49			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,39	0,88	1553,34	1366,94		1366,94	127,33			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,0013	13583,04	17,66				17,66		
	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,01924	8822,04	169,74				169,74		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	101	26,26	2298,1	60348,11				60348,11		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1817 1099 67818						
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,2509	9500,38	2384		104	43	2280		0,37
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,37								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,19	556,02	105,64		105,64	44,27			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,2584	8822,04	2279,62				2279,62		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		57 35 2476						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,5	252092,28	126046	1949	6565	1319	117532	19,15	9,56
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	19,15	101,78	1949,09	1949,09					
		Затраты труда машинистов	чел.час	19,12	9,56								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	0,7	56,18	39,33		39,33				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	1,98	361,29	715,35		715,35	230,77			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	5,76	558,6	3217,54		3217,54	833,41			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,2	520,16	104,03		104,03	23,31			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	1,6	1553,34	2485,34		2485,34	231,5			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,02	448,56	8,97		8,97				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,0031	20353,84	63,1				63,1		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,075	4175,19	313,14				313,14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	48,3	2424,6	117108,18				117108,18		
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,0054	8822,04	47,64				47,64		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		4362 2639 133047						
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЭМ=2</i>	1000 м2 покрытия		0,5	58738,56	29369	9	10		29350	0,09	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,18	0,09	101,78	9,16	9,16					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,36	0,18	56,18	10,11		10,11				
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	12,1	2424,6	29337,66				29337,66		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,0014	8822,04	12,35				12,35		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		12 7 29388						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							256913	8163	15770	3034	232980	60,59	22,61
Накладные расходы							9942						
Сметная прибыль							5842						
Итого по смете:							272697						
Непредвиденные затраты 1%							2727						
Итого с непредвиденными затратами 1%							275424						
НДС 18%							49576						
ВСЕГО по смете							325000					60,59	22,61

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: Окт в/г - ул. Красноармейская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Окт. в/г - ул. Красноармейская													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2	100 м2		0,13	7275,02	946	49	891	63	6	0,54	0,85
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	4,188	0,54	90,39	48,81	48,81					
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,552	0,85								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,184	0,28	520,16	145,64		145,64	32,63			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2,184	0,28	2029,37	568,22		568,22	29,76			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2,184	0,28	590,31	165,29		165,29				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,416	12,21	5,08				5,08		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		149 90 1185						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		1,56	17,37	27		27	5			0,04
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,04								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,04	723,86	28,95		28,95	5,43			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		5 3 35						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		1,56	82,6	129	129					
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,125	9725,56	1216	1216				14,75	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	14,75	82,42	1215,7	1215,7					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		914 465 2595						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		15	17,37	261		261	49			0,36
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,36								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,36	723,86	260,59		260,59	48,83			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		46 29 336						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		15	82,6	1239	1239					
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 10 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,08	106432,23	8515	199	1484	271	6832	2,32	1,98
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	29,028	2,32	85,61	198,62	198,62					
		Затраты труда машинистов	чел.час	24,72	1,98								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,952	0,24	393,68	94,48		94,48	24,26			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,108	0,25	448,12	112,03		112,03	36,17			
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,76	0,22	701,2	154,26		154,26	29,84			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	14,652	1,17	915,42	1071,04		1071,04	169,29			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,248	0,1	520,16	52,02		52,02	11,66			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. 411-0001	Вода	м3	7	0,56	12,21	6,84				6,84		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	10,08	677,06	6824,76				6824,76		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		627 380 9522						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 т		0,2	9583,12	1917		99	42	1818		0,36
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,7856	0,36								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,8928	0,18	556,02	100,08		100,08	41,94			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,206	8822,04	1817,34				1817,34		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		56 34 2007						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 т смеси		0,09	252979,89	22768	243	1571	322	20954	2,35	2,32
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел. час	26,124	2,35	103,31	242,78	242,78					
		Затраты труда машинистов	чел. час	25,8	2,32								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5,016	0,45	361,29	162,58		162,58	52,45			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	16,284	1,47	558,6	821,14		821,14	212,69			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,432	0,04	520,16	20,81		20,81	4,66			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,068	0,37	1553,34	574,74		574,74	53,54			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,00045	13583,04	6,11				6,11		
	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,00666	8822,04	58,75				58,75		
	7. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	9,09	2298,1	20889,73				20889,73		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		754 456 23978						
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 т		0,2056	9583,12	1970		102	43	1868		0,37
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,7856	0,37								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,8928	0,18	556,02	100,08		100,08	41,94			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,2118	8822,04	1868,51				1868,51		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		57 35 2062						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1000 м2 покрытия		0,25	255497,91	63874	1169	3939	791	58766	11,49	5,74
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	45,96	11,49	101,78	1169,45	1169,45					
		Затраты труда машинистов	чел. час	22,944	5,74								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,036	0,01	506,63	5,07		5,07	1,36			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,68	0,42	56,18	23,6		23,6				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,752	1,19	361,29	429,94		429,94	138,69			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,812	3,45	558,6	1927,17		1927,17	499,18			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,468	0,12	520,16	62,42		62,42	13,99			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,828	0,96	1553,34	1491,21		1491,21	138,9			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,048	0,01	448,56	4,49		4,49				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,00155	20353,84	31,55				31,55		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,0373	4175,19	156,57				156,57		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	24,15	2424,6	58554,09				58554,09		
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,0027	8822,04	23,82				23,82		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		2616 1583 68073						
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1000 м2 покрытия		0,25	58746,27	14687	5	6		14676	0,05	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	0,216	0,05	101,78	5,09	5,09					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,432	0,11	56,18	6,18		6,18				
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	6,05	2424,6	14668,83				14668,83		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,0007	8822,04	6,18				6,18		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		7 4 14698						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							117549	4249	8380	1586	104920	31,5	12,02
Накладные расходы							5232						
Сметная прибыль							3079						
Итого по смете:							125860						
Автомобильные дороги							1259						
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках							127119						
НДС 18%							22881						
ВСЕГО по смете							150000					31,5	12,02

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Погодина (в районе дома №34)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Погодина (в районе дома №34)													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2</i>	100 м2		0,12	7275,02	873	45	823	58	5	0,5	0,79
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	4,188	0,5	90,39	45,2	45,2					
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,552	0,79								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,184	0,26	520,16	135,24		135,24	30,3			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2,184	0,26	2029,37	527,64		527,64	27,64			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2,184	0,26	590,31	153,48		153,48				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,384	12,21	4,69				4,69		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		137 83 1093						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		1,44	17,37	25		25	5			0,03
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,03								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,03	723,86	21,72		21,72	4,07			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		5 3 33						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	C310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		1,44	82,6	119	119					
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,05	9725,56	486	486				5,9	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	5,9	82,42	486,28	486,28					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		365 186 1037						
5	C311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		6	17,37	104		104	20			0,14
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,14								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,14	723,86	101,34		101,34	18,99			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		19 12 135						
6	C310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		6	82,6	496	496					
7	ТЕР27-04-001-04	Забивка ям щебнем М400 фр.20-40 (Примен.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,03	106432,23	3193	75	557	102	2561	0,87	0,74
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	29,028	0,87	85,61	74,48	74,48					
		Затраты труда машинистов	чел.час	24,72	0,74								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,952	0,09	393,68	35,43		35,43	9,1			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,108	0,09	448,12	40,33		40,33	13,02			
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,76	0,08	701,2	56,1		56,1	10,85			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	14,652	0,44	915,42	402,78		402,78	63,66			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,248	0,04	520,16	20,81		20,81	4,66			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. 411-0001	Вода	м3	7	0,21	12,21	2,56				2,56		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	3,78	677,06	2559,29				2559,29		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		236 143 3572						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1 т		0,08	9583,12	767		40	17	727		0,14
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,7856	0,14								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,8928	0,07	556,02	38,92		38,92	16,31			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,0824	8822,04	726,94				726,94		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		23 14 804						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 т смеси		0,05	252979,89	12649	135	873	179	11641	1,31	1,29
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	26,124	1,31	103,31	135,34	135,34					
		Затраты труда машинистов	чел.час	25,8	1,29								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5,016	0,25	361,29	90,32		90,32	29,14			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	16,284	0,81	558,6	452,47		452,47	117,2			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,432	0,02	520,16	10,4		10,4	2,33			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,068	0,2	1553,34	310,67		310,67	28,94			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,00025	13583,04	3,4				3,4		
	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,0037	8822,04	32,64				32,64		
	7. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	5,05	2298,1	11605,41				11605,41		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		419 254 13322						
10	ТЕР27-06-026-01	Подготовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 т		0,0815	9583,12	781		40	17	741		0,15
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,7856	0,15								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,8928	0,07	556,02	38,92		38,92	16,31			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,08395	8822,04	740,61				740,61		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		23 14 818						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1000 м2 покрытия		0,1	255497,91	25550	468	1576	317	23506	4,6	2,29
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	45,96	4,6	101,78	468,19	468,19					
		Затраты труда машинистов	чел.час	22,944	2,29								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,036		506,63							
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,68	0,17	56,18	9,55		9,55				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,752	0,48	361,29	173,42		173,42	55,94			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,812	1,38	558,6	770,87		770,87	199,67			
	5. 121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0,468	0,05	520,16	26,01		26,01	5,83			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,828	0,38	1553,34	590,27		590,27	54,98			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,048		448,56							
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,00062	20353,84	12,62				12,62		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,015	4175,19	62,63				62,63		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	9,66	2424,6	23421,64				23421,64		
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,00108	8822,04	9,53				9,53		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1048 634 27232						
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2;</i> <i>МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2;</i> <i>ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1000 м2 покрытия		0,1	58746,27	5875	2	2		5871	0,02	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,216	0,02	101,78	2,04	2,04					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,432	0,04	56,18	2,25		2,25				
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	2,42	2424,6	5867,53				5867,53		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,00028	8822,04	2,47				2,47		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		3 2 5880						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							50918	1826	4040	715	45052	13,2	5,57
Накладные расходы							2278						
Сметная прибыль							1344						
Итого по смете:							54540						
Непредвиденные затраты 1%							545						
Итого с непредвиденными затратами 1%							55085						
НДС 18%							9915						
ВСЕГО по смете							65000					13,2	5,57

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Текущий ремонт дорог Проезд к школе №37

Сметная стоимость: **779.987** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.136** тыс.чл.ч
Сметная заработная плата: **15.298** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E01-02-057-1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ТРОТУАРА ОТ ГРЯЗИ ВРУЧНУЮ(ПРИМ)	100 мЗ		0.1	920.40	92.04	9 725.56	972.56	11
1. 1.	3000-1002-0	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2.0) <i>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</i> <i>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</i> <i>ВСЕГО С НР И СП</i>	чел.ч	118	11.8	7.800 75.2% 38.25%	92.04 69.21 35.21 196.46	82.4200 75.2% 38.25%	972.56 731.37 372.00 2 075.93	11
2.	E311-01-148-1	ПОГРУЗКА. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 мЗ	т		17	3.02	51.29	17.37	295.33	6
2. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел.ч	0.024	0.408	13.500	5.51	135.6400	55.34	10
2. 2.	X06-0248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 мЗ <i>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</i> <i>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</i> <i>ВСЕГО С НР И СП</i>	маш.ч (1)	0.024	0.408	125.70 13.50 94% 60%	51.29 5.51 5.18 3.31 59.78	723.86 135.64 94% 60%	295.33 55.34 52.02 33.20 380.55	6 10
3.	X310-3018-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 км (КЛАСС ГРУЗА 1)	т		17	13.82	234.94	82.60	1 404.20	6
4.	E27-03-009-1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ А/БЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 мм, ТОЛЩИНА СЛОЯ: 5 см	100 м2		0.1	1 055.38	105.54	6 069.04	606.90	6
4. 1.	3000-1003-0	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3.0)	чел.ч	3.49	0.349	8.530	2.98	90.3900	31.55	11
4. 2.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел.ч	3.64	0.364	14.500	5.28	111.4250	40.56	8
4. 3.	X12-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л (1)	маш.ч (1)	1.82	0.182	110.00 11.60	20.02 2.11	520.16 116.55	94.67 21.21	5 10
4. 4.	X12-2221	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 мм (1)	маш.ч (1)	1.82	0.182	350.00 17.40	63.70 3.17	2 029.37 106.30	369.35 19.35	6
4. 5.	X40-0051	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 т (1)	маш.ч (1)	1.82	0.182	99.23 21.29	18.06 3.87	590.31	107.44	6
4. 6.	C411-0001	ВОДА <i>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</i> <i>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</i> <i>ВСЕГО С НР И СП</i>	мЗ (1)	3.2	0.32	2.44 133.48% 80.75%	0.78 11.03 6.67 123.24	12.21 133.48% 80.75%	3.91 96.25 58.23 761.38	5
5.	E311-01-148-1	ПОГРУЗКА. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 мЗ	т		1.2	3.02	3.62	17.37	20.85	6
5. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел.ч	0.024	0.0288	13.500	0.39	135.6400	3.91	10

5. 2.	X06-0248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 м3	<u>МАШ.Ч</u>	0.024	0.0288	<u>125.70</u>	<u>3.62</u>	<u>723.86</u>	<u>20.85</u>	<u>6</u>
			(1)			13.50	0.39	135.64	3.91	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				94%	0.37	94%	3.68	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				60%	0.23	60%	2.35	
		ВСЕГО С НР И СП					4.22		26.87	
6.	X310-3018-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 КМ (КЛАСС ГРУЗА 1)	Т		1.2	13.82	16.58	82.60	99.12	6
7.	E27-04-001-4	ЗАСЫПКА ЯМ ЩЕБНЕМ(ПРИМ)	100 м3		0.433	15 082.82	6 530.86	102 926.02	44 566.97	7
7. 1.	3000-1002-4	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2.4)	ЧЕЛ.Ч	24.19	10.47427	8.080	84.63	85.6100	896.70	11
7. 2.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	20.6	8.9198	13.640	121.67	137.0511	1 222.47	10
7. 3.	X03-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	<u>МАШ.Ч</u>	2.46	1.06518	<u>89.99</u>	<u>95.86</u>	<u>393.68</u>	<u>419.34</u>	<u>4</u>
			(1)			10.06	10.72	101.08	107.67	10
7. 4.	X07-0149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) кВт (л.с.)	<u>МАШ.Ч</u>	2.59	1.12147	<u>80.01</u>	<u>89.73</u>	<u>448.12</u>	<u>502.55</u>	<u>6</u>
			(1)			14.40	16.15	144.69	162.27	10
7. 5.	X12-0202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 кВт (135 л.с.)	<u>МАШ.Ч</u>	2.3	0.9959	<u>123.00</u>	<u>122.50</u>	<u>701.20</u>	<u>698.33</u>	<u>6</u>
			(1)			13.50	13.44	135.64	135.08	10
7. 6.	X12-0911	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	<u>МАШ.Ч</u>	12.21	5.28693	<u>206.01</u>	<u>1 089.16</u>	<u>915.42</u>	<u>4 839.76</u>	<u>4</u>
			(1)			14.40	76.13	144.69	764.97	10
7. 7.	X12-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	<u>МАШ.Ч</u>	1.04	0.45032	<u>110.00</u>	<u>49.54</u>	<u>520.16</u>	<u>234.24</u>	<u>5</u>
			(1)			11.60	5.22	116.55	52.48	10
7. 8.	C411-0001	ВОДА	М3	7	3.031	2.44	7.40	12.21	37.01	5
7. 9.	C408-0023	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	126	54.558	91.50	4 992.06	677.06	36 939.04	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				133.48%	275.37	133.48%	2 828.67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				80.75%	166.59	80.75%	1 711.23	
		ВСЕГО С НР И СП					6 972.82		49 106.87	
8.	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (С ДОСТАВКОЙ НА 18 КМ)	Т		0.3646	1 829.98	667.21	9 500.38	3 463.84	5
8. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	1.488	0.5425248	11.595	6.29	116.5000	63.20	10
8. 2.	X12-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	<u>МАШ.Ч</u>	0.744	0.2712624	<u>120.00</u>	<u>32.55</u>	<u>556.02</u>	<u>150.83</u>	<u>5</u>
			(2)			23.19	6.29	233.00	63.20	10
8. 3.	C101-1556	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	1.03	0.375538	1 690.00	634.66	8 822.04	3 313.01	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				133.48%	8.40	133.48%	84.36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				80.75%	5.08	80.75%	51.03	
		ВСЕГО С НР И СП					680.69		3 599.23	
9.	E27-03-004-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ: С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100 т		0.65	48 634.34	31 612.32	249 621.38	162 253.90	5
9. 1.	3000-1004-1	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4.1)	ЧЕЛ.Ч	21.77	14.1505	9.770	138.25	103.3100	1 461.89	11
9. 2.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	21.5	13.975	13.809	192.98	138.7479	1 939.00	10
9. 3.	X12-0906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	<u>МАШ.Ч</u>	4.18	2.717	<u>75.00</u>	<u>203.78</u>	<u>361.29</u>	<u>981.62</u>	<u>5</u>
			(1)			11.60	31.52	116.55	316.67	10
9. 4.	X12-0907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	<u>МАШ.Ч</u>	13.57	8.8205	<u>121.00</u>	<u>1 067.28</u>	<u>558.60</u>	<u>4 927.13</u>	<u>5</u>
			(1)			14.40	127.02	144.69	1 276.24	10
9. 5.	X12-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	<u>МАШ.Ч</u>	0.36	0.234	<u>110.00</u>	<u>25.74</u>	<u>520.16</u>	<u>121.72</u>	<u>5</u>
			(1)			11.60	2.71	116.55	27.27	10

9. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	3.39	2.2035	<u>195.20</u> 14.40	<u>430.12</u> 31.73	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>3 422.78</u> 318.82	<u>8</u> 10
9. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00325	2 606.90	8.47	13 583.04	44.14	5
9. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.0481	1 690.00	81.29	8 822.04	424.34	5
9. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	65.65	451.75	29 657.39	2 298.10	150 870.27	5
		Накладные расходы				133.48%	442.13	133.48%	4 539.51	
		Сметная прибыль				80.75%	267.47	80.75%	2 746.22	
		Всего с НР и СП					32 321.91		169 539.63	
10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (с доставкой на 18 км)	т		0.52	1 829.98	951.59	9 500.38	4 940.20	5
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<u>чел.ч</u>	1.488	0.77376	11.595	8.97	116.5000	90.14	10
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.744	0.38688	<u>120.00</u> 23.19	<u>46.43</u> 8.97	<u>556.02</u> 233.00	<u>215.11</u> 90.14	<u>5</u> 10
10. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.5356	1 690.00	905.16	8 822.04	4 725.08	5
		Накладные расходы				133.48%	11.97	133.48%	120.32	
		Сметная прибыль				80.75%	7.24	80.75%	72.79	
		Всего с НР и СП					970.81		5 133.31	
11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³	1000 м²		1.3	28 890.47	37 557.61	252 092.29	327 719.98	9
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	49.79	9.620	478.98	101.7800	5 067.63	11
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<u>чел.ч</u>	19.08	24.804	13.760	341.31	138.2602	3 429.41	10
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.03	0.039	<u>111.99</u> 13.50	<u>4.37</u> 0.53	<u>506.63</u> 135.64	<u>19.76</u> 5.29	<u>5</u> 10
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	<u>маш.ч</u>	1.4	1.82	17.20	31.30	56.18	102.25	3
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.96	5.148	<u>75.00</u> 11.60	<u>386.10</u> 59.72	<u>361.29</u> 116.55	<u>1 859.92</u> 600.00	<u>5</u> 10
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	11.51	14.963	<u>121.00</u> 14.40	<u>1 810.52</u> 215.47	<u>558.60</u> 144.69	<u>8 358.33</u> 2 165.00	<u>5</u> 10
11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.39	0.507	<u>110.00</u> 11.60	<u>55.77</u> 5.88	<u>520.16</u> 116.55	<u>263.72</u> 59.09	<u>5</u> 10
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	3.19	4.147	<u>195.20</u> 14.40	<u>809.49</u> 59.72	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>6 441.70</u> 600.03	<u>8</u> 10
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.052	<u>75.40</u> 21.29	<u>3.92</u> 1.11	<u>448.56</u> 1.11	<u>23.33</u> 1.11	<u>6</u> 10
11. 10.	C101-0782	Покровки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00806	5 989.00	48.27	20 353.84	164.05	3
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.01404	1 690.00	23.73	8 822.04	123.86	5
11. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	0.15	0.195	1 287.00	250.97	4 175.19	814.16	3
11. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	125.58	267.99	33 654.18	2 424.60	304 481.27	9
		Накладные расходы				133.48%	1 094.92	133.48%	11 341.85	
		Сметная прибыль				80.75%	662.38	80.75%	6 861.36	

Всего с НР и СП						39 314.92	345 923.19			
12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2	2.6	3 249.01	8 447.42	29 369.28	76 360.14	9	
Объем: 1300*2										
12. 1.	3000-1004-0	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4.0)	ЧЕЛ.Ч	0.09	0.234	9.620	2.25	101.7800	23.82	11
12. 2.	X12-0500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.Ч	0.18	0.468	17.20	8.05	56.18	26.29	3
12. 3.	C101-1556	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	0.0014	0.00364	1 690.00	6.15	8 822.04	32.11	5
12. 4.	C410-0011	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН(ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА III, ТИП В	Т	12.1	31.46	267.99	8 430.97	2 424.60	76 277.92	9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						133.48%	3.00	133.48%	31.79	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						80.75%	1.82	80.75%	19.23	
Всего с НР и СП						8 452.24	76 411.17			

ИТОГО ПО СМЕТЕ						86 271.02	622 703.99			7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 921.58	19 829.81			10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						1 155.99	11 927.65			10
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						89 348.59	654 461.45			7
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%							661 006.06			
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	16 082.75	18	118 981.09	7
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						105 431.34	779 987.15			7

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт дорог в г. Владимире: ул.1-ая Пионерская(в районе д.№67а, пересечение с ул. Фейгина)

Сметная стоимость:	584. 976 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.119 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	13.178 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E27-03-008-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0.002	8 412.24	16.82	33 602.50	67.20	4	
1. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	179.8	0.3596	8.300	2.98	88.0400	31.66	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	45.63	0.09126	10.177	0.93	102.2540	9.33	10
1. 3.	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	44.08	0.08816	90.00	7.93	370.44	32.66	4
			(1)			10.06	0.89	101.08	8.91	10
1. 4.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	1.55	0.0031	123.00	0.38	701.20	2.17	6
			(1)			13.50	0.04	135.64	0.42	10
1. 5.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	88.16	0.17632	31.33	5.52	4.05	0.71	
<i>Накладные расходы</i>						133.48%	5.22	133.48%	54.71	

		Сметная прибыль			80.75%	3.16	80.75%	33.10		
		Всего с НР и СП				25.20		155.01		
2.	Е311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		0.5	3.02	1.51	17.37	8.69	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.012	13.500	0.16	101.0800	1.21	7
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.012	125.70	1.51	723.86	8.69	6
		(1)				13.50	0.16	101.08	1.21	7
		Накладные расходы				94%	0.15	94%	1.14	
		Сметная прибыль				60%	0.10	60%	0.73	
		Всего с НР и СП				1.76		10.55		
3.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		0.5	13.82	6.91	82.60	41.30	6
4.	Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом(прим)	1000 м3		0.02	3 528.06	70.56	20 426.99	408.54	6
4. 1.	3000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.1692	7.610	1.29	80.5200	13.62	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	0.5632	13.500	7.60	135.6400	76.39	10
4. 3.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	28.16	0.5632	123.00	69.27	701.20	394.92	6
		(1)				13.50	7.60	135.64	76.39	10
		Накладные расходы				89.3%	7.94	89.3%	80.38	
		Сметная прибыль				42.5%	3.78	42.5%	38.25	
		Всего с НР и СП				82.28		527.17		
5.	Е311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		3.2	3.02	9.65	17.37	55.59	6
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0768	13.500	1.04	101.0800	7.76	7
5. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.0768	125.70	9.65	723.86	55.59	6
		(1)				13.50	1.04	101.08	7.76	7
		Накладные расходы				94%	0.98	94%	7.29	
		Сметная прибыль				60%	0.62	60%	4.66	
		Всего с НР и СП				11.25		67.54		
6.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		3.2	13.82	44.22	82.60	264.32	6
7.	Е27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.1	1 055.38	105.54	6 069.04	606.90	6
7. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	0.349	8.530	2.98	90.3900	31.55	11
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	0.364	14.500	5.28	111.4250	40.56	8
7. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	0.182	110.00	20.02	520.16	94.67	5
		(1)				11.60	2.11	116.55	21.21	10
7. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	1.82	0.182	350.00	63.70	2 029.37	369.35	6
		(1)				17.40	3.17	106.30	19.35	6
7. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	1.82	0.182	99.23	18.06	590.31	107.44	6
		(1)				21.29	3.87			
7. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.32	2.44	0.78	12.21	3.91	5
		Накладные расходы				133.48%	11.03	133.48%	96.25	
		Сметная прибыль				80.75%	6.67	80.75%	58.23	
		Всего с НР и СП				123.24		761.38		

8.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		1.2	3.02	3.62	17.37	20.85	6
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0288	13.500	0.39	101.0800	2.91	7
8. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.0288	<u>125.70</u> 13.50	<u>3.62</u> 0.39	<u>723.86</u> 101.08	<u>20.85</u> 2.91	<u>6</u> 7
		Накладные расходы				94%	0.37	94%	2.74	
		Сметная прибыль				60%	0.23	60%	1.75	
		Всего с НР и СП					4.22		25.33	
9.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		1.2	13.82	16.58	82.60	99.12	6
10.	E27-04-001-4	Засыпка ям щебнем(прим)	100 м3		0.18	15 082.82	2 714.91	102 926.02	18 526.68	7
10. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	4.3542	8.080	35.18	85.6100	372.76	11
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.6	3.708	13.640	50.58	137.0511	508.19	10
10. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.46	0.4428	<u>89.99</u> 10.06	<u>39.85</u> 4.45	<u>393.68</u> 101.08	<u>174.32</u> 44.76	<u>4</u> 10
10. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.59	0.4662	<u>80.01</u> 14.40	<u>37.30</u> 6.71	<u>448.12</u> 144.69	<u>208.91</u> 67.45	<u>6</u> 10
10. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.3	0.414	<u>123.00</u> 13.50	<u>50.92</u> 5.59	<u>701.20</u> 135.64	<u>290.30</u> 56.15	<u>6</u> 10
10. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u> (1)	12.21	2.1978	<u>206.01</u> 14.40	<u>452.77</u> 31.65	<u>915.42</u> 144.69	<u>2 011.91</u> 318.00	<u>4</u> 10
10. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.04	0.1872	<u>110.00</u> 11.60	<u>20.59</u> 2.17	<u>520.16</u> 116.55	<u>97.37</u> 21.82	<u>5</u> 10
10. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	1.26	2.44	3.07	12.21	15.38	5
10. 9.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	22.68	91.50	2 075.22	677.06	15 355.72	7
		Накладные расходы				133.48%	114.47	133.48%	1 175.89	
		Сметная прибыль				80.75%	69.25	80.75%	711.37	
		Всего с НР и СП					2 898.63		20 413.94	
11.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на 18км)	т		0.3169	1 829.98	579.92	9 500.38	3 010.67	5
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.4715472	11.595	5.47	116.5000	54.94	10
11. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.744	0.2357736	<u>120.00</u> 23.19	<u>28.29</u> 5.47	<u>556.02</u> 233.00	<u>131.09</u> 54.94	<u>5</u> 10
11. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.326407	1 690.00	551.63	8 822.04	2 879.58	5
		Накладные расходы				133.48%	7.30	133.48%	73.33	
		Сметная прибыль				80.75%	4.42	80.75%	44.36	
		Всего с НР и СП					591.64		3 128.37	
12.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.566	48 634.34	27 527.03	249 621.38	141 285.70	5
12. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	12.32182	9.770	120.38	103.3100	1 272.97	11
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.5	12.169	13.809	168.04	138.7479	1 688.42	10
12. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.18	2.36588	<u>75.00</u> 11.60	<u>177.44</u> 27.44	<u>361.29</u> 116.55	<u>854.77</u> 275.74	<u>5</u> 10
12. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	13.57	7.68062	<u>121.00</u> 14.40	<u>929.36</u> 110.60	<u>558.60</u> 144.69	<u>4 290.39</u> 1 111.31	<u>5</u> 10
12. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.36	0.20376	<u>110.00</u> 11.60	<u>22.41</u> 2.36	<u>520.16</u> 116.55	<u>105.99</u> 23.75	<u>5</u> 10

12. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	3.39	1.91874	<u>195.20</u> 14.40	<u>374.54</u> 27.63	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>2 980.46</u> 277.62	<u>8</u> 10
12. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00283	2 606.90	7.38	13 583.04	38.44	5
12. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.041884	1 690.00	70.78	8 822.04	369.50	5
12. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	57.166	451.75	25 824.74	2 298.10	131 373.18	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	384.98	133.48%	3 952.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	232.90	80.75%	2 391.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					28 144.91		147 629.89	
13.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на 18 км)	т	0.36	1 829.98	658.79	9 500.38	3 420.14	5	
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<u>чел.ч</u>	1.488	0.53568	11.595	6.21	116.5000	62.41	10
13. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.744	0.26784	<u>120.00</u> 23.19	<u>32.14</u> 6.21	<u>556.02</u> 233.00	<u>148.92</u> 62.41	<u>5</u> 10
13. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.3708	1 690.00	626.65	8 822.04	3 271.21	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	8.29	133.48%	83.30	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.01	80.75%	50.40	
		<i>Всего с НР и СП</i>					672.09		3 553.84	
14.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.9	28 890.47	26 001.42	252 092.29	226 883.06	9	
14. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	34.47	9.620	331.60	101.7800	3 508.36	11
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<u>чел.ч</u>	19.08	17.172	13.760	236.29	138.2602	2 374.20	10
14. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.03	0.027	<u>111.99</u> 13.50	<u>3.02</u> 0.36	<u>506.63</u> 135.64	<u>13.68</u> 3.66	<u>5</u> 10
14. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	1.26	17.20	21.67	56.18	70.79	3
14. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.96	3.564	<u>75.00</u> 11.60	<u>267.30</u> 41.34	<u>361.29</u> 116.55	<u>1 287.64</u> 415.38	<u>5</u> 10
14. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	11.51	10.359	<u>121.00</u> 14.40	<u>1 253.44</u> 149.17	<u>558.60</u> 144.69	<u>5 786.54</u> 1 498.84	<u>5</u> 10
14. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.39	0.351	<u>110.00</u> 11.60	<u>38.61</u> 4.07	<u>520.16</u> 116.55	<u>182.58</u> 40.91	<u>5</u> 10
14. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	3.19	2.871	<u>195.20</u> 14.40	<u>560.42</u> 41.34	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>4 459.64</u> 415.40	<u>8</u> 10
14. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.036	<u>75.40</u> 21.29	<u>2.71</u> 0.77	<u>448.56</u>	<u>16.15</u>	<u>6</u>
14. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00558	5 989.00	33.42	20 353.84	113.57	3
14. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00972	1 690.00	16.43	8 822.04	85.75	5
14. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.135	1 287.00	173.75	4 175.19	563.65	3
14. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	86.94	267.99	23 299.05	2 424.60	210 794.72	9
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	758.02	133.48%	7 852.04	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	458.57	80.75%	4 750.17	

Всего с НР и СП						27 218.01	239 485.27			
15.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2	1.8	3 249.01	5 848.21	29 369.28	52 864.71	9	
15. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.162	9.620	1.56	101.7800	16.49	11
15. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.324	17.20	5.57	56.18	18.20	3
15. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00252	1 690.00	4.26	8 822.04	22.23	5
15. 4.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные марка III, тип В	т	12.1	21.78	267.99	5 836.82	2 424.60	52 807.79	9
		Накладные расходы				133.48%	2.08	133.48%	22.01	
		Сметная прибыль				80.75%	1.26	80.75%	13.32	
		Всего с НР и СП					5 851.55		52 900.04	

Раздел 1. Установка бортового камня

16.	E27-03-008-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0.01	8 412.24	84.12	33 602.50	336.02	4
16. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	179.8	1.798	8.300	14.92	88.0400	158.30	11
16. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>45.63</i>	<i>0.4563</i>	<i>10.177</i>	<i>4.64</i>	<i>102.2540</i>	<i>46.66</i>	<i>10</i>
16. 3.	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	44.08	0.4408	<u>90.00</u> 10.06	<u>39.67</u> 4.43	<u>370.44</u> 101.08	<u>163.29</u> 44.56	<u>4</u> 10
16. 4.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	1.55	0.0155	<u>123.00</u> 13.50	<u>1.91</u> 0.21	<u>701.20</u> 135.64	<u>10.87</u> 2.10	<u>6</u> 10
16. 5.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	88.16	0.8816	31.33	27.62	4.05	3.57	
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	26.11	133.48%	273.58	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	15.79	80.75%	165.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>					126.02		775.11	
17.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		2.4	3.02	7.24	17.37	41.69	6
17. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.024</i>	<i>0.0576</i>	<i>13.500</i>	<i>0.78</i>	<i>101.0800</i>	<i>5.82</i>	<i>7</i>
17. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.0576	<u>125.70</u> 13.50	<u>7.24</u> 0.78	<u>723.86</u> 101.08	<u>41.69</u> 5.82	<u>6</u> 7
		<i>Накладные расходы</i>				94%	0.73	94%	5.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	0.47	60%	3.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8.44		50.65	
18.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	13.82	33.17	82.60	198.24	6
19.	E27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.2	614.37	122.87	6 508.00	1 301.60	11
19. 1.	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	76.7	15.34	8.010	122.87	84.8500	1 301.60	11
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	164.01	133.48%	1 737.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	99.22	80.75%	1 051.04	
		<i>Всего с НР и СП</i>					386.09		4 090.02	
20.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		2	3.02	6.03	17.37	34.75	6
20. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.024</i>	<i>0.048</i>	<i>13.500</i>	<i>0.65</i>	<i>101.0800</i>	<i>4.85</i>	<i>7</i>

20. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.048	<u>125.70</u> 13.50	<u>6.03</u> 0.65	<u>723.86</u> 101.08	<u>34.75</u> 4.85	<u>6</u> 7
21.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2	13.82	27.64	82.60	165.20	6
22.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную группа грунтов 2(под бортовой камень)	100 м3		0.008	1 201.20	9.61	12 692.68	101.54	11
22. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	154	1.232	7.800 75.2% 38.25%	9.61 7.23 3.68 20.51	82.4200 75.2% 38.25%	101.54 76.36 38.84 216.74	11
23.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного(под бортовой камень)	м3		0.4	182.27	72.91	1 164.77	465.91	6
23. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.99	0.396	7.930	3.14	84.0100	33.27	11
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.21	0.084	10.060	0.85	101.0800	8.49	10
23. 3.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	0.21	0.084	<u>100.01</u> 10.06	<u>8.40</u> 0.85	<u>405.64</u> 101.08	<u>34.07</u> 8.49	<u>4</u> 10
23. 4.	X33-1101	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.ч	0.42	0.168	4.91	0.82	11.85	1.99	2
23. 5.	C411-0001	Вода	м3	0.25	0.1	2.44	0.24	12.21	1.22	5
23. 6.	C408-0021	Щебень работ марка 400, фракция 10-20 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	1.15	0.46	131.08 114.68% 68%	60.30 4.58 2.71 80.20	859.47 114.68% 68%	395.36 47.89 28.40 542.20	7
24.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.2	4 412.10	882.42	62 991.56	12 598.31	14
24. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	15.216	8.450	128.58	89.6300	1 363.81	11
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.68	0.136	13.500	1.84	135.6400	18.45	10
24. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.68	0.136	<u>111.99</u> 13.50	<u>15.23</u> 1.84	<u>506.63</u> 135.64	<u>68.90</u> 18.45	<u>5</u> 10
24. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.008	<u>75.40</u> 21.29	<u>0.60</u> 0.17	<u>448.56</u>	<u>3.59</u>	<u>6</u>
24. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	11 978.00	2.40	43 728.81	8.75	4
24. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м	м3	0.17	0.034	880.00	29.92	2 455.30	83.48	3
24. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	1.18	592.76	699.46	3 685.67	4 349.09	6
24. 8.	C402-0004	Раствор готовый цементный, марка 100	м3	0.06	0.012	519.80	6.24	3 724.52	44.69	7
24. 9.	C413-9010	Камни бортовые <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	100	20	133.48% 80.75%	174.08 105.31 1 161.82	133.48% 80.75%	1 845.04 1 116.17 15 559.53	
25.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2(обратная засыпка)	100 м3		0.008	727.06	5.82	7 701.16	61.61	11
25. 1.	3000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	чел.ч	97.2	0.7776	7.480 75.2% 38.25%	5.82 4.38 2.23	79.2300 75.2% 38.25%	61.61 46.33 23.57	11

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		1 251.83		15 304.87	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		381.72		4 036.61	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		229.80		2 429.93	11
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		1 863.35		21 771.40	12
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18	335.40	18	3 918.85	12
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		2 198.75		25 690.25	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ		64 857.52		462 868.34	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		1 682.55		17 438.56	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		1 015.77		10 527.57	10
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		67 555.84		490 834.47	7
ИТОГО С НАПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%				495 742.81	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18	12 160.05	18	89 233.70	7
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		79 715.89		584 976.51	7

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимире а/д Волга М-7-Энергетик - Семеновское

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом		1000 м3		0.04	20 426.99	817.08
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов		чел.ч	28.16	1.1264	135.640	152.78
1. 2.	з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)		чел.ч	8.46	0.3384	80.520	27.25
1. 3.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)		маш.ч	28.16	1.1264	701.20	789.83
				(1)			135.64	152.78
		Зарплата рабочих						27.25
		Эксплуатация машин						789.83
		Накладные расходы					85.5%	153.93
		Сметная прибыль					42.5%	76.51
2. 2.	Е311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3		т		6	17.37	104.24
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов		чел.ч	0.024	0.144	135.640	19.53
2. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3		маш.ч	0.024	0.144	723.86	104.24
				(1)			135.64	19.53
		Эксплуатация машин						104.24
		Накладные расходы					100%	19.53
		Сметная прибыль					60%	11.72
3. 3.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)		т		6	82.60	495.60
		Эксплуатация машин						495.60

4. 4.	Е27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	100 м2	1.1	7 275.04	8 002.54
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2				
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	4.8048	535.37
4. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	4.6068	416.41
4. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	2.4024	1 249.63
		(1)			116.55	280.00
4. 4.	х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	2.4024	4 875.36
		(1)			106.30	255.38
4. 5.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	2.4024	1 418.16
		(1)			590.31	
4. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.2	3.52	42.98
		Зарплата рабочих				416.41
		Эксплуатация машин				7 543.15
		Материалы				42.98
		Накладные расходы			142%	1 351.53
		Сметная прибыль			80.75%	768.56
5. 5.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	13.2	17.37	229.32
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.3168	42.97
5. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.3168	229.32
		(1)			135.64	42.97
		Эксплуатация машин				229.32
		Накладные расходы			100%	42.97
		Сметная прибыль			60%	25.78
6. 6.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т	13.2	82.60	1 090.32
		Эксплуатация машин				1 090.32
7. 7.	Е27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим) Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	100 м3	0.8	106 432.22	85 145.78
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2				
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	19.776	2 710.32
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	23.2224	1 988.07
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.952	2.3616	929.71
		(1)			101.08	238.71
7. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.108	2.4864	1 114.21
		(1)			144.69	359.76
7. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.76	2.208	1 548.25
		(1)			135.64	299.49
7. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	14.652	11.7216	10 730.19
		(1)			144.69	1 696.00
7. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.248	0.9984	519.33
		(1)			116.55	116.36
7. 8.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	100.8	68 247.65
7. 9.	с411-0001	Вода	м3	7	5.6	68.38
		Зарплата рабочих				1 988.07
		Эксплуатация машин				14 841.68
		Материалы				68 316.02
		Накладные расходы			142%	6 671.71

		Сметная прибыль				80.75%	3 793.95
8. 8.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.7891	9 537.08	7 525.71
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	1.278342	116.500	148.93
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.81	0.639171	556.02	355.39
			(2)			233.00	148.93
8. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.812773	8 822.04	7 170.32
		Эксплуатация машин					355.39
		Материалы					7 170.32
		Накладные расходы				142%	211.48
		Сметная прибыль				80.75%	120.26
9. 9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		1.537	252 979.89	388 830.08
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	39.6546	138.748	5 501.99
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	40.152588	103.310	4 148.16
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.016	7.709592	361.29	2 785.40
			(1)			116.55	898.55
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	16.284	25.028508	558.60	13 980.92
			(1)			144.69	3 621.37
9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.432	0.663984	520.16	345.38
			(1)			116.55	77.39
9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.068	6.252516	1 553.34	9 712.28
			(1)			144.69	904.68
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.007685	13 583.04	104.39
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.113738	8 822.04	1 003.40
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	155.237	2 298.10	356 750.15
		Зарплата рабочих					4 148.16
		Эксплуатация машин					26 823.98
		Материалы					357 857.94
		Накладные расходы				142%	13 703.21
		Сметная прибыль				80.75%	7 792.50
10. 10.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18км	т		1	9 537.08	9 537.08
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	1.62	116.500	188.73
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.81	0.81	556.02	450.38
			(2)			233.00	188.73
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	1.03	8 822.04	9 086.70
		Эксплуатация машин					450.38
		Материалы					9 086.70
		Накладные расходы				142%	268.00
		Сметная прибыль				80.75%	152.40
11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:	1000 м2		2.5	255 497.92	638 744.81
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	57.24	138.260	7 914.01
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	114.9	101.780	11 694.52
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.09	506.63	45.60
			(1)			135.64	12.21
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	4.2	56.18	235.96

11. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	11.88	<u>361.29</u>	<u>4 292.13</u>
			(1)			116.55	1 384.61
11. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	34.53	<u>558.60</u>	<u>19 288.46</u>
			(1)			144.69	4 996.15
11. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	1.17	<u>520.16</u>	<u>608.59</u>
			(1)			116.55	136.36
11. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	9.57	<u>1 553.34</u>	<u>14 865.46</u>
			(1)			144.69	1 384.68
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.12	<u>448.56</u>	<u>53.83</u>
			(1)				
11. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0155	20 353.84	315.48
11. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.027	8 822.04	238.20
11. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.375	4 175.19	1 565.70
11. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	241.5	2 424.60	585 540.90
		Зарплата рабочих					11 694.52
		Эксплуатация машин					39 390.01
		Материалы					587 660.28
		Накладные расходы				142%	27 844.11
		Сметная прибыль				80.75%	15 833.89
12. 12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		5	29 373.14	146 865.69
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.54	101.780	54.96
12. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	1.08	56.18	60.67
12. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.007	8 822.04	61.75
12. 4.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	60.5	2 424.60	146 688.30
		Зарплата рабочих					54.96
		Эксплуатация машин					60.67
		Материалы					146 750.05
		Накладные расходы				142%	78.04
		Сметная прибыль				80.75%	44.38
ИТОГО ПО СМЕТЕ							1 287 388.25
Накладные расходы с к 0,94							0.94 47 323.84
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							28 619.95
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							1 363 332.04
Непредвиденные затраты							1 13 633.32
Итого с непредвиденными затратами							1 376 965.36
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18 247 853.76
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							1 624 819.12

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Песочная (вдоль домов № 11,13,15)

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	E01-01-115-5		Очистка территории от грязи механизированным способом	1000 м3		0.09	20 426.99	1 838.43
1. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	2.5344	135.640	343.77
1. 2.	з000-1001-7		Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.7614	80.520	61.31
1. 3.	x12-0202		Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	28.16	2.5344	701.20	1 777.12
				(1)			135.64	343.77
			Зарплата рабочих					61.31
			Эксплуатация машин					1 777.12
			Накладные расходы				85.5%	346.34
			Сметная прибыль				42.5%	172.16
2. 2.	E311-01-148-1		: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		14	17.37	243.22
2. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.336	135.640	45.58
2. 2.	x06-0248		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.336	723.86	243.22
				(1)			135.64	45.58
			Эксплуатация машин					243.22
			Накладные расходы				100%	45.58
			Сметная прибыль				60%	27.35
3. 3.	X310-3018-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		14	82.60	1 156.40
			Эксплуатация машин					1 156.40
4. 4.	E27-03-009-1		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.22	6 069.04	1 335.19
4. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	0.8008	111.425	89.23
4. 2.	з000-1003-0		Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	0.7678	90.390	69.40
4. 3.	x12-1601		Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	0.4004	520.16	208.27
				(1)			116.55	46.67
4. 4.	x12-2221		Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	1.82	0.4004	2 029.37	812.56
				(1)			106.30	42.56
4. 5.	x40-0051		Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	1.82	0.4004	590.31	236.36
				(1)				
4. 6.	c411-0001		Вода	м3	3.2	0.704	12.21	8.60
			Зарплата рабочих					69.40
			Эксплуатация машин					1 257.19
			Материалы					8.60
			Накладные расходы				142%	225.25
			Сметная прибыль				80.75%	128.09

5. 5.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		2.5	17.37	43.43
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.06	135.640	8.14
5. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.06	<u>723.86</u>	<u>43.43</u>
			(1)			135.64	8.14
		Эксплуатация машин					43.43
		Накладные расходы				100%	8.14
		Сметная прибыль				60%	4.88
6. 6.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.5	82.60	206.50
		Эксплуатация машин					206.50
7. 7.	Е27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим)	100 м3		0.487	102 926.02	50 124.97
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.6	10.0322	137.051	1 374.92
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	11.78053	85.610	1 008.53
7. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.46	1.19802	<u>393.68</u>	<u>471.64</u>
			(1)			101.08	121.10
7. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	1.26133	<u>448.12</u>	<u>565.23</u>
			(1)			144.69	182.50
7. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.3	1.1201	<u>701.20</u>	<u>785.41</u>
			(1)			135.64	151.93
7. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	12.21	5.94627	<u>915.42</u>	<u>5 443.33</u>
			(1)			144.69	860.37
7. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.04	0.50648	<u>520.16</u>	<u>263.45</u>
			(1)			116.55	59.03
7. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	61.362	677.06	41 545.76
7. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	3.409	12.21	41.62
		Зарплата рабочих					1 008.53
		Эксплуатация машин					7 529.06
		Материалы					41 587.38
		Накладные расходы				142%	3 384.50
		Сметная прибыль				80.75%	1 924.64
8. 8.	Е27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.4535	9 500.38	4 308.42
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.674808	116.500	78.62
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.744	0.337404	<u>556.02</u>	<u>187.60</u>
			(2)			233.00	78.62
8. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.467105	8 822.04	4 120.82
		Эксплуатация машин					187.60
		Материалы					4 120.82
		Накладные расходы				142%	111.64
		Сметная прибыль				80.75%	63.49
9. 9.	Е27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.82	249 621.38	204 689.53
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.5	17.63	138.748	2 446.13
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	17.8514	103.310	1 844.23
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.18	3.4276	<u>361.29</u>	<u>1 238.36</u>
			(1)			116.55	399.49
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	11.1274	<u>558.60</u>	<u>6 215.77</u>
			(1)			144.69	1 610.02
9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.36	0.2952	<u>520.16</u>	<u>153.55</u>
			(1)			116.55	34.41

9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.39	2.7798	<u>1 553.34</u>	<u>4 317.97</u>
			(1)			144.69	402.21
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0041	13 583.04	55.69
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.06068	8 822.04	535.32
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	82.82	2 298.10	190 328.64
		<i>Зарплата рабочих</i>					1 844.23
		<i>Эксплуатация машин</i>					11 925.65
		<i>Материалы</i>					190 919.65
		<i>Накладные расходы</i>				142%	6 092.31
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3 464.47
10. 10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.64	9 500.38	6 080.24
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<i>чел.ч</i>	1.488	0.95232	116.500	110.95
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.744	0.47616	<u>556.02</u>	<u>264.75</u>
			(2)			233.00	110.95
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.6592	8 822.04	5 815.49
		<i>Эксплуатация машин</i>					264.75
		<i>Материалы</i>					5 815.49
		<i>Накладные расходы</i>				142%	157.55
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	89.59
11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:	1000 м2		1.6	252 092.29	403 347.66
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	<i>чел.ч</i>	19.08	30.528	138.260	4 220.81
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	<i>чел.ч</i>	38.3	61.28	101.780	6 237.08
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.048	<u>506.63</u>	<u>24.32</u>
			(1)			135.64	6.51
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	<i>маш.ч</i>	1.4	2.24	56.18	125.84
11. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	3.96	6.336	<u>361.29</u>	<u>2 289.13</u>
			(1)			116.55	738.46
11. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	11.51	18.416	<u>558.60</u>	<u>10 287.18</u>
			(1)			144.69	2 664.61
11. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.39	0.624	<u>520.16</u>	<u>324.58</u>
			(1)			116.55	72.73
11. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.19	5.104	<u>1 553.34</u>	<u>7 928.25</u>
			(1)			144.69	738.50
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.064	<u>448.56</u>	<u>28.71</u>
			(1)				
11. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00992	20 353.84	201.91
11. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.01728	8 822.04	152.44
11. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.24	4 175.19	1 002.05
11. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	154.56	2 424.60	374 746.18
		<i>Зарплата рабочих</i>					6 237.08
		<i>Эксплуатация машин</i>					21 008.01
		<i>Материалы</i>					376 102.58
		<i>Накладные расходы</i>				142%	14 850.20
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	8 444.75
12. 12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		3.2	29 369.28	93 981.71
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	<i>чел.ч</i>	0.09	0.288	101.780	29.31

12. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.576	56.18	32.36
12. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00448	8 822.04	39.52
12. 4.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	38.72	2 424.60	93 880.51
		<i>Зарплата рабочих</i>					29.31
		<i>Эксплуатация машин</i>					32.36
		<i>Материалы</i>					93 920.03
		<i>Накладные расходы</i>				142%	41.62
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	23.67

ИТОГО ПО СМЕТЕ		767 355.70
Накладные расходы с к 0,94	0.94	23 747.35
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		14 343.08
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		805 446.13
Непредвиденные затраты	1	8 054.46
Итого с непредвиденными затратами		813 500.59
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18	146 430.11
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		959 930.70

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт дорог в г. Владимире: ул Почаевский овраг

Сметная стоимость:	2 552.786 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.412 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	46.978 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E01-02-057-1	Очистка поверхности от грязи вручную(прим)	100 м3		0.1	920.40	92.04	9 725.56	972.56	11
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	118	11.8	7.800	92.04	82.4200	972.56	11
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	69.21	75.2%	731.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	35.21	38.25%	372.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>					196.46		2 075.93	
2.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		17	3.02	51.29	17.37	295.33	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.408	13.500	5.51	135.6400	55.34	10
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.408	125.70	51.29	723.86	295.33	6
		(1)				13.50	5.51	135.64	55.34	10
		<i>Накладные расходы</i>				94%	5.18	94%	52.02	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	3.31	60%	33.20	
		<i>Всего с НР и СП</i>					59.78		380.55	

3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		17	13.82	234.94	82.60	1 404.20	6
4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.5	1 055.38	527.69	6 069.04	3 034.52	6
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	1.745	8.530	14.88	90.3900	157.73	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	1.82	14.500	26.39	111.4250	202.79	8
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	0.91	110.00	100.10	520.16	473.35	5
		(1)				11.60	10.56	116.55	106.06	10
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	1.82	0.91	350.00	318.50	2 029.37	1 846.73	6
		(1)				17.40	15.83	106.30	96.73	6
4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	1.82	0.91	99.23	90.30	590.31	537.18	6
		(1)				21.29	19.37			
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	1.6	2.44	3.90	12.21	19.54	5
		Накладные расходы				133.48%	55.09	133.48%	481.22	
		Сметная прибыль				80.75%	33.33	80.75%	291.12	
		Всего с НР и СП					616.10		3 806.86	
5.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		6	3.02	18.10	17.37	104.24	6
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.144	13.500	1.94	135.6400	19.53	10
5. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.144	125.70	18.10	723.86	104.24	6
		(1)				13.50	1.94	135.64	19.53	10
		Накладные расходы				94%	1.82	94%	18.36	
		Сметная прибыль				60%	1.16	60%	11.72	
		Всего с НР и СП					21.09		134.32	
6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		6	13.82	82.92	82.60	495.60	6
7.	E27-04-001-4	Засыпка ям щебнем(прим)	100 м3		1.22	15 082.82	18 401.04	102 926.02	125 569.75	7
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	29.5118	8.080	238.46	85.6100	2 526.51	11
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.6	25.132	13.640	342.80	137.0511	3 444.37	10
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.46	3.0012	89.99	270.08	393.68	1 181.51	4
		(1)				10.06	30.19	101.08	303.36	10
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	3.1598	80.01	252.82	448.12	1 415.97	6
		(1)				14.40	45.50	144.69	457.19	10
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	2.3	2.806	123.00	345.14	701.20	1 967.57	6
		(1)				13.50	37.88	135.64	380.61	10
7. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	12.21	14.8962	206.01	3 068.77	915.42	13 636.28	4
		(1)				14.40	214.51	144.69	2 155.33	10
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.04	1.2688	110.00	139.57	520.16	659.98	5
		(1)				11.60	14.72	116.55	147.88	10
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	8.54	2.44	20.84	12.21	104.27	5
7. 9.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	153.72	91.50	14 065.38	677.06	104 077.66	7
		Накладные расходы				133.48%	775.87	133.48%	7 969.93	
		Сметная прибыль				80.75%	469.37	80.75%	4 821.49	
		Всего с НР и СП					19 646.27		138 361.17	

8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на 18 км)	т		1.2844	1 829.98	2 350.43	9 500.38	12 202.29	5
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	1.9111872	11.595	22.16	116.5000	222.65	10
8. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.744	0.9555936	120.00	114.67	556.02	531.33	5
			(2)			23.19	22.16	233.00	222.65	10
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	1.322932	1 690.00	2 235.76	8 822.04	11 670.96	5
		Накладные расходы				133.48%	29.58	133.48%	297.19	
		Сметная прибыль				80.75%	17.89	80.75%	179.79	
		Всего с НР и СП					2 397.90		12 679.27	
9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		2.462	48 634.34	119 737.73	249 621.38	614 567.84	5
9. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	53.59774	9.770	523.65	103.3100	5 537.18	11
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.5	52.933	13.809	730.94	138.7479	7 344.34	10
9. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.18	10.29116	75.00	771.84	361.29	3 718.09	5
			(1)			11.60	119.38	116.55	1 199.43	10
9. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	33.40934	121.00	4 042.53	558.60	18 662.46	5
			(1)			14.40	481.09	144.69	4 834.00	10
9. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.36	0.88632	110.00	97.50	520.16	461.03	5
			(1)			11.60	10.28	116.55	103.30	10
9. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.39	8.34618	195.20	1 629.17	1 553.34	12 964.46	8
			(1)			14.40	120.18	144.69	1 207.61	10
9. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.01231	2 606.90	32.09	13 583.04	167.21	5
9. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.182188	1 690.00	307.90	8 822.04	1 607.27	5
9. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	248.662	451.75	112 333.06	2 298.10	571 450.14	5
		Накладные расходы				133.48%	1 674.63	133.48%	17 194.25	
		Сметная прибыль				80.75%	1 013.08	80.75%	10 401.83	
		Всего с НР и СП					122 425.44		642 163.92	
10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (с доставкой на 18 км)	т		1.6	1 829.98	2 927.97	9 500.38	15 200.61	5
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	2.3808	11.595	27.61	116.5000	277.36	10
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.744	1.1904	120.00	142.85	556.02	661.89	5
			(2)			23.19	27.61	233.00	277.36	10
10. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	1.648	1 690.00	2 785.12	8 822.04	14 538.72	5
		Накладные расходы				133.48%	36.85	133.48%	370.22	
		Сметная прибыль				80.75%	22.30	80.75%	223.97	
		Всего с НР и СП					2 987.12		15 794.80	
11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		4	28 890.47	115 561.87	252 092.29	1 008 369.16	9
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	153.2	9.620	1 473.78	101.7800	15 592.70	11
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.08	76.32	13.760	1 050.18	138.2602	10 552.02	10
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.12	111.99	13.44	506.63	60.80	5
			(1)			13.50	1.62	135.64	16.28	10
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	5.6	17.20	96.32	56.18	314.61	3

11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	3.96	15.84	<u>75.00</u>	<u>1 188.00</u>	<u>361.29</u>	<u>5 722.83</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	183.74	116.55	1 846.15	10
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	11.51	46.04	<u>121.00</u>	<u>5 570.84</u>	<u>558.60</u>	<u>25 717.94</u>	<u>5</u>
		(1)				14.40	662.98	144.69	6 661.53	10
11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.39	1.56	<u>110.00</u>	<u>171.60</u>	<u>520.16</u>	<u>811.45</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	18.10	116.55	181.82	10
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.19	12.76	<u>195.20</u>	<u>2 490.75</u>	<u>1 553.34</u>	<u>19 820.62</u>	<u>8</u>
		(1)				14.40	183.74	144.69	1 846.24	10
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.16	<u>75.40</u>	<u>12.06</u>	<u>448.56</u>	<u>71.77</u>	<u>6</u>
		(1)				21.29	3.41			
11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0248	5 989.00	148.53	20 353.84	504.78	3
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0432	1 690.00	73.01	8 822.04	381.11	5
11. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.6	1 287.00	772.20	4 175.19	2 505.11	3
11. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	386.4	267.99	103 551.34	2 424.60	936 865.44	9
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	3 368.98	133.48%	34 897.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2 038.10	80.75%	21 111.86	
		<i>Всего с НР и СП</i>					120 968.95		1 064 378.99	
12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		8	3 249.01	25 992.05	29 369.28	234 954.27	9
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.72	9.620	6.93	101.7800	73.28	11
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	1.44	17.20	24.77	56.18	80.90	3
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0112	1 690.00	18.93	8 822.04	98.81	5
12. 4.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	96.8	267.99	25 941.43	2 424.60	234 701.28	9
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	9.25	133.48%	97.81	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.60	80.75%	59.17	
		<i>Всего с НР и СП</i>					26 006.90		235 111.26	
ИТОГО ПО СМЕТЕ						285 978.07		2 017 170.37	7	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						6 026.46		62 110.35	10	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						3 639.33		37 506.15	10	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						295 643.86		2 116 786.87	7	
ИТГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%								2 137 954.74		
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	53 215.89	18	384 831.85	7
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						348 859.75		2 522 786.59	7	

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: Чайковского, 3 (тротуар)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Полевой проезд (Тротуар)													
1	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия тротуара, от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3 грунта		0,1	9725,56	973	973				11,8	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	11,8	82,42	972,56	972,56					
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			80%*0,94 45%*0,85		732 372 2077						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		12	17,37	208		208	39			0,29
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,29								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,29	723,86	209,92		209,92	39,34			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		37 23 268						
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		12	82,6	991	991					
4	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,12	6069,03	728	38	686	49	4	0,42	0,66
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,49	0,42	90,39	37,96	37,96					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	0,66								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,22	520,16	114,44		114,44	25,64			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,22	2029,37	446,46		446,46	23,39			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,22	590,31	129,87		129,87				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,384	12,21	4,69				4,69		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		116 70 914						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		1,44	17,37	25		25	5			0,03
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,03								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,03	723,86	21,72		21,72	4,07			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		5 3 33						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		1,44	82,6	119	119					
7	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня	100 м2 дорожек и тротуаров		0,6	15425,48	9255	1411	761	211	7083	15,74	1,9
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	26,24	15,74	89,63	1410,78	1410,78					
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,17	1,9								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	0,69	393,68	271,64		271,64	69,75			
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,48	0,89	361,29	321,55		321,55	103,73			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,54	0,32	520,16	166,45		166,45	37,3			
	4. 411-0001	Вода	м3	2	1,2	12,21	14,65				14,65		
	5. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17,4	10,44	677,06	7068,51				7068,51		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		2165 1310 12730						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ТЕР27-07-002-02	При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать к норме 27-07-002-1 (до толщ. 10 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	100 м2 дорожек и тротуаров		-0,6	2206,72	-1324	-58	-47	-12	-1219	-0,65	-0,12
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	1,08	-0,65	89,63	-58,26	-58,26					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2	-0,12								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,2	-0,12	393,68	-47,24		-47,24	-12,13			
	2. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	3	-1,8	677,06	-1218,71				-1218,71		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		-93 -57 -1474						
9	ТЕР27-06-026-01	Подбрунговка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,16	9500,38	1520		66	28	1454		0,24
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,24								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,12	556,02	66,72		66,72	27,96			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,1648	8822,04	1453,87				1453,87		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		37 23 1580						
10	ТЕР27-07-001-03	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (выравнивающий слой)	100 м2 покрытия		0,94	19625,14	18448	977	261	3	17210	9,6	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,21	9,6	101,78	977,09	977,09					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,04								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,21	1,14	213,53	243,42		243,42				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	448,56	8,97		8,97				
	4. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,0564	8822,04	497,56				497,56		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,1	6,674	2504,11	16712,43				16712,43		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1308 791 20547						
11	ТЕР27-06-026-01	Подбрунговка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,0904	9500,38	859		37	16	822		0,13
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,13								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,07	556,02	38,92		38,92	16,31			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,09311	8822,04	821,42				821,42		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		21 13 893						
12	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		2	20252,3	40505	2975	425	11	37105	30,24	0,14
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	30,24	98,37	2974,71	2974,71					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,14								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	506,63	20,27		20,27	5,43			
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	393,68	23,62		23,62	6,06			
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	1,7	213,53	363		363				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	448,56	17,94		17,94				
	5. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,12	8822,04	1058,64				1058,64		
	6. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,14	14,28	2504,11	35758,69				35758,69		
	7. СЦМ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0,5	1	287,74	287,74				287,74		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		3986 2411 46902						
13	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (до толщ. 4 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	100 м2 покрытия		2	6576,16	13152	913	120		12119	9,28	
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,28	0,56	213,53	119,58		119,58				
	2. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П3, тип Д	т	2,42	4,84	2504,11	12119,89				12119,89		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		1219 737 15108						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							85459	8339	2542	350	74578	76,43	3,31
Накладные расходы							9532						
Сметная прибыль							5697						
Итого по смете:							100688						
Непредвиденные затраты 1%							1007						
Итого с непредвиденными затратами 1%							101695						
НДС 18%							18305						
ВСЕГО по смете							120000					76,43	3,31

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ул.Разина-проспект Ленина (внутриквартальный проезд вдоль д .20 по ул. Разина, д.25а,25,27 по пр-ту Ленина)

Сметная стоимость: **599.952 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.101 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **11.752 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом(прим)	1000 м3		0.09	3 528.06	317.53	20 426.99	1 838.43	6
1. 1.	3000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.7614	7.610	5.79	80.5200	61.31	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	2.5344	13.500	34.21	135.6400	343.77	10
1. 3.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	28.16	2.5344	123.00	311.73	701.20	1 777.12	6
		(1)				13.50	34.21	135.64	343.77	10
		Накладные расходы				89.3%	35.72	89.3%	361.74	
		Сметная прибыль				42.5%	17.00	42.5%	172.16	
		Всего с НР и СП					370.25		2 372.33	
2.	Е311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		14	3.02	42.24	17.37	243.22	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.336	13.500	4.54	135.6400	45.58	10
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.336	125.70	42.24	723.86	243.22	6
		(1)				13.50	4.54	135.64	45.58	10
		Накладные расходы				94%	4.27	94%	42.85	
		Сметная прибыль				60%	2.72	60%	27.35	
		Всего с НР и СП					49.23		313.41	
3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		14	13.82	193.48	82.60	1 156.40	6
4.	Е27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.4	1 055.38	422.15	6 069.04	2 427.62	6
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	1.396	8.530	11.91	90.3900	126.18	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	1.456	14.500	21.11	111.4250	162.23	8
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	0.728	110.00	80.08	520.16	378.68	5
		(1)				11.60	8.44	116.55	84.85	10
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	1.82	0.728	350.00	254.80	2 029.37	1 477.38	6
		(1)				17.40	12.67	106.30	77.39	6
4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	1.82	0.728	99.23	72.24	590.31	429.75	6
		(1)				21.29	15.50			
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	1.28	2.44	3.12	12.21	15.63	5
		Накладные расходы				133.48%	44.08	133.48%	384.97	

		Сметная прибыль				80.75%	26.66	80.75%	232.89	
		Всего с НР и СП					492.89		3 045.48	
5.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		4.73	3.02	14.27	17.37	82.17	6
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.11352	13.500	1.53	135.6400	15.40	10
5. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.11352	125.70	14.27	723.86	82.17	6
		(1)				13.50	1.53	135.64	15.40	10
		Накладные расходы				94%	1.44	94%	14.48	
		Сметная прибыль				60%	0.92	60%	9.24	
		Всего с НР и СП					16.63		105.89	
6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		4.73	13.82	65.37	82.60	390.70	6
7.	E27-04-001-4	Засыпка ям щебнем(прим)	100 м3		0.392	15 082.82	5 912.46	102 926.02	40 347.00	7
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	9.48248	8.080	76.62	85.6100	811.80	11
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.6	8.0752	13.640	110.14	137.0511	1 106.72	10
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.46	0.96432	89.99	86.78	393.68	379.63	4
		(1)				10.06	9.70	101.08	97.47	10
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	1.01528	80.01	81.23	448.12	454.97	6
		(1)				14.40	14.62	144.69	146.90	10
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	2.3	0.9016	123.00	110.90	701.20	632.20	6
		(1)				13.50	12.17	135.64	122.29	10
7. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	12.21	4.78632	206.01	986.03	915.42	4 381.49	4
		(1)				14.40	68.92	144.69	692.53	10
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.04	0.40768	110.00	44.84	520.16	212.06	5
		(1)				11.60	4.73	116.55	47.52	10
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	2.744	2.44	6.70	12.21	33.50	5
7. 9.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	49.392	91.50	4 519.37	677.06	33 441.35	7
		Накладные расходы				133.48%	249.29	133.48%	2 560.84	
		Сметная прибыль				80.75%	150.81	80.75%	1 549.20	
		Всего с НР и СП					6 312.56		44 457.05	
8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на 18 км)	т		0.2792	1 829.98	510.93	9 500.38	2 652.51	5
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.4154496	11.595	4.82	116.5000	48.40	10
8. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.744	0.2077248	120.00	24.93	556.02	115.50	5
		(2)				23.19	4.82	233.00	48.40	10
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.287576	1 690.00	486.00	8 822.04	2 537.01	5
		Накладные расходы				133.48%	6.43	133.48%	64.60	
		Сметная прибыль				80.75%	3.89	80.75%	39.08	
		Всего с НР и СП					521.26		2 756.20	
9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.46	48 634.34	22 371.79	249 621.38	114 825.83	5
9. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	10.0142	9.770	97.84	103.3100	1 034.57	11
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.5	9.89	13.809	136.57	138.7479	1 372.22	10
9. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.18	1.9228	75.00	144.21	361.29	694.69	5
		(1)				11.60	22.30	116.55	224.10	10
9. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	6.2422	121.00	755.31	558.60	3 486.89	5
		(1)				14.40	89.89	144.69	903.18	10

9. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.36	0.1656	<u>110.00</u>	<u>18.22</u>	<u>520.16</u>	<u>86.14</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	1.92	116.55	19.30	10
9. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.39	1.5594	<u>195.20</u>	<u>304.39</u>	<u>1 553.34</u>	<u>2 422.28</u>	<u>8</u>
		(1)				14.40	22.46	144.69	225.63	10
9. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0023	2 606.90	6.00	13 583.04	31.24	5
9. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.03404	1 690.00	57.53	8 822.04	300.30	5
9. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	46.46	451.75	20 988.31	2 298.10	106 769.73	5
		Накладные расходы				133.48%	312.89	133.48%	3 212.58	
		Сметная прибыль				80.75%	189.29	80.75%	1 943.48	
		Всего с НР и СП					22 873.97		119 981.90	
10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (с доставкой на 18 км)	т		0.4	1 829.98	731.99	9 500.38	3 800.15	5
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.5952	11.595	6.90	116.5000	69.34	10
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.744	0.2976	<u>120.00</u>	<u>35.71</u>	<u>556.02</u>	<u>165.47</u>	<u>5</u>
		(2)				23.19	6.90	233.00	69.34	10
10. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.412	1 690.00	696.28	8 822.04	3 634.68	5
		Накладные расходы				133.48%	9.21	133.48%	92.56	
		Сметная прибыль				80.75%	5.57	80.75%	55.99	
		Всего с НР и СП					746.77		3 948.70	
11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		1	28 890.47	28 890.47	252 092.29	252 092.29	9
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	38.3	9.620	368.45	101.7800	3 898.17	11
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.08	19.08	13.760	262.55	138.2602	2 638.00	10
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.03	<u>111.99</u>	<u>3.36</u>	<u>506.63</u>	<u>15.20</u>	<u>5</u>
		(1)				13.50	0.41	135.64	4.07	10
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	1.4	17.20	24.08	56.18	78.65	3
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	3.96	3.96	<u>75.00</u>	<u>297.00</u>	<u>361.29</u>	<u>1 430.71</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	45.94	116.55	461.54	10
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	11.51	11.51	<u>121.00</u>	<u>1 392.71</u>	<u>558.60</u>	<u>6 429.49</u>	<u>5</u>
		(1)				14.40	165.74	144.69	1 665.38	10
11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.39	0.39	<u>110.00</u>	<u>42.90</u>	<u>520.16</u>	<u>202.86</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	4.52	116.55	45.45	10
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.19	3.19	<u>195.20</u>	<u>622.69</u>	<u>1 553.34</u>	<u>4 955.15</u>	<u>8</u>
		(1)				14.40	45.94	144.69	461.56	10
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.04	<u>75.40</u>	<u>3.02</u>	<u>448.56</u>	<u>17.94</u>	<u>6</u>
		(1)				21.29	0.85			
11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0062	5 989.00	37.13	20 353.84	126.19	3
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0108	1 690.00	18.25	8 822.04	95.28	5
11. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.15	1 287.00	193.05	4 175.19	626.28	3
11. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	96.6	267.99	25 887.83	2 424.60	234 216.36	9

		Накладные расходы				133.48%	842.26	133.48%	8 724.48		
		Сметная прибыль				80.75%	509.53	80.75%	5 277.96		
		Всего с НР и СП					30 242.26		266 094.73		
12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		2	3 249.01	6 498.01	29 369.28	58 738.57	9	
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.18	9.620	1.73	101.7800	18.32	11	
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.36	17.20	6.19	56.18	20.22	3	
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0028	1 690.00	4.73	8 822.04	24.70	5	
12. 4.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	24.2	267.99	6 485.36	2 424.60	58 675.32	9	
		Накладные расходы				133.48%	2.31	133.48%	24.45		
		Сметная прибыль				80.75%	1.40	80.75%	14.79		
		Всего с НР и СП					6 501.72		58 777.82		
ИТОГО ПО СМЕТЕ							65 970.69		478 594.89	7	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 507.89		15 483.54	10	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							907.79		9 322.15	10	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							68 386.37		503 400.58	7	
ИТОГО С НАПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%									508 434.58		
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	12 309.55	18	91 518.22	7
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							80 695.92		599 952.80	7	

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Садовая
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Садовая													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2		0,12	7275,02	873	45	823	58	5	0,5	0,79
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	4,188	0,5	90,39	45,2	45,2					
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,552	0,79								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,184	0,26	520,16	135,24		135,24	30,3			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2,184	0,26	2029,37	527,64		527,64	27,64			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2,184	0,26	590,31	153,48		153,48				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,384	12,21	4,69				4,69		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		137 83 1093						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		1,44	17,37	25		25	5			0,03
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,03								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,03	723,86	21,72		21,72	4,07			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		5 3 33						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		1,44	82,6	119	119					
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,15	9725,56	1459	1459				17,7	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	17,7	82,42	1458,83	1458,83					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i>											
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			80%*0,94		1097						
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			45%*0,85		558						
		<i>Всего с НР и СП</i>					3114						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		18	17,37	313		313	59			0,43
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,43								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,43	723,86	311,26		311,26	58,33			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i>											
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			100%*0,94		55						
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			60%		35						
		<i>Всего с НР и СП</i>					403						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		18	82,6	1487	1487					
7	ТЕР27-04-001-04	<i>Забивка ям щебнем М400 фр.20-40 (Примен.)</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП-1,2; ЭМ-1,2; ЗПМ-1,2;</i> <i>ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,1	106432,23	10643	249	1855	339	8539	2,9	2,47
		Затраты труда рабочих (ср 2.4)	чел.час	29,028	2,9	85,61	248,27	248,27					
		Затраты труда машинистов	чел.час	24,72	2,47								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,952	0,3	393,68	118,1		118,1	30,32			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,108	0,31	448,12	138,92		138,92	44,85			
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,76	0,28	701,2	196,34		196,34	37,98			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	14,652	1,47	915,42	1345,67		1345,67	212,69			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,248	0,12	520,16	62,42		62,42	13,99			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. 411-0001	Вода	м3	7	0,7	12,21	8,55				8,55		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	12,6	677,06	8530,96				8530,96		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		785 475 11903						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 т		0,24	9583,12	2300		119	50	2181		0,43
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,7856	0,43								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,8928	0,21	556,02	116,76		116,76	48,93			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,2472	8822,04	2180,81				2180,81		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		67 40 2407						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 т смеси		0,11	252979,89	27828	297	1920	394	25611	2,87	2,84
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	26,124	2,87	103,31	296,5	296,5					
		Затраты труда машинистов	чел.час	25,8	2,84								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5,016	0,55	361,29	198,71		198,71	64,1			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	16,284	1,79	558,6	999,89		999,89	259			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,432	0,05	520,16	26,01		26,01	5,83			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,068	0,45	1553,34	699		699	65,11			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,00055	13583,04	7,47				7,47		
	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,00814	8822,04	71,81				71,81		
	7. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	101	11,11	2298,1	25531,89				25531,89		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		922 558 29308						
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 т		0,183	9583,12	1754		91	38	1663		0,33
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,7856	0,33								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,8928	0,16	556,02	88,96		88,96	37,28			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,1885	8822,04	1662,95				1662,95		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		51 31 1836						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1000 м2 покрытия		0,3	255497,91	76649	1403	4727	950	70519	13,79	6,88
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	45,96	13,79	101,78	1403,55	1403,55					
		Затраты труда машинистов	чел.час	22,944	6,88								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,036	0,01	506,63	5,07		5,07	1,36			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,68	0,5	56,18	28,09		28,09				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,752	1,43	361,29	516,64		516,64	166,67			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,812	4,14	558,6	2312,6		2312,6	599,02			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,468	0,14	520,16	72,82		72,82	16,32			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,828	1,15	1553,34	1786,34		1786,34	166,39			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,048	0,01	448,56	4,49		4,49				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,00186	20353,84	37,86				37,86		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,045	4175,19	187,88				187,88		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	28,98	2424,6	70264,91				70264,91		
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,00324	8822,04	28,58				28,58		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		3141 1900 81690						
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1000 м2 покрытия		0,3	58746,27	17624	7	7		17610	0,06	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,216	0,06	101,78	6,11	6,11					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,432	0,13	56,18	7,3		7,3				
Д	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	7,26	2424,6	17602,6				17602,6		
Д	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,00084	8822,04	7,41				7,41		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		9 6 17639						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							141074	5066	9880	1893	126128	37,82	14,2
Накладные расходы							6269						
Сметная прибыль							3689						
Итого по смете:							151032						
Непредвиденные затраты 1%							1510						
Итого с непредвиденными затратами 1%							152542						
НДС 18%							27458						
ВСЕГО по смете							180000					37,82	14,2

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на а/д Коммунар-Заключенский

Сметная стоимость: **450.023 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.086 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **9.729 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом(прим)	1000 м3		0.02	3 528.06	70.56	20 426.99	408.54	6
1. 1.	3000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.1692	7.610	1.29	80.5200	13.62	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	0.5632	13.500	7.60	135.6400	76.39	10
1. 3.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	28.16	0.5632	123.00	69.27	701.20	394.92	6
		(1)				13.50	7.60	135.64	76.39	10
		Накладные расходы				89.3%	7.94	89.3%	80.38	
		Сметная прибыль				42.5%	3.78	42.5%	38.25	
		Всего с НР и СП					82.28		527.17	
2.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		3	3.02	9.05	17.37	52.12	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.072	13.500	0.97	135.6400	9.77	10
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.072	125.70	9.05	723.86	52.12	6
		(1)				13.50	0.97	135.64	9.77	10
		Накладные расходы				94%	0.91	94%	9.18	
		Сметная прибыль				60%	0.58	60%	5.86	
		Всего с НР и СП					10.54		67.17	
3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		3	13.82	41.46	82.60	247.80	6
4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.2	1 264.89	252.98	7 275.04	1 455.01	6
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.8376	8.530	7.14	90.3900	75.71	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.8736	14.500	12.67	111.4250	97.34	8
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	0.4368	110.00	48.05	520.16	227.21	5
		(1)				11.60	5.07	116.55	50.91	10
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	0.4368	350.00	152.88	2 029.37	886.43	6
		(1)				17.40	7.60	106.30	46.43	6

4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u>	2.184	0.4368	<u>99.23</u>	<u>43.34</u>	<u>590.31</u>	<u>257.85</u>	<u>6</u>
			(1)			21.29	9.30			
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.64	2.44	1.56	12.21	7.81	5
		Накладные расходы				133.48%	26.44	133.48%	230.99	
		Сметная прибыль				80.75%	16.00	80.75%	139.74	
		Всего с НР и СП					295.42		1 825.74	
5.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		2.4	3.02	7.24	17.37	41.69	6
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0576	13.500	0.78	135.6400	7.81	10
5. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.ч</u>	0.024	0.0576	<u>125.70</u>	<u>7.24</u>	<u>723.86</u>	<u>41.69</u>	<u>6</u>
			(1)			13.50	0.78	135.64	7.81	10
		Накладные расходы				94%	0.73	94%	7.34	
		Сметная прибыль				60%	0.47	60%	4.69	
		Всего с НР и СП					8.44		53.72	
6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	13.82	33.17	82.60	198.24	6
7.	E27-04-001-4	Засыпка ям щебнем(прим) Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	100 м3		0.191	15 790.17	3 015.92	106 432.22	20 328.55	7
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	5.544348	8.080	44.80	85.6100	474.65	11
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	4.72152	13.640	64.40	137.0511	647.09	10
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	2.952	0.563832	<u>89.99</u>	<u>50.74</u>	<u>393.68</u>	<u>221.97</u>	<u>4</u>
			(1)			10.06	5.67	101.08	56.99	10
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u>	3.108	0.593628	<u>80.01</u>	<u>47.50</u>	<u>448.12</u>	<u>266.02</u>	<u>6</u>
			(1)			14.40	8.55	144.69	85.89	10
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.ч</u>	2.76	0.52716	<u>123.00</u>	<u>64.84</u>	<u>701.20</u>	<u>369.64</u>	<u>6</u>
			(1)			13.50	7.12	135.64	71.50	10
7. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u>	14.652	2.798532	<u>206.01</u>	<u>576.53</u>	<u>915.42</u>	<u>2 561.83</u>	<u>4</u>
			(1)			14.40	40.30	144.69	404.92	10
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	1.248	0.238368	<u>110.00</u>	<u>26.22</u>	<u>520.16</u>	<u>123.99</u>	<u>5</u>
			(1)			11.60	2.77	116.55	27.78	10
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	1.337	2.44	3.26	12.21	16.32	5
7. 9.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	24.066	91.50	2 202.04	677.06	16 294.13	7
		Накладные расходы				133.48%	145.76	133.48%	1 497.30	
		Сметная прибыль				80.75%	88.18	80.75%	905.81	
		Всего с НР и СП					3 249.86		22 731.65	
8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (с доставкой на 18 км) Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2	т		0.2034	1 847.84	375.85	9 583.12	1 949.21	5
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.7856	0.363191	11.595	4.21	116.5000	42.31	10
8. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.8928	0.1815955	<u>120.00</u>	<u>21.79</u>	<u>556.02</u>	<u>100.97</u>	<u>5</u>
			(2)			23.19	4.21	233.00	42.31	10
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.209502	1 690.00	354.06	8 822.04	1 848.24	5
		Накладные расходы				133.48%	5.62	133.48%	56.48	
		Сметная прибыль				80.75%	3.40	80.75%	34.17	

			Всего с НР и СП			384.87	2 039.85			
9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	0.37	49 208.23	18 207.05	252 979.89	93 602.56	5	
			Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
9. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	9.66588	9.770	94.44	103.3100	998.58	11
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	9.546	13.809	131.82	138.7479	1 324.49	10
9. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.016	1.85592	75.00	139.19	361.29	670.53	5
			(1)			11.60	21.53	116.55	216.31	10
9. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	16.284	6.02508	121.00	729.03	558.60	3 365.61	5
			(1)			14.40	86.76	144.69	871.77	10
9. 5.	X12-1601	Машины поливмоечные 6000 л	маш.ч	0.432	0.15984	110.00	17.58	520.16	83.14	5
			(1)			11.60	1.85	116.55	18.63	10
9. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.068	1.50516	195.20	293.81	1 553.34	2 338.03	8
			(1)			14.40	21.67	144.69	217.78	10
9. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00185	2 606.90	4.82	13 583.04	25.13	5
9. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.02738	1 690.00	46.27	8 822.04	241.55	5
9. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	37.37	451.75	16 881.90	2 298.10	85 880.00	5
						133.48%	302.01	133.48%	3 100.83	
						80.75%	182.70	80.75%	1 875.88	
						18 691.77		98 579.27		
10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (с доставкой на 18 км)	т	0.3	1 847.84	554.35	9 583.12	2 874.93	5	
			Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2							
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.7856	0.53568	11.595	6.21	116.5000	62.41	10
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.8928	0.26784	120.00	32.14	556.02	148.92	5
			(2)			23.19	6.21	233.00	62.41	10
10. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.309	1 690.00	522.21	8 822.04	2 726.01	5
						133.48%	8.29	133.48%	83.30	
						80.75%	5.01	80.75%	50.40	
						567.65		3 008.63		
11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.75	29 441.31	22 080.98	255 497.92	191 623.44	9	
			Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	34.47	9.620	331.60	101.7800	3 508.36	11
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	17.172	13.760	236.29	138.2602	2 374.20	10
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.027	111.99	3.02	506.63	13.68	5
			(1)			13.50	0.36	135.64	3.66	10
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	1.26	17.20	21.67	56.18	70.79	3
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	3.564	75.00	267.30	361.29	1 287.64	5
			(1)			11.60	41.34	116.55	415.38	10
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	10.359	121.00	1 253.44	558.60	5 786.54	5
			(1)			14.40	149.17	144.69	1 498.84	10

11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.468	0.351	<u>110.00</u>	<u>38.61</u>	<u>520.16</u>	<u>182.58</u>	<u>5</u>
			(1)			11.60	4.07	116.55	40.91	10
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.828	2.871	<u>195.20</u>	<u>560.42</u>	<u>1 553.34</u>	<u>4 459.64</u>	<u>8</u>
			(1)			14.40	41.34	144.69	415.40	10
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.048	0.036	<u>75.40</u>	<u>2.71</u>	<u>448.56</u>	<u>16.15</u>	<u>6</u>
			(1)			21.29	0.77			
11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00465	5 989.00	27.85	20 353.84	94.65	3
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0081	1 690.00	13.69	8 822.04	71.46	5
11. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.1125	1 287.00	144.79	4 175.19	469.71	3
11. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	72.45	267.99	19 415.88	2 424.60	175 662.27	9
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	758.02	133.48%	7 852.04	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	458.57	80.75%	4 750.17	
		<i>Всего с НР и СП</i>					23 297.57		204 225.65	
12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		1.5	3 249.80	4 874.70	29 373.14	44 059.71	9
Объем: 750*2										
Начисления: НЗ= 1.2, Н5= 1.2										
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.162	9.620	1.56	101.7800	16.49	11
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.324	17.20	5.57	56.18	18.20	3
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0021	1 690.00	3.55	8 822.04	18.53	5
12. 4.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные марка III, тип В	т	12.1	18.15	267.99	4 864.02	2 424.60	44 006.49	9
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	2.08	133.48%	22.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.26	80.75%	13.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 878.04		44 095.04	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							49 523.31		356 841.80	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 257.81		12 939.86	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							759.95		7 818.27	10
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							51 541.07		377 599.93	7
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%									381 375.93	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	9 277.39	18	68 647.67	7
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							60 818.46		450 023.60	7

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ул. Ставровская, ба

Сметная стоимость: **240. 000 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.046 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **5.300 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом (прим)	1000 м3		0.02	3 528.06	70.56	20 426.99	408.54	6
1. 1.	3000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.1692	7.610	1.29	80.5200	13.62	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	0.5632	13.500	7.60	135.6400	76.39	10
1. 3.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	28.16	0.5632	123.00	69.27	701.20	394.92	6
		(1)				13.50	7.60	135.64	76.39	10
		Накладные расходы				89.3%	7.94	89.3%	80.38	
		Сметная прибыль				42.5%	3.78	42.5%	38.25	
		Всего с НР и СП					82.28		527.17	
2.	Е311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		3	3.02	9.05	17.37	52.12	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.072	13.500	0.97	135.6400	9.77	10
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.072	125.70	9.05	723.86	52.12	6
		(1)				13.50	0.97	135.64	9.77	10
		Накладные расходы				94%	0.91	94%	9.18	
		Сметная прибыль				60%	0.58	60%	5.86	
		Всего с НР и СП					10.54		67.17	
3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		3	13.82	41.46	82.60	247.80	6
4.	Е27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.2	1 264.89	252.98	7 275.04	1 455.01	6
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.8376	8.530	7.14	90.3900	75.71	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.8736	14.500	12.67	111.4250	97.34	8
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	0.4368	110.00	48.05	520.16	227.21	5
		(1)				11.60	5.07	116.55	50.91	10
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	0.4368	350.00	152.88	2 029.37	886.43	6
		(1)				17.40	7.60	106.30	46.43	6

4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.184	0.4368	<u>99.23</u> 21.29	<u>43.34</u> 9.30	<u>590.31</u>	<u>257.85</u>	<u>6</u>
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.64	2.44	1.56	12.21	7.81	5
		Накладные расходы				133.48%	26.44	133.48%	230.99	
		Сметная прибыль				80.75%	16.00	80.75%	139.74	
		Всего с НР и СП					295.42		1 825.74	
5.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		2.4	3.02	7.24	17.37	41.69	6
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0576	13.500	0.78	135.6400	7.81	10
5. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.0576	<u>125.70</u> 13.50	<u>7.24</u> 0.78	<u>723.86</u> 135.64	<u>41.69</u> 7.81	<u>6</u> 10
		Накладные расходы				94%	0.73	94%	7.34	
		Сметная прибыль				60%	0.47	60%	4.69	
		Всего с НР и СП					8.44		53.72	
6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	13.82	33.17	82.60	198.24	6
7.	E27-04-001-4	Засыпка ям щебнем(прим) Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	100 м3		0.106	15 790.17	1 673.76	106 432.22	11 281.82	7
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	3.076968	8.080	24.86	85.6100	263.42	11
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	2.62032	13.640	35.74	137.0511	359.12	10
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.952	0.312912	<u>89.99</u> 10.06	<u>28.16</u> 3.15	<u>393.68</u> 101.08	<u>123.19</u> 31.63	<u>4</u> 10
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.108	0.329448	<u>80.01</u> 14.40	<u>26.36</u> 4.74	<u>448.12</u> 144.69	<u>147.63</u> 47.67	<u>6</u> 10
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.76	0.29256	<u>123.00</u> 13.50	<u>35.98</u> 3.95	<u>701.20</u> 135.64	<u>205.14</u> 39.68	<u>6</u> 10
7. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u> (1)	14.652	1.553112	<u>206.01</u> 14.40	<u>319.96</u> 22.36	<u>915.42</u> 144.69	<u>1 421.75</u> 224.72	<u>4</u> 10
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.248	0.132288	<u>110.00</u> 11.60	<u>14.55</u> 1.53	<u>520.16</u> 116.55	<u>68.81</u> 15.42	<u>5</u> 10
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.742	2.44	1.81	12.21	9.06	5
7. 9.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	13.356	91.50	1 222.07	677.06	9 042.81	7
		Накладные расходы				133.48%	80.89	133.48%	830.97	
		Сметная прибыль				80.75%	48.93	80.75%	502.70	
		Всего с НР и СП					1 803.58		12 615.49	
8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (с доставкой на 18 км) Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2	т		0.1174	1 847.84	216.94	9 583.12	1 125.06	5
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.7856	0.2096294	11.595	2.43	116.5000	24.42	10
8. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.8928	0.1048147	<u>120.00</u> 23.19	<u>12.58</u> 2.43	<u>556.02</u> 233.00	<u>58.28</u> 24.42	<u>5</u> 10
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.120922	1 690.00	204.36	8 822.04	1 066.78	5
		Накладные расходы				133.48%	3.24	133.48%	32.60	
		Сметная прибыль				80.75%	1.96	80.75%	19.72	
		Всего с НР и СП					222.15		1 177.37	
9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.19	49 208.23	9 349.56	252 979.89	48 066.18	5

Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2										
9. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	4.96356	9.770	48.49	103.3100	512.79	11
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	4.902	13.809	67.69	138.7479	680.14	10
9. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.016	0.95304	75.00	71.48	361.29	344.32	5
		(1)				11.60	11.06	116.55	111.08	10
9. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	16.284	3.09396	121.00	374.37	558.60	1 728.29	5
		(1)				14.40	44.55	144.69	447.67	10
9. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.432	0.08208	110.00	9.03	520.16	42.69	5
		(1)				11.60	0.95	116.55	9.57	10
9. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.068	0.77292	195.20	150.87	1 553.34	1 200.61	8
		(1)				14.40	11.13	144.69	111.83	10
9. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00095	2 606.90	2.48	13 583.04	12.90	5
9. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.01406	1 690.00	23.76	8 822.04	124.04	5
9. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	101	19.19	451.75	8 669.08	2 298.10	44 100.54	5
		Накладные расходы				133.48%	155.08	133.48%	1 592.32	
		Сметная прибыль				80.75%	93.82	80.75%	963.29	
		Всего с НР и СП					9 598.45		50 621.79	
10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (С доставкой на 18 км)	т		0.16	1 847.84	295.65	9 583.12	1 533.30	5
Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2										
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.7856	0.285696	11.595	3.31	116.5000	33.28	10
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.8928	0.142848	120.00	17.14	556.02	79.43	5
		(2)				23.19	3.31	233.00	33.28	10
10. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.1648	1 690.00	278.51	8 822.04	1 453.87	5
		Накладные расходы				133.48%	4.42	133.48%	44.42	
		Сметная прибыль				80.75%	2.67	80.75%	26.87	
		Всего с НР и СП					302.74		1 604.60	
11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.4	29 441.31	11 776.52	255 497.92	102 199.17	9
Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2										
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	18.384	9.620	176.85	101.7800	1 871.12	11
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	9.1584	13.760	126.02	138.2602	1 266.24	10
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.0144	111.99	1.61	506.63	7.30	5
		(1)				13.50	0.19	135.64	1.95	10
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.672	17.20	11.56	56.18	37.75	3
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	1.9008	75.00	142.56	361.29	686.74	5
		(1)				11.60	22.05	116.55	221.54	10
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	5.5248	121.00	668.50	558.60	3 086.15	5
		(1)				14.40	79.56	144.69	799.38	10
11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.1872	110.00	20.59	520.16	97.37	5
		(1)				11.60	2.17	116.55	21.82	10
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	1.5312	195.20	298.89	1 553.34	2 378.47	8
		(1)				14.40	22.05	144.69	221.55	10
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.0192	75.40	1.45	448.56	8.61	6
		(1)				21.29	0.41			

11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00248	5 989.00	14.85	20 353.84	50.48	3
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00432	1 690.00	7.30	8 822.04	38.11	5
11. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.06	1 287.00	77.22	4 175.19	250.51	3
11. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	38.64	267.99	10 355.13	2 424.60	93 686.54	9
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	404.27	133.48%	4 187.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	244.57	80.75%	2 533.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12 425.36		108 920.34	
12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		0.8	3 249.80	2 599.84	29 373.14	23 498.51	9
Объем: 400*2										
Начисления: НЗ= 1.2, Н5= 1.2										
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.0864	9.620	0.83	101.7800	8.79	11
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.1728	17.20	2.97	56.18	9.71	3
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00112	1 690.00	1.89	8 822.04	9.88	5
12. 4.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные марка III, тип В	т	12.1	9.68	267.99	2 594.14	2 424.60	23 470.13	9
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	1.11	133.48%	11.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.67	80.75%	7.10	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 601.62		23 517.34	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							26 326.73	190 107.44	7	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							685.03	7 027.68	10	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							413.45	4 241.64	10	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							27 425.21	201 376.76	7	
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%								203 390.53		
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	4 936.54	18	7
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							32 361.75	240 000.82	7	

Стройка: текущий ремонт дорог

Объект: проспект Строителей(ВГГУ) - Университетская (тротуар)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт дорог в г. Владимире: проспект Строителей (ВГГУ) -Университетская(тротуар)

Сметная стоимость: **1 067.124 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.812 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **76.696 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.02	9 907.85	198.16	39 357.93	787.16	4
1. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	243.35	4.867	8.300	40.40	88.0400	428.49	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	41.39	0.8278	10.238	8.47	102.8669	85.15	10
1. 3.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	39.25	0.785	100.01	78.51	405.64	318.43	4
		(1)				10.06	7.90	101.08	79.35	10
1. 4.	X09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.29	0.0258	8.00	0.21	26.80	0.69	3
1. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	2.14	0.0428	123.00	5.26	701.20	30.01	6
		(1)				13.50	0.58	135.64	5.81	10
1. 6.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	117.75	2.355	31.33	73.78	4.05	9.54	
		Накладные расходы				97.76%	47.78	97.76%	502.13	
		Сметная прибыль				60%	29.32	60%	308.18	
		Всего с НР и СП					275.26		1 597.48	
2.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		4	3.02	12.07	17.37	69.49	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.096	13.500	1.30	135.6400	13.02	10
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.096	125.70	12.07	723.86	69.49	6
		(1)				13.50	1.30	135.64	13.02	10
		Накладные расходы				94%	1.22	94%	12.24	
		Сметная прибыль				50%	0.65	50%	6.51	
		Всего с НР и СП					13.94		88.24	
3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		4	13.82	55.28	82.60	330.40	6
4.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2		14	2 564.14	35 897.91	18 517.98	259 251.79	7
4. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	367.36	8.450	3 104.19	89.6300	32 926.48	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.17	44.38	11.041	490.01	110.9379	4 923.42	10
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	16.1	89.99	1 448.84	393.68	6 338.25	4
		(1)				10.06	161.97	101.08	1 627.39	10
4. 4.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	20.72	75.00	1 554.00	361.29	7 485.93	5
		(1)				11.60	240.35	116.55	2 414.92	10
4. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	7.56	110.00	831.60	520.16	3 932.41	5
		(1)				11.60	87.70	116.55	881.12	10
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	2	28	2.44	68.32	12.21	341.88	5
4. 7.	C408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	17.4	243.6	118.60	28 890.96	854.79	208 226.84	7
		Накладные расходы				133.48%	4 797.54	133.48%	50 522.05	
		Сметная прибыль				80.75%	2 902.32	80.75%	30 563.79	
		Всего с НР и СП					43 597.76		340 337.63	
5.	E27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	100 м2		-28	191.46	-5 360.94	1 369.95	-38 358.69	7
5. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.54	-15.12	8.450	- 127.76	89.6300	-1 355.21	11
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	-2.8	10.060	-28.17	101.0800	- 283.02	10
5. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	-2.8	89.99	- 251.97	393.68	-1 102.30	4
		(1)				10.06	-28.17	101.08	- 283.02	10

5. 4.	C408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	1.5	-42	118.60	-4 981.20	854.79	-35 901.18	7
						133.48%	- 208.14	133.48%	-2 186.71	
						80.75%	- 125.91	80.75%	-1 322.87	
							-5 694.99		-41 868.27	
6.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.7182	1 829.98	1 314.29	9 500.38	6 823.17	5
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	1.0686816	11.595	12.39	116.5000	124.50	10
6. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.744	0.5343408	120.00	64.12	556.02	297.10	5
			(2)			23.19	12.39	233.00	124.50	10
6. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.03	0.739746	1 690.00	1 250.17	8 822.04	6 526.07	5
						133.48%	16.54	133.48%	166.18	
						80.75%	10.00	80.75%	100.53	
							1 340.83		7 089.89	
7.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2		18	2 204.69	39 684.47	20 108.44	361 951.86	9
7. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	272.16	9.290	2 528.37	98.3700	26 772.38	11
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.9	11.436	10.29	114.9040	103.41	10
7. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.36	111.99	40.32	506.63	182.39	5
			(1)			13.50	4.86	135.64	48.83	10
7. 4.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.03	0.54	89.99	48.59	393.68	212.59	4
			(1)			10.06	5.43	101.08	54.58	10
7. 5.	X12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	15.3	60.00	918.00	213.53	3 267.01	4
7. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.36	75.40	27.14	448.56	161.48	6
			(1)			21.29	7.66			
7. 7.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	1.08	1 690.00	1 825.20	8 822.04	9 527.80	5
7. 8.	C410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	7.14	128.52	266.86	34 296.85	2 504.11	321 828.22	9
						133.48%	3 388.60	133.48%	35 873.80	
						80.75%	2 049.97	80.75%	21 702.20	
							45 123.04		419 527.86	
8.	E27-07-001-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2		36	352.85	12 702.72	3 288.09	118 371.09	9
8. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	83.52	9.290	775.90	98.3700	8 215.86	11
8. 2.	X12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	5.04	60.00	302.40	213.53	1 076.19	4
8. 3.	C410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.21	43.56	266.86	11 624.42	2 504.11	109 079.03	9
						133.48%	1 035.67	133.48%	10 966.53	
						80.75%	626.54	80.75%	6 634.31	
							14 364.93		135 971.93	

Раздел 1. Установка бортового камня

10.	E27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.3	614.37	184.31	6 508.00	1 952.40	11
10. 1.	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	76.7	23.01	8.010 133.48% 80.75%	184.31 246.02 148.83 579.16	84.8500 133.48% 80.75%	1 952.40 2 606.06 1 576.56 6 135.03	11
11.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		3	3.02	9.05	17.37	52.12	6
11. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.024	0.072	13.500	0.97	135.6400	9.77	10
11. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.072	<u>125.70</u> 13.50 94% 50%	<u>9.05</u> 0.97 0.91 0.49 10.45	<u>723.86</u> 135.64 94% 50%	<u>52.12</u> 9.77 9.18 4.89 66.19	<u>6</u> 10
12.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		3	13.82	41.46	82.60	247.80	6
13.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.03	1 201.20	36.04	12 692.68	380.78	11
13. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	154	4.62	7.800 75.2% 38.25%	36.04 27.10 13.79 76.93	82.4200 75.2% 38.25%	380.78 286.35 145.65 812.77	11
14.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3		0.9	182.27	164.04	1 164.77	1 048.30	6
14. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.99	0.891	7.930	7.07	84.0100	74.85	11
14. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.21	0.189	10.060	1.90	101.0800	19.10	10
14. 3.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	<u>маш.ч</u> (1)	0.21	0.189	<u>100.01</u> 10.06 114.68% 68%	<u>18.90</u> 1.90 10.29 6.10 180.43	<u>405.64</u> 101.08 114.68% 68%	<u>76.67</u> 19.10 107.74 63.89 1 219.93	<u>4</u> 10
14. 4.	X33-1101	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.ч	0.42	0.378	4.91	1.86	11.85	4.48	2
14. 5.	C411-0001	Вода	м3	0.25	0.225	2.44	0.55	12.21	2.75	5
14. 6.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	1.15	1.035	131.08 114.68% 68%	135.67 10.29 6.10 180.43	859.47 114.68% 68%	889.55 107.74 63.89 1 219.93	7
15.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.3	4 412.10	1 323.63	29 611.56	8 883.47	7
15. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	22.824	8.450	192.86	89.6300	2 045.72	11
15. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.68	0.204	13.500	2.75	135.6400	27.67	10
15. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	<u>маш.ч</u> (1)	0.68	0.204	<u>111.99</u> 13.50 114.68% 68%	<u>22.85</u> 2.75 10.29 6.10 180.43	<u>506.63</u> 135.64 114.68% 68%	<u>103.35</u> 27.67 107.74 63.89 1 219.93	<u>5</u> 10
15. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.012	<u>75.40</u> 21.29 114.68% 68%	<u>0.90</u> 0.26 10.29 6.10 180.43	<u>448.56</u> 0.26 114.68% 68%	<u>5.38</u> 0.26 107.74 63.89 1 219.93	<u>6</u> 10
15. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0003	11 978.00	3.59	43 728.81	13.12	4

15. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.051	880.00	44.88	2 455.30	125.22	3
15. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	1.77	592.76	1 049.19	3 685.67	6 523.64	6
15. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.018	519.80	9.36	3 724.52	67.04	7
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	261.10	133.48%	2 767.56	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	157.96	80.75%	1 674.26	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 742.69		13 325.29	
16.	C403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400	м3		30	1 468.00	44 040.00	333.80	10 014.00	
17.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.03	727.06	21.81	7 701.16	231.03	11
17. 1.	3000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	2.916	7.480	21.81	79.2300	231.03	11
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	16.40	75.2%	173.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	8.34	38.25%	88.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					46.55		493.13	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							45 820.34		22 809.90	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							561.82		5 950.63	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							335.50		3 553.61	11
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							46 717.66		32 314.15	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	8 409.18	18	5 816.55	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							55 126.84		38 130.70	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							130 324.30		732 036.17	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							9 641.03		101 806.86	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							5 828.38		61 546.27	11
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							145 793.72		895 389.30	6
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%									904 343. 19	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	26 242.87	18	162 781.77	6
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							172 036.59		1 067 124. 96	6

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: Строителей 2, 4, 8а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Строителей 2, 4, 8а													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2		0,15	7275,02	1091	57	1029	73	5	0,63	0,98
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	4,188	0,63	90,39	56,95	56,95					
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,552	0,98								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,184	0,33	520,16	171,65		171,65	38,46			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2,184	0,33	2029,37	669,69		669,69	35,08			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2,184	0,33	590,31	194,8		194,8				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,48	12,21	5,86				5,86		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		174 105 1370						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		1,8	17,37	31		31	6			0,04
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,04								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,04	723,86	28,95		28,95	5,43			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		6 4 41						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		1,8	82,6	149	149					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					149						
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,35	9725,56	3404	3404				41,3	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	41,3	82,42	3403,95	3403,95					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		2560 1302 7266						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		42	17,37	730		730	137			1,01
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	1,01								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	1,01	723,86	731,1		731,1	137			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		129 82 941						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		42	82,6	3469	3469					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					3469						
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 10 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,24	106432,23	25544	596	4453	813	20495	6,97	5,93
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	29,028	6,97	85,61	596,7	596,7					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда машинистов	чел.час	24,72	5,93								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,952	0,71	393,68	279,51		279,51	71,77			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,108	0,75	448,12	336,09		336,09	108,52			
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,76	0,66	701,2	462,79		462,79	89,52			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	14,652	3,52	915,42	3222,28		3222,28	509,31			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,248	0,3	520,16	156,05		156,05	34,97			
	6. 411-0001	Вода	м3	7	1,68	12,21	20,51				20,51		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	30,24	677,06	20474,29				20474,29		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1881 1138 28563						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2;</i> <i>ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1 т		0,56	9583,12	5367		278	116	5089		1
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,7856	1								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,8928	0,5	556,02	278,01		278,01	116,5			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,5768	8822,04	5088,55				5088,55		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		155 94 5616						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2;</i> <i>ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 т смеси		0,26	252979,89	65775	702	4538	931	60535	6,79	6,71
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	26,124	6,79	103,31	701,47	701,47					
		Затраты труда машинистов	чел.час	25,8	6,71								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5,016	1,3	361,29	469,68		469,68	151,52			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	16,284	4,23	558,6	2362,88		2362,88	612,04			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,432	0,11	520,16	57,22		57,22	12,82			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,068	1,06	1553,34	1646,54		1646,54	153,37			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,0013	13583,04	17,66				17,66		
	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,01924	8822,04	169,74				169,74		
	7. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	101	26,26	2298,1	60348,11				60348,11		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		2180 1319 69274						
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП-1,2; ЭМ-1,2; ЗПМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2</i>	1 т		0,3947	9583,12	3782		196	82	3586		0,7
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,7856	0,7								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,8928	0,35	556,02	194,61		194,61	81,55			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,4065	8822,04	3586,16				3586,16		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		109 66 3957						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП-1,2; ЭМ-1,2; ЗПМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2</i>	1000 м2 покрытия		0,7	255497,91	178849	3274	11029	2216	164546	32,17	16,06
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	45,96	32,17	101,78	3274,26	3274,26					
		Затраты труда машинистов	чел.час	22,944	16,06								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,036	0,03	506,63	15,2		15,2	4,07			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,68	1,18	56,18	66,29		66,29				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,752	3,33	361,29	1203,1		1203,1	388,11			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,812	9,67	558,6	5401,66		5401,66	1399,15			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,468	0,33	520,16	171,65		171,65	38,46			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,828	2,68	1553,34	4162,95		4162,95	387,77			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,048	0,03	448,56	13,46		13,46				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,00434	20353,84	88,34				88,34		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,105	4175,19	438,4				438,4		
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	67,62	2424,6	163951,45				163951,45		
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,00756	8822,04	66,69				66,69		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		7328 4433 190610						
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1000 м2 покрытия		0,7	58746,27	41122	15	17		41090	0,15	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,216	0,15	101,78	15,27	15,27					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,432	0,3	56,18	16,85		16,85				
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	16,94	2424,6	41072,72				41072,72		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,00196	8822,04	17,29				17,29		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		20 12 41154						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							329313	11666	22301	4374	295346	88,01	32,43
Накладные расходы							14540						
Сметная прибыль							8555						
Итого по смете:							352408						
Непредвиденные затраты 1%							3524						
Итого с непредвиденными затратами 1%							355932						
НДС 18%							64068						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО по смете							420000					88,01	32,43

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: Студеная гора д. 36 (тротуар)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Студеная гора д. 36 (тротуар)													
1	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия тротуара, от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3 грунта		0,25	9725,56	2431	2431				29,5	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чсл.час	118	29,5	82,42	2431,39	2431,39					
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			80%*0,94 45%*0,85		1828 930 5189						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		30	17,37	521		521	98			0,72
		Затраты труда машинистов	чсл.час	0,024	0,72								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,72	723,86	521,18		521,18	97,66			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		92 59 672						
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		30	82,6	2478	2478					
		Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП					2478						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,22	6069,03	1335	69	1257	89	9	0,77	1,2
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,49	0,77	90,39	69,6	69,6					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	1,2								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,4	520,16	208,06		208,06	46,62			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,4	2029,37	811,75		811,75	42,52			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,4	590,31	236,12		236,12				
	4. 411-0001	Вола	м3	3,2	0,704	12,21	8,6			8,6			
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		211 128 1674						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		2,64	17,37	46		46	9			0,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,06								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,06	723,86	43,43		43,43	8,14			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		8 5 59						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		2,64	82,6	218	218					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					218						
7	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня	100 м2 дорожек и тротуаров		1,44	15425,48	22213	3387	1826	506	17000	37,79	4,56
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	26,24	37,79	89,63	3387,12	3387,12					
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,17	4,56								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	1,66	393,68	653,51		653,51	167,79			
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,48	2,13	361,29	769,55		769,55	248,25			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0,54	0,78	520,16	405,72		405,72	90,91			
	4. 411-0001	Вода	м3	2	2,88	12,21	35,16				35,16		
	5. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17,4	25,06	677,06	16967,12				16967,12		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		5196 3144 30553						
8	ТЕР27-07-002-02	При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать к норме 27-07-002-1 (до толщ. 10 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2 дорожек и тротуаров		-1,44	2206,72	-3178	-139	-113	-29	-2926	-1,55	-0,29
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	1,08	-1,55	89,63	-138,93	-138,93					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2	-0,29								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,2	-0,29	393,68	-114,17		-114,17	-29,31			
	2. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	3	-4,32	677,06	-2924,9				-2924,9		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		-224 -136 -3538						
9	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,4132	9500,38	3926		171	72	3755		0,61
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,61								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,31	556,02	172,37		172,37	72,23			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,4256	8822,04	3754,66				3754,66		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		96 58 4080						
10	ТЕР27-07-001-03	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (выравнивающий слой)	100 м2 покрытия		2,44	19625,14	47885	2536	677	7	44672	24,91	0,1
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,21	24,91	101,78	2535,34	2535,34					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,1								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,05	506,63	25,33		25,33	6,78			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,21	2,95	213,53	629,91		629,91				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,05	448,56	22,43		22,43				
	4. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,1464	8822,04	1291,55				1291,55		
	5. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,1	17,32	2504,11	43371,19				43371,19		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		3394 2053 53332						
11	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,2	9500,38	1900		83	35	1817		0,3
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,3								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,15	556,02	83,4		83,4	34,95			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,206	8822,04	1817,34				1817,34		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		47 28 1975						
12	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		5	20252,3	101262	7437	1062	29	92763	75,6	0,35
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	75,6	98,37	7436,77	7436,77					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,35								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,1	506,63	50,66		50,66	13,56			
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	393,68	59,05		59,05	15,16			
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	4,25	213,53	907,5		907,5				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1	448,56	44,86		44,86				
	5. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,3	8822,04	2646,61				2646,61		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,14	35,7	2504,11	89396,73				89396,73		
	7. СЦМ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0,5	2,5	287,74	719,35				719,35		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		9966 6029 117257						
13	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (до толщ. 4 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	100 м2 покрытия		5	6576,16	32881	2282	299		30300	23,2	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	4,64	23,2	98,37	2282,18	2282,18					
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,28	1,4	213,53	298,94		298,94				
	2. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	2,42	12,1	2504,11	30299,73				30299,73		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		3046 1843 37770						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							213918	20699	5829	816	187390	190,22	7,61
Накладные расходы							23661						
Сметная прибыль							14141						
Итого по смете:							251720						
Непредвиденные затраты 1%							2517						
Итого с непредвиденными затратами 1%							254237						
НДС 18%							45763						
ВСЕГО по смете							300000					190,22	7,61

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Студенческая д.2-а

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.		Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом	1000 м3		0.02	20 426.99	408.54
1. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	0.5632	135.640	76.39
1. 2.		з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.1692	80.520	13.62
1. 3.		x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	28.16	0.5632	701.20	394.92
				(1)			135.64	76.39
			Зарплата рабочих					13.62
			Эксплуатация машин					394.92
			Накладные расходы				85.5%	76.96
			Сметная прибыль				42.5%	38.25
2. 2.		Е311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		3	17.37	52.12
2. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.072	135.640	9.77
2. 2.		x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.072	723.86	52.12
				(1)			135.64	9.77
			Эксплуатация машин					52.12
			Накладные расходы				100%	9.77
			Сметная прибыль				60%	5.86
3. 3.		Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		3	82.60	247.80
			Эксплуатация машин					247.80
4. 4.		Е27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.2	7 275.04	1 455.01
			Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
4. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.8736	111.425	97.34
4. 2.		з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.8376	90.390	75.71
4. 3.		x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	0.4368	520.16	227.21
				(1)			116.55	50.91
4. 4.		x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	0.4368	2 029.37	886.43
				(1)			106.30	46.43
4. 5.		x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	0.4368	590.31	257.85
				(1)				
4. 6.		c411-0001	Вода	м3	3.2	0.64	12.21	7.81
			Зарплата рабочих					75.71
			Эксплуатация машин					1 371.48
			Материалы					7.81
			Накладные расходы				142%	245.73
			Сметная прибыль				80.75%	139.74

5. 5.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		2.4	17.37	41.69
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0576	135.640	7.81
5. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	0.0576	<u>723.86</u> 135.64	<u>41.69</u> 7.81
		Эксплуатация машин					41.69
		Накладные расходы				100%	7.81
		Сметная прибыль				60%	4.69
6. 6.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	82.60	198.24
		Эксплуатация машин					198.24
7. 7.	Е27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим)	100 м3		0.106	106 432.22	11 281.82
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	2.62032	137.051	359.12
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	3.076968	85.610	263.42
7. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	2.952	0.312912	<u>393.68</u> 101.08	<u>123.19</u> 31.63
7. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.108	0.329448	<u>448.12</u> 144.69	<u>147.63</u> 47.67
7. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.76	0.29256	<u>701.20</u> 135.64	<u>205.14</u> 39.68
7. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	14.652	1.553112	<u>915.42</u> 144.69	<u>1 421.75</u> 224.72
7. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	1.248	0.132288	<u>520.16</u> 116.55	<u>68.81</u> 15.42
7. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	13.356	677.06	9 042.81
7. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	0.742	12.21	9.06
		Зарплата рабочих					263.42
		Эксплуатация машин					1 966.52
		Материалы					9 051.87
		Накладные расходы				142%	884.01
		Сметная прибыль				80.75%	502.70
8. 8.	Е27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.1174	9 537.08	1 119.65
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.190188	116.500	22.16
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч (2)	0.81	0.095094	<u>556.02</u> 233.00	<u>52.87</u> 22.16
8. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.120922	8 822.04	1 066.78
		Эксплуатация машин					52.87
		Материалы					1 066.78
		Накладные расходы				142%	31.47
		Сметная прибыль				80.75%	17.89
9. 9.	Е27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.19	252 979.89	48 066.18
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	4.902	138.748	680.14
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	4.96356	103.310	512.79
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	5.016	0.95304	<u>361.29</u> 116.55	<u>344.32</u> 111.08
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	16.284	3.09396	<u>558.60</u> 144.69	<u>1 728.29</u> 447.67
							168

9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.432	0.08208	<u>520.16</u>	<u>42.69</u>
			(1)			116.55	9.57
9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	4.068	0.77292	<u>1 553.34</u>	<u>1 200.61</u>
			(1)			144.69	111.83
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00095	13 583.04	12.90
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.01406	8 822.04	124.04
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	19.19	2 298.10	44 100.54
		<i>Зарплата рабочих</i>					512.79
		<i>Эксплуатация машин</i>					3 315.91
		<i>Материалы</i>					44 237.48
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1 693.96
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	963.29
10. 10.	Е27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18км	т		0.16	9 537.08	1 525.93
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.2592	116.500	30.20
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.81	0.1296	<u>556.02</u>	<u>72.06</u>
			(2)			233.00	30.20
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.1648	8 822.04	1 453.87
		<i>Эксплуатация машин</i>					72.06
		<i>Материалы</i>					1 453.87
		<i>Накладные расходы</i>				142%	42.88
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	24.39
11. 11.	Е27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.4	255 497.92	102 199.17
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>					
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	9.1584	138.260	1 266.24
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	18.384	101.780	1 871.12
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.036	0.0144	<u>506.63</u>	<u>7.30</u>
			(1)			135.64	1.95
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.672	56.18	37.75
11. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.752	1.9008	<u>361.29</u>	<u>686.74</u>
			(1)			116.55	221.54
11. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	13.812	5.5248	<u>558.60</u>	<u>3 086.15</u>
			(1)			144.69	799.38
11. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.468	0.1872	<u>520.16</u>	<u>97.37</u>
			(1)			116.55	21.82
11. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.828	1.5312	<u>1 553.34</u>	<u>2 378.47</u>
			(1)			144.69	221.55
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.048	0.0192	<u>448.56</u>	<u>8.61</u>
			(1)				
11. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00248	20 353.84	50.48
11. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00432	8 822.04	38.11
11. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.06	4 175.19	250.51
11. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	38.64	2 424.60	93 686.54
		<i>Зарплата рабочих</i>					1 871.12
		<i>Эксплуатация машин</i>					6 302.40
		<i>Материалы</i>					94 025.64

		Накладные расходы				142%	4 455.05
		Сметная прибыль				80.75%	2 533.42
12. 12.	Е27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		0.8	29 373.14	23 498.51
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.0864	101.780	8.79
12. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.1728	56.18	9.71
12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00112	8 822.04	9.88
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	9.68	2 424.60	23 470.13
		Зарплата рабочих					8.79
		Эксплуатация машин					9.71
		Материалы					23 480.01
		Накладные расходы				142%	12.48
		Сметная прибыль				80.75%	7.10

ИТОГО ПО СМЕТЕ	190 094.66
Накладные расходы с к 0,94	0.94 7 012.51
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	4 237.33
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	201 344.50
Непредвиденные затраты	1 2 013.45
Итого с непредвиденными затратами	203 357.95
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18 36 604.43
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА	239 962.38

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Студенческая, 16 к 1-му кирпичному проезду

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом	1000 м3	0.02	20 426.99	408.54		
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	0.5632	135.640	76.39	
1. 2.	з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.1692	80.520	13.62	
1. 3.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	28.16	0.5632	701.20	394.92	
			(1)			135.64	76.39	
		Зарплата рабочих					13.62	
		Эксплуатация машин					394.92	
		Накладные расходы					85.5%	76.96
		Сметная прибыль					42.5%	38.25
2. 2.	Е311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	3	17.37	52.12		
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.072	135.640	9.77	

2. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 Эксплуатация машин Накладные расходы Сметная прибыль	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.072	<u>723.86</u> 135.64	<u>52.12</u> 9.77 52.12 9.77 5.86
3. 3.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1) Эксплуатация машин	т		3	82.60	247.80 247.80
4. 4.	Е27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	100 м2		0.2	7 275.04	1 455.01
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.8736	111.425	97.34
4. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.8376	90.390	75.71
4. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	2.184	0.4368	<u>520.16</u> 116.55	<u>227.21</u> 50.91
4. 4.	х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	<u>маш.ч</u> (1)	2.184	0.4368	<u>2 029.37</u> 106.30	<u>886.43</u> 46.43
4. 5.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.184	0.4368	<u>590.31</u>	<u>257.85</u>
4. 6.	с411-0001	Вода Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материалы Накладные расходы Сметная прибыль	м3	3.2	0.64	12.21	7.81 75.71 1 371.48 7.81 245.73 139.74
5. 5.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		2.4	17.37	41.69
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0576	135.640	7.81
5. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 Эксплуатация машин Накладные расходы Сметная прибыль	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.0576	<u>723.86</u> 135.64	<u>41.69</u> 7.81 41.69 7.81 4.69
6. 6.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1) Эксплуатация машин	т		2.4	82.60	198.24 198.24
7. 7.	Е27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим) Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	100 м3		0.279	106 432.22	29 694.59
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	6.89688	137.051	945.23
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	8.098812	85.610	693.34
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.952	0.823608	<u>393.68</u> 101.08	<u>324.24</u> 83.25
7. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.108	0.867132	<u>448.12</u> 144.69	<u>388.58</u> 125.47
7. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.76	0.77004	<u>701.20</u> 135.64	<u>539.95</u> 104.45
7. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u> (1)	14.652	4.087908	<u>915.42</u> 144.69	<u>3 742.15</u> 591.48

7. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.248	0.348192	<u>520.16</u> 116.55	<u>181.12</u> 40.58
7. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	35.154	677.06	23 801.37
7. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	1.953	12.21	23.85
		Зарплата рабочих					693.34
		Эксплуатация машин					5 176.04
		Материалы					23 825.21
		Накладные расходы				142%	2 326.77
		Сметная прибыль				80.75%	1 323.15
8. 8.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.3391	9 537.08	3 234.02
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.549342	116.500	64.00
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.81	0.274671	<u>556.02</u> 233.00	<u>152.72</u> 64.00
8. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.349273	8 822.04	3 081.30
		Эксплуатация машин					152.72
		Материалы					3 081.30
		Накладные расходы				142%	90.88
		Сметная прибыль				80.75%	51.68
9. 9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	100 т		0.61	252 979.89	154 317.73
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	15.738	138.748	2 183.61
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	15.93564	103.310	1 646.31
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.016	3.05976	<u>361.29</u> 116.55	<u>1 105.46</u> 356.62
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	16.284	9.93324	<u>558.60</u> 144.69	<u>5 548.71</u> 1 437.24
9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.432	0.26352	<u>520.16</u> 116.55	<u>137.07</u> 30.71
9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	4.068	2.48148	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>3 854.58</u> 359.05
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00305	13 583.04	41.43
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.04514	8 822.04	398.23
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	61.61	2 298.10	141 585.94
		Зарплата рабочих					1 646.31
		Эксплуатация машин					10 645.82
		Материалы					142 025.60
		Накладные расходы				142%	5 438.49
		Сметная прибыль				80.75%	3 092.66
10. 10.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18кмТ.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	т		0.48	9 537.08	4 577.80
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.7776	116.500	90.59
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.81	0.3888	<u>556.02</u> 233.00	<u>216.18</u> 90.59
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.4944	8 822.04	4 361.62
		Эксплуатация машин					216.18
		Материалы					4 361.62
		Накладные расходы				142%	128.64
							172

		Сметная прибыль			80.75%	73.15
11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:	1000 м2	1.2	255 497.92	306 597.51
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2				
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	27.4752	3 798.73
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	55.152	5 613.37
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.0432	21.89
		(1)			135.64	5.86
11. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	2.016	113.26
11. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	5.7024	2 060.22
		(1)			116.55	664.61
11. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	16.5744	9 258.46
		(1)			144.69	2 398.15
11. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.5616	292.12
		(1)			116.55	65.45
11. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	4.5936	7 135.42
		(1)			144.69	664.65
11. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.0576	25.84
		(1)				
11. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00744	151.43
11. 11.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.01296	114.33
11. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.18	751.53
11. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	115.92	281 059.63
		Зарплата рабочих				5 613.37
		Эксплуатация машин				18 907.21
		Материалы				282 076.93
		Накладные расходы			142%	13 365.18
		Сметная прибыль			80.75%	7 600.27
12. 12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2	2.4	29 373.14	70 495.53
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2				
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.2592	26.38
12. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.5184	29.12
12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00336	29.64
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	29.04	70 410.38
		Зарплата рабочих				26.38
		Эксплуатация машин				29.12
		Материалы				70 440.03
		Накладные расходы			142%	37.46
		Сметная прибыль			80.75%	21.30
ИТОГО ПО СМЕТЕ						571 320.58
Накладные расходы с к 0,94					0.94	20 424.02
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						12 350.75
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						604 095.35
Непредвиденные затраты					1	6 040.95

Итого с непредвиденными затратами
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

18
109 824.53
719 960.83

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Художника Левитана (в районе домов № 14,16,20,22)

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	E27-03-009-1		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.1	7 275.04	727.50
			Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
1. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.4368	111.425	48.67
1. 2.	з000-1003-0		Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.4188	90.390	37.86
1. 3.	x12-1601		Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	0.2184	520.16	113.60
				(1)			116.55	25.45
1. 4.	x12-2221		Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	0.2184	2 029.37	443.21
				(1)			106.30	23.22
1. 5.	x40-0051		Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	0.2184	590.31	128.92
				(1)				
1. 6.	c411-0001		Вода	м3	3.2	0.32	12.21	3.91
			Зарплата рабочих					37.86
			Эксплуатация машин					685.74
			Материалы					3.91
			Накладные расходы				142%	122.87
			Сметная прибыль				80.75%	69.87
2. 2.	E311-01-148-1		Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		1.2	17.37	20.85
2. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0288	135.640	3.91
2. 2.	x06-0248		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.0288	723.86	20.85
				(1)			135.64	3.91
			Эксплуатация машин					20.85
			Накладные расходы				100%	3.91
			Сметная прибыль				60%	2.35
3. 3.	X310-3018-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		1.2	82.60	99.12
			Эксплуатация машин					99.12
4. 4.	E27-04-001-4		Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим	100 м3		0.1	106 432.22	10 643.22
			Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
4. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	2.472	137.051	338.79
4. 2.	з000-1002-4		Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	2.9028	85.610	248.51

4. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	2.952	0.2952	<u>393.68</u> 101.08	<u>116.21</u> 29.84
4. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.108	0.3108	<u>448.12</u> 144.69	<u>139.28</u> 44.97
4. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.76	0.276	<u>701.20</u> 135.64	<u>193.53</u> 37.44
4. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	14.652	1.4652	<u>915.42</u> 144.69	<u>1 341.27</u> 212.00
4. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	1.248	0.1248	<u>520.16</u> 116.55	<u>64.92</u> 14.55
4. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	12.6	677.06	8 530.96
4. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	0.7	12.21	8.55
		Зарплата рабочих					248.51
		Эксплуатация машин					1 855.21
		Материалы					8 539.50
		Накладные расходы				142%	833.97
		Сметная прибыль				80.75%	474.24
5. 5.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.1754	9 537.08	1 672.80
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.284148	116.500	33.10
5. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч (2)	0.81	0.142074	<u>556.02</u> 233.00	<u>79.00</u> 33.10
5. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.180662	8 822.04	1 593.81
		Эксплуатация машин					79.00
		Материалы					1 593.81
		Накладные расходы				142%	47.00
		Сметная прибыль				80.75%	26.73
6. 6.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.324	252 979.89	81 965.48
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	8.3592	138.748	1 159.82
6. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	8.464176	103.310	874.43
6. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	5.016	1.625184	<u>361.29</u> 116.55	<u>587.16</u> 189.42
6. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	16.284	5.276016	<u>558.60</u> 144.69	<u>2 947.18</u> 763.39
6. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	0.432	0.139968	<u>520.16</u> 116.55	<u>72.81</u> 16.31
6. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч (1)	4.068	1.318032	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>2 047.35</u> 190.71
6. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00162	13 583.04	22.00
6. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.023976	8 822.04	211.52
6. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	32.724	2 298.10	75 203.02
		Зарплата рабочих					874.43
		Эксплуатация машин					5 654.50
		Материалы					75 436.55
		Накладные расходы				142%	2 888.64
		Сметная прибыль				80.75%	1 642.66
7. 7.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18км	т		0.24	9 537.08	2 288.90

7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.3888	116.500	45.30
7. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.81	0.1944	556.02	108.09
			(2)			233.00	45.30
7. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.2472	8 822.04	2 180.81
		Эксплуатация машин					108.09
		Материалы					2 180.81
		Накладные расходы				142%	64.33
		Сметная прибыль				80.75%	36.58
8. 8.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.6	255 497.92	153 298.75
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	13.7376	138.260	1 899.36
8. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	27.576	101.780	2 806.69
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.0216	506.63	10.94
			(1)			135.64	2.93
8. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	1.008	56.18	56.63
8. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	2.8512	361.29	1 030.11
			(1)			116.55	332.31
8. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	8.2872	558.60	4 629.23
			(1)			144.69	1 199.07
8. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.2808	520.16	146.06
			(1)			116.55	32.73
8. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	2.2968	1 553.34	3 567.71
			(1)			144.69	332.32
8. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.0288	448.56	12.92
			(1)				
8. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00372	20 353.84	75.72
8. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00648	8 822.04	57.17
8. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.09	4 175.19	375.77
8. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	57.96	2 424.60	140 529.82
		Зарплата рабочих					2 806.69
		Эксплуатация машин					9 453.60
		Материалы					141 038.47
		Накладные расходы				142%	6 682.59
		Сметная прибыль				80.75%	3 800.14
9. 9.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		1.2	29 373.14	35 247.77
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.1296	101.780	13.19
9. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.2592	56.18	14.56
9. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00168	8 822.04	14.82
9. 4.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	14.52	2 424.60	35 205.19
		Зарплата рабочих					13.19
		Эксплуатация машин					14.56
		Материалы					35 220.01
		Накладные расходы				142%	18.73

ИТОГО ПО СМЕТЕ		285 964.39
Накладные расходы с к 0,94	0.94	10 022.31
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		6 063.21
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		302 049.91
Непредвиденные затраты	1	3 020.50
Итого с непредвиденными затратами		305 070.41
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18	54 912.67
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		359 983.08

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на ул.Центральная, мкр. Коммунар

Сметная стоимость: **539. 991 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.100 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **11.641 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом(прим)	1000 м3		0.04	3 528.06	141.12	20 426.99	817.08	6
1. 1.	3000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.3384	7.610	2.58	80.5200	27.25	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	1.1264	13.500	15.21	135.6400	152.78	10
1. 3.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	28.16	1.1264	123.00	138.55	701.20	789.83	6
		(1)				13.50	15.21	135.64	152.78	10
		Накладные расходы				89.3%	15.89	89.3%	160.77	
		Сметная прибыль				42.5%	7.56	42.5%	76.51	
		Всего с НР и СП					164.57		1 054.36	
2.	Е311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		6	3.02	18.10	17.37	104.24	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.144	13.500	1.94	135.6400	19.53	10
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.144	125.70	18.10	723.86	104.24	6
		(1)				13.50	1.94	135.64	19.53	10
		Накладные расходы				94%	1.82	94%	18.36	
		Сметная прибыль				60%	1.16	60%	11.72	
		Всего с НР и СП					21.09		134.32	
3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		6	13.82	82.92	82.60	495.60	6

4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя а/бетонных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.6	1 264.89	758.93	7 275.04	4 365.02	6
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>								
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	2.5128	8.530	21.43	90.3900	227.13	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	2.6208	14.500	38.00	111.4250	292.02	8
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	1.3104	110.00	144.14	520.16	681.62	5
		(1)				11.60	15.20	116.55	152.73	10
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	1.3104	350.00	458.64	2 029.37	2 659.29	6
		(1)				17.40	22.80	106.30	139.30	6
4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	1.3104	99.23	130.03	590.31	773.54	6
		(1)				21.29	27.90			
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	1.92	2.44	4.68	12.21	23.44	5
		Накладные расходы				133.48%	79.33	133.48%	692.96	
		Сметная прибыль				80.75%	47.99	80.75%	419.21	
		Всего с НР и СП					886.25		5 477.20	
5.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		7.4	3.02	22.32	17.37	128.56	6
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.1776	13.500	2.40	135.6400	24.09	10
5. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.1776	125.70	22.32	723.86	128.56	6
		(1)				13.50	2.40	135.64	24.09	10
		Накладные расходы				94%	2.26	94%	22.64	
		Сметная прибыль				60%	1.44	60%	14.45	
		Всего с НР и СП					26.02		165.66	
6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		7.4	13.82	102.27	82.60	611.24	6
7.	E27-04-001-4	Засыпка ям щебнем(прим)	100 м3		0.12	15 790.17	1 894.82	106 432.22	12 771.87	7
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>								
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	3.48336	8.080	28.15	85.6100	298.21	11
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	2.9664	13.640	40.46	137.0511	406.55	10
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.952	0.35424	89.99	31.88	393.68	139.46	4
		(1)				10.06	3.56	101.08	35.81	10
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.108	0.37296	80.01	29.84	448.12	167.13	6
		(1)				14.40	5.37	144.69	53.96	10
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	2.76	0.3312	123.00	40.74	701.20	232.24	6
		(1)				13.50	4.47	135.64	44.92	10
7. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	14.652	1.75824	206.01	362.22	915.42	1 609.53	4
		(1)				14.40	25.32	144.69	254.40	10
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.248	0.14976	110.00	16.47	520.16	77.90	5
		(1)				11.60	1.74	116.55	17.45	10
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.84	2.44	2.05	12.21	10.26	5
7. 9.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	15.12	91.50	1 383.48	677.06	10 237.15	7
		Накладные расходы				133.48%	91.58	133.48%	940.71	
		Сметная прибыль				80.75%	55.40	80.75%	569.09	
		Всего с НР и СП					2 041.80		14 281.68	
8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (с доставкой на 18 км)	т		0.2446	1 847.84	451.98	9 583.12	2 344.03	5
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2</i>								

8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.7856	0.4367578	11.595	5.06	116.5000	50.88	10
8. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.8928	0.2183789	120.00	26.21	556.02	121.42	5
			(2)			23.19	5.06	233.00	50.88	10
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.251938	1 690.00	425.78	8 822.04	2 222.61	5
		Накладные расходы				133.48%	6.75	133.48%	67.91	
		Сметная прибыль				80.75%	4.09	80.75%	41.09	
		Всего с НР и СП					462.82		2 453.03	
9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.476	49 208.23	23 423.12	252 979.89	120 418.43	5
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
9. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	12.435024	9.770	121.49	103.3100	1 284.66	11
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	12.2808	13.809	169.58	138.7479	1 703.93	10
9. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.016	2.387616	75.00	179.07	361.29	862.62	5
			(1)			11.60	27.70	116.55	278.28	10
9. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	16.284	7.751184	121.00	937.89	558.60	4 329.81	5
			(1)			14.40	111.62	144.69	1 121.52	10
9. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.432	0.205632	110.00	22.62	520.16	106.96	5
			(1)			11.60	2.39	116.55	23.97	10
9. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.068	1.936368	195.20	377.98	1 553.34	3 007.84	8
			(1)			14.40	27.88	144.69	280.17	10
9. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00238	2 606.90	6.20	13 583.04	32.33	5
9. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.035224	1 690.00	59.53	8 822.04	310.75	5
9. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные марка II	т	101	48.076	451.75	21 718.33	2 298.10	110 483.46	5
		Накладные расходы				133.48%	388.52	133.48%	3 989.17	
		Сметная прибыль				80.75%	235.04	80.75%	2 413.29	
		Всего с НР и СП					24 046.68		126 820.89	
10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на 18 км)	т		0.36	1 847.84	665.22	9 583.12	3 449.92	5
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2								
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.7856	0.642816	11.595	7.45	116.5000	74.89	10
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.8928	0.321408	120.00	38.57	556.02	178.71	5
			(2)			23.19	7.45	233.00	74.89	10
10. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.3708	1 690.00	626.65	8 822.04	3 271.21	5
		Накладные расходы				133.48%	9.94	133.48%	99.96	
		Сметная прибыль				80.75%	6.02	80.75%	60.47	
		Всего с НР и СП					681.18		3 610.36	
11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.9	29 441.31	26 497.18	255 497.92	229 948.13	9
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	41.364	9.620	397.92	101.7800	4 210.03	11
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	20.6064	13.760	283.55	138.2602	2 849.05	10
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.0324	111.99	3.63	506.63	16.41	5
			(1)			13.50	0.44	135.64	4.39	10
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	1.512	17.20	26.01	56.18	84.94	3
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	4.2768	75.00	320.76	361.29	1 545.17	5
			(1)			11.60	49.61	116.55	498.46	10

11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	13.812	12.4308	<u>121.00</u>	<u>1 504.13</u>	<u>558.60</u>	<u>6 943.84</u>	<u>5</u>
		(1)				14.40	179.00	144.69	1 798.61	10
11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.468	0.4212	<u>110.00</u>	<u>46.33</u>	<u>520.16</u>	<u>219.09</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	4.89	116.55	49.09	10
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.828	3.4452	<u>195.20</u>	<u>672.50</u>	<u>1 553.34</u>	<u>5 351.57</u>	<u>8</u>
		(1)				14.40	49.61	144.69	498.49	10
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.048	0.0432	<u>75.40</u>	<u>3.26</u>	<u>448.56</u>	<u>19.38</u>	<u>6</u>
		(1)				21.29	0.92			
11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00558	5 989.00	33.42	20 353.84	113.57	3
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00972	1 690.00	16.43	8 822.04	85.75	5
11. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.135	1 287.00	173.75	4 175.19	563.65	3
11. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные марка III, тип В	т	96.6	86.94	267.99	23 299.05	2 424.60	210 794.72	9
		Накладные расходы				133.48%	909.63	133.48%	9 422.46	
		Сметная прибыль				80.75%	550.29	80.75%	5 700.21	
		Всего с НР и СП					27 957.09		245 070.80	
12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		1.8	3 249.80	5 849.64	29 373.14	52 871.65	9
Объем: 900*2										
Начисления: НЗ= 1.2, Н5= 1.2										
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.1944	9.620	1.87	101.7800	19.79	11
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.3888	17.20	6.69	56.18	21.84	3
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00252	1 690.00	4.26	8 822.04	22.23	5
12. 4.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные марка III, тип В	т	12.1	21.78	267.99	5 836.82	2 424.60	52 807.79	9
		Накладные расходы				133.48%	2.50	133.48%	26.42	
		Сметная прибыль				80.75%	1.51	80.75%	15.98	
		Всего с НР и СП					5 853.65		52 914.05	
ИТОГО ПО СМЕТЕ						59 907.62		428 325.77	7	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						59 907.62		428 325.77	7	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1; %=94 - по стр. 2, 5; %=133.48 - по стр. 4, 7-12)						1 508.21		15 441.37	10	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1; %=60 - по стр. 2, 5; %=80.75 - по стр. 4, 7-12)						910.49		9 322.03	10	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						62 326.32		453 089.17	7	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						62 326.32		453 089.17	7	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 508.21		15 441.37	10	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						910.49		9 322.03	10	
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%								457 620.06		
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	4 936.54	18	82 371.61	7
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							32 361.75		539 991.67	7

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Усти на Лабе (районе дома № 4)

Сметная стоимость: **119.996** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.019** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **2.162** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 06.2010 г.

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
					на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.	Е27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.1	6 069.04	606.90
	1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	0.364	111.425	40.56
	1. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	0.349	90.390	31.55
	1. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	0.182	520.16	94.67
				(1)			116.55	21.21
	1. 4.	х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	1.82	0.182	2 029.37	369.35
				(1)			106.30	19.35
	1. 5.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	1.82	0.182	590.31	107.44
				(1)				
	1. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.2	0.32	12.21	3.91
			Зарплата рабочих				31.55	
			Эксплуатация машин					571.45
			Материалы					3.91
			Накладные расходы				142%	102.40
			Сметная прибыль				80.75%	58.23
2.	2.	Е311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		1.2	17.37	20.85
	2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0288	135.640	3.91
	2. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.0288	723.86	20.85
				(1)			135.64	3.91
			Эксплуатация машин					20.85
			Накладные расходы				100%	3.91
			Сметная прибыль				60%	2.35
3.	3.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		1.2	82.60	99.12
			Эксплуатация машин					99.12

4. 4.	E27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим)	100 м3		0.03	102 926.02	3 087.78
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.6	0.618	137.051	84.70
4. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	0.7257	85.610	62.13
4. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.46	0.0738	393.68	29.05
			(1)			101.08	7.46
4. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	0.0777	448.12	34.82
			(1)			144.69	11.24
4. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.3	0.069	701.20	48.38
			(1)			135.64	9.36
4. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	12.21	0.3663	915.42	335.32
			(1)			144.69	53.00
4. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.04	0.0312	520.16	16.23
			(1)			116.55	3.64
4. 8.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	3.78	677.06	2 559.29
4. 9.	с411-0001	Вода	м3	7	0.21	12.21	2.56
		Зарплата рабочих					62.13
		Эксплуатация машин					463.80
		Материалы					2 561.85
		Накладные расходы				142%	208.50
		Сметная прибыль				80.75%	118.57
5. 5.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.0633	9 537.08	603.70
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.102546	116.500	11.95
5. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.81	0.051273	556.02	28.51
			(2)			233.00	11.95
5. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.065199	8 822.04	575.19
		Эксплуатация машин					28.51
		Материалы					575.19
		Накладные расходы				142%	16.97
		Сметная прибыль				80.75%	9.65
6. 6.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.115	249 621.38	28 706.46
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.5	2.4725	138.748	343.05
6. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	2.50355	103.310	258.64
6. 3.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.18	0.4807	361.29	173.67
			(1)			116.55	56.03
6. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	1.56055	558.60	871.72
			(1)			144.69	225.80
6. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.36	0.0414	520.16	21.53
			(1)			116.55	4.83
6. 6.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.39	0.38985	1 553.34	605.57
			(1)			144.69	56.41
6. 7.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.000575	13 583.04	7.81
6. 8.	с101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.00851	8 822.04	75.08
6. 9.	с410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	11.615	2 298.10	26 692.43
		Зарплата рабочих					258.64
		Эксплуатация машин					1 672.50
		Материалы					26 775.32
		Накладные расходы				142%	854.40
		Сметная прибыль				80.75%	485.86
							182

7. 7.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления	т		0.08	9 537.08	762.97
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.1296	116.500	15.10
7. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.81	0.0648	556.02	36.03
			(2)			233.00	15.10
7. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.0824	8 822.04	726.94
		Эксплуатация машин					36.03
		Материалы					726.94
		Накладные расходы				142%	21.44
		Сметная прибыль				80.75%	12.19
8. 8.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.2	252 092.29	50 418.46
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.08	3.816	138.260	527.60
8. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	7.66	101.780	779.63
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.006	506.63	3.04
			(1)			135.64	0.81
8. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	0.28	56.18	15.73
8. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.96	0.792	361.29	286.14
			(1)			116.55	92.31
8. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	11.51	2.302	558.60	1 285.90
			(1)			144.69	333.08
8. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.39	0.078	520.16	40.57
			(1)			116.55	9.09
8. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.19	0.638	1 553.34	991.03
			(1)			144.69	92.31
8. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.008	448.56	3.59
			(1)				
8. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00124	20 353.84	25.24
8. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00216	8 822.04	19.06
8. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.03	4 175.19	125.26
8. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	19.32	2 424.60	46 843.27
		Зарплата рабочих					779.63
		Эксплуатация машин					2 626.00
		Материалы					47 012.82
		Накладные расходы				142%	1 856.27
		Сметная прибыль				80.75%	1 055.59
9. 9.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		0.4	29 369.28	11 747.71
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.036	101.780	3.66
9. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.072	56.18	4.04
9. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00056	8 822.04	4.94
9. 4.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	4.84	2 424.60	11 735.06
		Зарплата рабочих					3.66
		Эксплуатация машин					4.04
		Материалы					11 740.00
		Накладные расходы				142%	5.20
		Сметная прибыль				80.75%	2.96

ИТОГО ПО СМЕТЕ	96 053.95
Накладные расходы с к 0,94	0.94 2 884.94
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	1 745.39
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	100 684.28
Непредвиденные затраты	1 1 006.84
Итого с непредвиденными затратами	101 691.12
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18 18 304.40
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА	119 995.52

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Урицкого от д.10 до д.22а

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	1. 1.	E27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.43	6 508.00	9 306.43
		з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	76.7	109.681	84.850	9 306.43
			<i>Зарплата рабочих</i>					9 306.43
			<i>Накладные расходы</i>				142%	13 215.13
			<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	7 514.94
2. 2.	2. 1.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		14.3	17.37	248.43
		31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.024	0.3432	135.640	46.55
		х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.3432	723.86	248.43
			<i>Эксплуатация машин</i>	(1)			135.64	46.55
			<i>Накладные расходы</i>				100%	46.55
			<i>Сметная прибыль</i>				60%	27.93
3. 3.		Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		14.3	82.60	1 181.18
			<i>Эксплуатация машин</i>					1 181.18
4. 4.	4. 1.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.143	12 692.68	1 815.05
		з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	22.022	82.420	1 815.05
			<i>Зарплата рабочих</i>					1 815.05
			<i>Накладные расходы</i>				72%	1 306.84
			<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	694.26
5. 5.	5. 1.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного ((под установку бортового камня)	м3		4.3	176.38	758.45
		31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.21	0.903	101.080	91.28
		з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.99	4.257	84.010	357.63
		х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.21	0.903	405.64	366.29
			<i>Эксплуатация машин</i>	(1)			101.08	91.28
		х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	1.806	11.85	21.40

5. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.25	1.075	12.21	13.13
		Зарплата рабочих					357.63
		Эксплуатация машин					387.69
		Материалы					13.13
		Накладные расходы				109.8%	492.90
		Сметная прибыль				68%	305.26
6. 6.	С408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3		4.945	859.47	4 250.08
		Материалы					4 250.08
7. 7.	Е27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.43	29 611.56	42 344.52
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.68	0.9724	135.640	131.90
7. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	108.7944	89.630	9 751.24
7. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.68	0.9724	506.63	492.65
		(1)				135.64	131.90
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.0572	448.56	25.66
		(1)					
7. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00143	43 728.81	62.53
7. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.2431	2 455.30	596.88
7. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	8.437	3 685.67	31 096.00
7. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0858	3 724.52	319.56
		Зарплата рабочих					9 751.24
		Эксплуатация машин					518.30
		Материалы					32 074.98
		Накладные расходы				142%	14 034.06
		Сметная прибыль				80.75%	7 980.64
8. 8.	С403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.		143	333.80	47 733.40
		Материалы					47 733.40
9. 9.	Е01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.143	7 701.16	1 101.27
9. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	13.8996	79.230	1 101.27
		Зарплата рабочих					1 101.27
		Накладные расходы				72%	792.91
		Сметная прибыль				38.25%	421.24
ИТОГО ПО СМЕТЕ							108 738.81
Накладные расходы с к 0,94							0.94
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							16 944.26
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							153 778.16
Непредвиденные затраты							1
Итого с непредвиденными затратами							155 315.94
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							183 272.81

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: Чайковского, тротуары
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия тротуара, от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3 грунта		0,5	9725,56	4863	4863				59	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	59	82,42	4862,78	4862,78					
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП											
					80%*0,94 45%*0,85		3657 1860 10380						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		60	17,37	1042		1042	196			1,44
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	1,44								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	1,44	723,86	1042,36		1042,36	195,32			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП											
					100%*0,94 60%		184 118 1344						
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		60	82,6	4956	4956					
4	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,3	6069,03	1821	95	1714	122	12	1,05	1,64
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,49	1,05	90,39	94,91	94,91					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	1,64								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,55	520,16	286,09		286,09	64,1			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,55	2029,37	1116,15		1116,15	58,47			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,55	590,31	324,67		324,67				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,96	12,21	11,72				11,72		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		290 175 2286						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		3,6	17,37	63		63	12			0,09
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,09								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,09	723,86	65,15		65,15	12,21			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		11 7 81						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		3,6	82,6	297	297					
7	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня	100 м2 дорожек и тротуаров		1	15425,48	15425	2352	1268	352	11805	26,24	3,17
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	26,24	26,24	89,63	2351,89	2351,89					
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,17	3,17								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	1,15	393,68	452,73		452,73	116,24			
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,48	1,48	361,29	534,71		534,71	172,49			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,54	0,54	520,16	280,89		280,89	62,94			
	4. 411-0001	Вода	м3	2	2	12,21	24,42				24,42		
	5. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17,4	17,4	677,06	11780,84				11780,84		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		3609 2183 21217						
8	ТЕР27-07-002-02	При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать к норме 27-07-002-1 (до толщ. 10 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	100 м2 дорожек и тротуаров		-1	2206,72	-2207	-97	-79	-20	-2031	-1,08	-0,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	1,08	-1,08	89,63	-96,8	-96,8					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2	-0,2								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,2	-0,2	393,68	-78,74		-78,74	-20,22			
	2. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	3	-3	677,06	-2031,18				-2031,18		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		-156 -94 -2457						
9	ТЕР27-06-026-01	Подбрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,8	9500,38	7600		331	139	7269		1,19
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	1,19								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,6	556,02	333,61		333,61	139,8			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,824	8822,04	7269,36				7269,36		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		186 112 7898						
10	ТЕР27-07-001-03	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (выравнивающий слой)	100 м2 покрытия		6,56	19625,14	128741	6817	1820	18	120104	66,98	0,26
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,21	66,98	101,78	6817,22	6817,22					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,26								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,13	506,63	65,86		65,86	17,63			
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,21	7,94	213,53	1695,43		1695,43				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,13	448,56	58,31		58,31				
	4. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,3936	8822,04	3472,35				3472,35		
	5. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,1	46,58	2504,11	116641,44				116641,44		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		9123 5519 143383						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,4059	9500,38	3856		168	70	3688		0,6
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,6								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,3	556,02	166,81		166,81	69,9			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,4181	8822,04	3688,49				3688,49		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		93 57 4006						
12	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		10	20252,3	202523	14874	2124	57	185525	151,2	0,7
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	151,2	98,37	14873,54	14873,54					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,7								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,2	506,63	101,33		101,33	27,13			
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,3	393,68	118,1		118,1	30,32			
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	8,5	213,53	1815,01		1815,01				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2	448,56	89,71		89,71				
	5. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,6	8822,04	5293,22				5293,22		
	6. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка Ш, тип Д	т	7,14	71,4	2504,11	178793,45				178793,45		
	7. СЦМ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0,5	5	287,74	1438,7				1438,7		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		19930 12057 234510						
13	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (до толщ. 4 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	100 м2 покрытия		10	6576,16	65762	4564	598		60600	46,4	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	4,64	46,4	98,37	4564,37	4564,37					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,28	2,8	213,53	597,88		597,88				
	2. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка ПП, тип Д	т	2,42	24,2	2504,11	60599,46				60599,46		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		6092 3685 75539						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							434742	38721	9049	946	386972	349,79	8,89
Накладные расходы							43020						
Сметная прибыль							25679						
Итого по смете:							503441						
Непредвиденные затраты 1%							5034						
Итого с непредвиденными затратами 1%							508475						
НДС 18%							91525						
ВСЕГО по смете							600000						

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Тракторная д.5-7

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.		Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом	1000 м3		0.02	20 426.99	408.54
1. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	0.5632	135.640	76.39
1. 2.		з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.1692	80.520	13.62
1. 3.		x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	28.16	0.5632	701.20	394.92
				(1)			135.64	76.39
			Зарплата рабочих					13.62
			Эксплуатация машин					394.92
			Накладные расходы				85.5%	76.96
			Сметная прибыль				42.5%	38.25
2. 2.		Е311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		3	17.37	52.12
2. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.072	135.640	9.77
2. 2.		x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.072	723.86	52.12
				(1)			135.64	9.77
			Эксплуатация машин					52.12
			Накладные расходы				100%	9.77
			Сметная прибыль				60%	5.86
3. 3.		Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		3	82.60	247.80
			Эксплуатация машин					247.80
4. 4.		Е27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.2	7 275.04	1 455.01
			Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
4. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.8736	111.425	97.34
4. 2.		з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.8376	90.390	75.71
4. 3.		x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	0.4368	520.16	227.21
				(1)			116.55	50.91
4. 4.		x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	0.4368	2 029.37	886.43
				(1)			106.30	46.43
4. 5.		x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	0.4368	590.31	257.85
				(1)				
4. 6.		c411-0001	Вода	м3	3.2	0.64	12.21	7.81
			Зарплата рабочих					75.71
			Эксплуатация машин					1 371.48
			Материалы					7.81
			Накладные расходы				142%	245.73
			Сметная прибыль				80.75%	139.74

5. 5.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		2.4	17.37	41.69
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0576	135.640	7.81
5. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	0.0576	<u>723.86</u> 135.64	<u>41.69</u> 7.81
		Эксплуатация машин					41.69
		Накладные расходы				100%	7.81
		Сметная прибыль				60%	4.69
6. 6.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	82.60	198.24
		Эксплуатация машин					198.24
7. 7.	Е27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим)	100 м3		0.111	106 432.22	11 813.98
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	2.74392	137.051	376.06
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	3.222108	85.610	275.84
7. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	2.952	0.327672	<u>393.68</u> 101.08	<u>129.00</u> 33.12
7. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.108	0.344988	<u>448.12</u> 144.69	<u>154.60</u> 49.92
7. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.76	0.30636	<u>701.20</u> 135.64	<u>214.82</u> 41.55
7. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	14.652	1.626372	<u>915.42</u> 144.69	<u>1 488.81</u> 235.32
7. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	1.248	0.138528	<u>520.16</u> 116.55	<u>72.06</u> 16.15
7. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	13.986	677.06	9 469.36
7. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	0.777	12.21	9.49
		Зарплата рабочих					275.84
		Эксплуатация машин					2 059.28
		Материалы					9 478.85
		Накладные расходы				142%	925.70
		Сметная прибыль				80.75%	526.41
8. 8.	Е27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.1428	9 537.08	1 361.89
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.231336	116.500	26.95
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч (2)	0.81	0.115668	<u>556.02</u> 233.00	<u>64.31</u> 26.95
8. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.147084	8 822.04	1 297.58
		Эксплуатация машин					64.31
		Материалы					1 297.58
		Накладные расходы				142%	38.27
		Сметная прибыль				80.75%	21.76
9. 9.	Е27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.25	252 979.89	63 244.97
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	6.45	138.748	894.92
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	6.531	103.310	674.72
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	5.016	1.254	<u>361.29</u> 116.55	<u>453.06</u> 146.15
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	16.284	4.071	<u>558.60</u> 144.69	<u>2 274.06</u> 589.03

9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.432	0.108	<u>520.16</u>	<u>56.18</u>
			(1)			116.55	12.59
9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	4.068	1.017	<u>1 553.34</u>	<u>1 579.75</u>
			(1)			144.69	147.15
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00125	13 583.04	16.98
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.0185	8 822.04	163.21
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	25.25	2 298.10	58 027.03
		<i>Зарплата рабочих</i>					674.72
		<i>Эксплуатация машин</i>					4 363.04
		<i>Материалы</i>					58 207.21
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2 228.89
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 267.48
10. 10.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18кмТ	т		0.2	9 537.08	1 907.42
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.324	116.500	37.75
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.81	0.162	<u>556.02</u>	<u>90.08</u>
			(2)			233.00	37.75
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.206	8 822.04	1 817.34
		<i>Эксплуатация машин</i>					90.08
		<i>Материалы</i>					1 817.34
		<i>Накладные расходы</i>				142%	53.61
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	30.48
11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.5	255 497.92	127 748.96
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>					
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	11.448	138.260	1 582.80
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	22.98	101.780	2 338.90
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.036	0.018	<u>506.63</u>	<u>9.12</u>
			(1)			135.64	2.44
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.84	56.18	47.19
11. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.752	2.376	<u>361.29</u>	<u>858.43</u>
			(1)			116.55	276.92
11. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	13.812	6.906	<u>558.60</u>	<u>3 857.69</u>
			(1)			144.69	999.23
11. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.468	0.234	<u>520.16</u>	<u>121.72</u>
			(1)			116.55	27.27
11. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.828	1.914	<u>1 553.34</u>	<u>2 973.09</u>
			(1)			144.69	276.94
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.048	0.024	<u>448.56</u>	<u>10.77</u>
			(1)				
11. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0031	20 353.84	63.10
11. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0054	8 822.04	47.64
11. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.075	4 175.19	313.14
11. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	48.3	2 424.60	117 108.18
		<i>Зарплата рабочих</i>					2 338.90
		<i>Эксплуатация машин</i>					7 878.00
		<i>Материалы</i>					117 532.06

		Накладные расходы				142%	5 568.81
		Сметная прибыль				80.75%	3 166.77
12. 12.	Е27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2	1	29 373.14	29 373.14	
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.108	101.780	10.99
12. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.216	56.18	12.13
12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0014	8 822.04	12.35
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	12.1	2 424.60	29 337.66
		Зарплата рабочих					10.99
		Эксплуатация машин					12.13
		Материалы					29 350.01
		Накладные расходы				142%	15.61
		Сметная прибыль				80.75%	8.87

ИТОГО ПО СМЕТЕ	237 853.76
Накладные расходы с к 0,94	0.94
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	5 210.33
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	251 684.97
Непредвиденные затраты	1
Итого с непредвиденными затратами	254 201.82
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА	299 958.15

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Токарева (д.2, 4, 8)

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом	1000 м3	0.02	20 426.99	408.54		
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	0.5632	135.640	76.39	
1. 2.	з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.1692	80.520	13.62	
1. 3.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	28.16	0.5632	701.20	394.92	
			(1)			135.64	76.39	
		Зарплата рабочих					13.62	
		Эксплуатация машин					394.92	
		Накладные расходы					85.5%	76.96
		Сметная прибыль					42.5%	38.25
2. 2.	Е311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	3	17.37	52.12		
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.072	135.640	9.77	

2. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 Эксплуатация машин Накладные расходы Сметная прибыль	маш.ч (1)	0.024	0.072	723.86 135.64	52.12 9.77 52.12 9.77 5.86
3. 3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1) Эксплуатация машин	т		3	82.60	247.80 247.80
4. 4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	100 м2		0.2	7 275.04	1 455.01
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.8736	111.425	97.34
4. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.8376	90.390	75.71
4. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	2.184	0.4368	520.16 116.55	227.21 50.91
4. 4.	x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч (1)	2.184	0.4368	2 029.37 106.30	886.43 46.43
4. 5.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	2.184	0.4368	590.31	257.85
4. 6.	c411-0001	Вода Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материалы Накладные расходы Сметная прибыль	м3	3.2	0.64	12.21	7.81 75.71 1 371.48 7.81 245.73 139.74
5. 5.	E311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		2.4	17.37	41.69
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0576	135.640	7.81
5. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 Эксплуатация машин Накладные расходы Сметная прибыль	маш.ч (1)	0.024	0.0576	723.86 135.64	41.69 7.81 41.69 7.81 4.69
6. 6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1) Эксплуатация машин	т		2.4	82.60	198.24 198.24
7. 7.	E27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	100 м3		0.14	106 432.22	14 900.51
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	3.4608	137.051	474.31
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	4.06392	85.610	347.91
7. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	2.952	0.41328	393.68 101.08	162.70 41.77
7. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.108	0.43512	448.12 144.69	194.99 62.96
7. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.76	0.3864	701.20 135.64	270.94 52.41
7. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	14.652	2.05128	915.42 144.69	1 877.78 296.80
7. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	1.248	0.17472	520.16 116.55	90.88 20.36

7. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	17.64	677.06	11 943.34
7. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	0.98	12.21	11.97
		Зарплата рабочих					347.91
		Эксплуатация машин					2 597.29
		Материалы					11 955.30
		Накладные расходы				142%	1 167.55
		Сметная прибыль				80.75%	663.94
8. 8.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.1922	9 537.08	1 833.03
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.311364	116.500	36.27
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.81	0.155682	556.02	86.56
			(2)			233.00	36.27
8. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.197966	8 822.04	1 746.46
		Эксплуатация машин					86.56
		Материалы					1 746.46
		Накладные расходы				142%	51.50
		Сметная прибыль				80.75%	29.29
9. 9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.33	252 979.89	83 483.36
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	8.514	138.748	1 181.30
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	8.62092	103.310	890.63
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.016	1.65528	361.29	598.04
			(1)			116.55	192.92
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	16.284	5.37372	558.60	3 001.76
			(1)			144.69	777.52
9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.432	0.14256	520.16	74.15
			(1)			116.55	16.62
9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.068	1.34244	1 553.34	2 085.27
			(1)			144.69	194.24
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00165	13 583.04	22.41
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.02442	8 822.04	215.43
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	33.33	2 298.10	76 595.67
		Зарплата рабочих					890.63
		Эксплуатация машин					5 759.22
		Материалы					76 833.52
		Накладные расходы				142%	2 942.14
		Сметная прибыль				80.75%	1 673.08
10. 10.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18км	т		0.26	9 537.08	2 479.64
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.4212	116.500	49.07
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.81	0.2106	556.02	117.10
			(2)			233.00	49.07
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.2678	8 822.04	2 362.54
		Эксплуатация машин					117.10
		Материалы					2 362.54
		Накладные расходы				142%	69.68
		Сметная прибыль				80.75%	39.62
11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:	1000 м2		0.65	255 497.92	166 073.65

		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	14.8824	138.260	2 057.64
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	29.874	101.780	3 040.58
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.0234	506.63	11.86
		(1)				135.64	3.17
11. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	1.092	56.18	61.35
11. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	3.0888	361.29	1 115.95
		(1)				116.55	360.00
11. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	8.9778	558.60	5 015.00
		(1)				144.69	1 299.00
11. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.3042	520.16	158.23
		(1)				116.55	35.45
11. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	2.4882	1 553.34	3 865.02
		(1)				144.69	360.02
11. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.0312	448.56	14.00
		(1)					
11. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00403	20 353.84	82.03
11. 11.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00702	8 822.04	61.93
11. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0975	4 175.19	407.08
11. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	62.79	2 424.60	152 240.63
		Зарплата рабочих					3 040.58
		Эксплуатация машин					10 241.40
		Материалы					152 791.67
		Накладные расходы				142%	7 239.47
		Сметная прибыль				80.75%	4 116.81
12. 12.	Е27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		1.3	29 373.14	38 185.08
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.1404	101.780	14.29
12. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.2808	56.18	15.78
12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00182	8 822.04	16.06
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	15.73	2 424.60	38 138.96
		Зарплата рабочих					14.29
		Эксплуатация машин					15.78
		Материалы					38 155.01
		Накладные расходы				142%	20.29
		Сметная прибыль				80.75%	11.54
ИТОГО ПО СМЕТЕ							309 358.67
Накладные расходы с к 0,94						0.94	11 121.06
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							6 722.83
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							327 202.56
Непредвиденные затраты						1	3 272.03
Итого с непредвиденными затратами							330 474.59
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	59 485.43
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							389 960.02

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на ул.Ново-ямская (в районе д.№73,79)

Сметная стоимость: **719.974 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.116 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **13.250 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом(прим)	1000 м3		0.04	3 528.06	141.12	20 426.99	817.08	6
1. 1.	3000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.3384	7.610	2.58	80.5200	27.25	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	1.1264	13.500	15.21	135.6400	152.78	10
1. 3.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	28.16	1.1264	123.00	138.55	701.20	789.83	6
		(1)				13.50	15.21	135.64	152.78	10
		Накладные расходы				89.3%	15.89	89.3%	160.77	
		Сметная прибыль				42.5%	7.56	42.5%	76.51	
		Всего с НР и СП					164.57		1 054.36	
2.	Е311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		6	3.02	18.10	17.37	104.24	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.144	13.500	1.94	135.6400	19.53	10
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.144	125.70	18.10	723.86	104.24	6
		(1)				13.50	1.94	135.64	19.53	10
		Накладные расходы				94%	1.82	94%	18.36	
		Сметная прибыль				60%	1.16	60%	11.72	
		Всего с НР и СП					21.09		134.32	
3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		6	13.82	82.92	82.60	495.60	6
4.	Е27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.2	1 055.38	211.08	6 069.04	1 213.81	6
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	0.698	8.530	5.95	90.3900	63.09	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	0.728	14.500	10.56	111.4250	81.12	8
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	0.364	110.00	40.04	520.16	189.34	5
		(1)				11.60	4.22	116.55	42.42	10
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	1.82	0.364	350.00	127.40	2 029.37	738.69	6
		(1)				17.40	6.33	106.30	38.69	6

4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.82	0.364	<u>99.23</u> 21.29	<u>36.12</u> 7.75	<u>590.31</u>	<u>214.87</u>	<u>6</u>
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.64	2.44	1.56	12.21	7.81	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	22.04	133.48%	192.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	13.33	80.75%	116.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					246.45		1 522.75	
5.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		2.4	3.02	7.24	17.37	41.69	6
5. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.024	0.0576	13.500	0.78	135.6400	7.81	10
5. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.0576	<u>125.70</u> 13.50	<u>7.24</u> 0.78	<u>723.86</u> 135.64	<u>41.69</u> 7.81	<u>6</u> 10
		<i>Накладные расходы</i>				94%	0.73	94%	7.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	0.47	60%	4.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8.44		53.72	
6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	13.82	33.17	82.60	198.24	6
7.	E27-04-001-4	Засыпка ям щебнем(прим)	100 м3		0.315	15 082.82	4 751.09	102 926.02	32 421.70	7
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	7.61985	8.080	61.57	85.6100	652.34	11
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	20.6	6.489	13.640	88.51	137.0511	889.32	10
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.46	0.7749	<u>89.99</u> 10.06	<u>69.73</u> 7.80	<u>393.68</u> 101.08	<u>305.06</u> 78.33	<u>4</u> 10
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.59	0.81585	<u>80.01</u> 14.40	<u>65.28</u> 11.75	<u>448.12</u> 144.69	<u>365.60</u> 118.05	<u>6</u> 10
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.3	0.7245	<u>123.00</u> 13.50	<u>89.11</u> 9.78	<u>701.20</u> 135.64	<u>508.02</u> 98.27	<u>6</u> 10
7. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмокольном ходу 30 т	<u>маш.ч</u> (1)	12.21	3.84615	<u>206.01</u> 14.40	<u>792.35</u> 55.38	<u>915.42</u> 144.69	<u>3 520.84</u> 556.50	<u>4</u> 10
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.04	0.3276	<u>110.00</u> 11.60	<u>36.04</u> 3.80	<u>520.16</u> 116.55	<u>170.40</u> 38.18	<u>5</u> 10
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	2.205	2.44	5.38	12.21	26.92	5
7. 9.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	39.69	91.50	3 631.64	677.06	26 872.51	7
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	200.33	133.48%	2 057.81	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	121.19	80.75%	1 244.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 072.61		35 724.40	
8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на 18 км)	т		0.3451	1 829.98	631.53	9 500.38	3 278.58	5
8. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	1.488	0.5135088	11.595	5.95	116.5000	59.82	10
8. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.744	0.2567544	<u>120.00</u> 23.19	<u>30.81</u> 5.95	<u>556.02</u> 233.00	<u>142.76</u> 59.82	<u>5</u> 10
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.355453	1 690.00	600.72	8 822.04	3 135.82	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	7.94	133.48%	79.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	4.80	80.75%	48.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					644.28		3 406.73	
9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.64	48 634.34	31 125.97	249 621.38	159 757.68	5
9. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	13.9328	9.770	136.12	103.3100	1 439.40	11
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	21.5	13.76	13.809	190.01	138.7479	1 909.17	10

9. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.18	2.6752	<u>75.00</u>	<u>200.64</u>	<u>361.29</u>	<u>966.52</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	31.03	116.55	311.79	10
9. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	13.57	8.6848	<u>121.00</u>	<u>1 050.86</u>	<u>558.60</u>	<u>4 851.33</u>	<u>5</u>
		(1)				14.40	125.06	144.69	1 256.60	10
9. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.36	0.2304	<u>110.00</u>	<u>25.34</u>	<u>520.16</u>	<u>119.84</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	2.67	116.55	26.85	10
9. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.39	2.1696	<u>195.20</u>	<u>423.51</u>	<u>1 553.34</u>	<u>3 370.13</u>	<u>8</u>
		(1)				14.40	31.24	144.69	313.92	10
9. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0032	2 606.90	8.34	13 583.04	43.47	5
9. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.04736	1 690.00	80.04	8 822.04	417.81	5
9. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	64.64	451.75	29 201.12	2 298.10	148 549.18	5
		Накладные расходы				133.48%	435.32	133.48%	4 469.67	
		Сметная прибыль				80.75%	263.35	80.75%	2 703.97	
		Всего с НР и СП					31 824.64		166 931.32	
10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (с доставкой на 18 км)	т		0.48	1 829.98	878.39	9 500.38	4 560.18	5
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.71424	11.595	8.28	116.5000	83.21	10
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.744	0.35712	<u>120.00</u>	<u>42.85</u>	<u>556.02</u>	<u>198.57</u>	<u>5</u>
		(2)				23.19	8.28	233.00	83.21	10
10. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.4944	1 690.00	835.54	8 822.04	4 361.62	5
		Накладные расходы				133.48%	11.05	133.48%	111.07	
		Сметная прибыль				80.75%	6.69	80.75%	67.19	
		Всего с НР и СП					896.13		4 738.44	
11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		1.2	28 890.47	34 668.56	252 092.29	302 510.75	9
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	45.96	9.620	442.14	101.7800	4 677.81	11
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.08	22.896	13.760	315.05	138.2602	3 165.61	10
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.036	<u>111.99</u>	<u>4.03</u>	<u>506.63</u>	<u>18.24</u>	<u>5</u>
		(1)				13.50	0.49	135.64	4.88	10
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	1.68	17.20	28.90	56.18	94.38	3
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	3.96	4.752	<u>75.00</u>	<u>356.40</u>	<u>361.29</u>	<u>1 716.85</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	55.12	116.55	553.85	10
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	11.51	13.812	<u>121.00</u>	<u>1 671.25</u>	<u>558.60</u>	<u>7 715.38</u>	<u>5</u>
		(1)				14.40	198.89	144.69	1 998.46	10
11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.39	0.468	<u>110.00</u>	<u>51.48</u>	<u>520.16</u>	<u>243.43</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	5.43	116.55	54.55	10
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.19	3.828	<u>195.20</u>	<u>747.23</u>	<u>1 553.34</u>	<u>5 946.19</u>	<u>8</u>
		(1)				14.40	55.12	144.69	553.87	10
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.048	<u>75.40</u>	<u>3.62</u>	<u>448.56</u>	<u>21.53</u>	<u>6</u>
		(1)				21.29	1.02			
11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00744	5 989.00	44.56	20 353.84	151.43	3
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.01296	1 690.00	21.90	8 822.04	114.33	5

11. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.18	1 287.00	231.66	4 175.19	751.53	3
11. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	115.92	267.99	31 065.40	2 424.60	281 059.63	9
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	1 010.70	133.48%	10 469.40	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	611.43	80.75%	6 333.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					36 290.69		319 313.71	
12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		2.4	3 249.01	7 797.62	29 369.28	70 486.28	9
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.216	9.620	2.08	101.7800	21.98	11
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.432	17.20	7.43	56.18	24.27	3
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00336	1 690.00	5.68	8 822.04	29.64	5
12. 4.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	29.04	267.99	7 782.43	2 424.60	70 410.38	9
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	2.78	133.48%	29.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.68	80.75%	17.75	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 802.08		70 533.37	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							80 346.79		575 885.83	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 708.59		17 596.09	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							1 031.67		10 625.03	10
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							83 087.05		604 106.95	7
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%									610 148.02	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	14 955.67	18	109 826.64	7
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							98 042.72		719 974.66	7

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт а/б покрытия тротуара на ул.Летнеперевозинская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Текущий ремонт а/бетонного покрытия											
1	ТЕР01-02-056-01	Очистка территории от грязи (примен)	100 м3 грунта		0,03	14411,52	432	432			
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	162	4,86	88,96	432,35	432,35			
		<i>земельные работы, выполняемые ручным способом:</i>									
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			80%*0,94		325				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			45%*0,85		165				
		<i>Всего с НР и СП</i>					922				
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		5,4	17,79	96		96	18	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,13						
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш-час	0,024	0,13	741,05	96,34		96,34	17,67	
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автотранспортировке:</i>									
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			100%*0,94		17				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			60%		11				
		<i>Всего с НР и СП</i>					124				
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; класс груза 1	1 т		5,4	84,63	457		457		
4	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня М 400 фр.5-20 (забивка ям щебнем)	100 м2 дорожек и тротуаров		1,8	18705,7	33670	4241	2250	634	27179
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	26,24	47,23	89,8	4241,25	4241,25			
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,17	5,71						
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	2,07	378,42	783,33		783,33	209,63	
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,48	2,66	371,83	989,07		989,07	310,61	
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,54	0,97	490,11	475,41		475,41	113,27	
Д	4. СЦМ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	17,4	31,32	867,77	27178,56				27178,56
		<i>Автомобильные дороги:</i>									
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			142%*0,94		6507				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			95%*0,85		3937				
		<i>Всего с НР и СП</i>					44114				
5	ТЕР27-07-002-02	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 (до толщины 6 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6</i>	100 м2 дорожек и тротуаров		-1,8	8327,94	-14990	-524	-409	-109	-14057
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	3,24	-5,83	89,8	-523,53	-523,53			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,6	-1,08						
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,6	-1,08	378,42	-408,69		-408,69	-109,37	

Страница 1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Д	2. СЦМ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	9	-16,2	867,77	-14057,87				-14057,87
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		-845 -511 -16346				
6	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (тип Д марка III) (совместно с выравнивающим слоем)	100 м2 покрытия		4	20077,72	80311	5960	874	23	73477
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	60,48	98,55	5960,3	5960,3			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,28						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	521,38	41,71		41,71	10,87	
	2. 030101	Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	378,42	45,41		45,41	12,15	
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	3,4	220,91	751,09		751,09		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	448,56	35,88		35,88		
3	5. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,24	8162,83	1959,08				1959,08
3	6. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,14	28,56	2504,11	71517,38				71517,38
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		7986 4831 93128				
7	ГЭСН27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (до толщины 4,5см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3</i>	100 м2 покрытия		4	9868,62	39474	2744	371		36359
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	6,96	27,84	98,55	2743,63	2743,63			
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,42	1,68	220,91	371,13		371,13		
3	2. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	3,63	14,52	2504,11	36359,68				36359,68
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		3663 2216 45353				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							139450	12853	3639	566	122958
Накладные расходы							17653				
Сметная прибыль							10648				
Итого по смете:							167751				
Непредвиденные затраты 1%							1678				
Итого с непредвиденными затратами 1%							169429				
НДС 18%							30497				
ВСЕГО по смете							199926				
										Страница 2	

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на ул. Чайковского 26,28,30

Сметная стоимость: **719.973 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.129 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **14.706 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом(прим)	1000 м3		0.09	3 528.06	317.53	20 426.99	1 838.43	6
1. 1.	3000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.7614	7.610	5.79	80.5200	61.31	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	2.5344	13.500	34.21	135.6400	343.77	10
1. 3.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	28.16	2.5344	123.00	311.73	701.20	1 777.12	6
		(1)				13.50	34.21	135.64	343.77	10
		Накладные расходы				89.3%	35.72	89.3%	361.74	
		Сметная прибыль				42.5%	17.00	42.5%	172.16	
		Всего с НР и СП					370.25		2 372.33	
2.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		14	3.02	42.24	17.37	243.22	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.336	13.500	4.54	135.6400	45.58	10
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.336	125.70	42.24	723.86	243.22	6
		(1)				13.50	4.54	135.64	45.58	10
		Накладные расходы				94%	4.27	94%	42.85	
		Сметная прибыль				60%	2.72	60%	27.35	
		Всего с НР и СП					49.23		313.41	
3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		14	13.82	193.48	82.60	1 156.40	6
4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.22	1 055.38	232.18	6 069.04	1 335.19	6
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	0.7678	8.530	6.55	90.3900	69.40	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	0.8008	14.500	11.61	111.4250	89.23	8
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	0.4004	110.00	44.04	520.16	208.27	5
		(1)				11.60	4.64	116.55	46.67	10
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	1.82	0.4004	350.00	140.14	2 029.37	812.56	6
		(1)				17.40	6.97	106.30	42.56	6
4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	1.82	0.4004	99.23	39.73	590.31	236.36	6
		(1)				21.29	8.52			
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.704	2.44	1.72	12.21	8.60	5
		Накладные расходы				133.48%	24.24	133.48%	211.74	

		Сметная прибыль			80.75%	14.66	80.75%	128.09		
		Всего с НР и СП				271.08		1 675.02		
5.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		2.5	3.02	7.54	17.37	43.43	6
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.06	13.500	0.81	135.6400	8.14	10
5. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.06	125.70	7.54	723.86	43.43	6
		(1)				13.50	0.81	135.64	8.14	10
		Накладные расходы				94%	0.76	94%	7.65	
		Сметная прибыль				60%	0.49	60%	4.88	
		Всего с НР и СП				8.79		55.97		
6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.5	13.82	34.55	82.60	206.50	6
7.	E27-04-001-4	Засыпка ям щебнем(прим)	100 м3		0.786	15 082.82	11 855.10	102 926.02	80 899.85	7
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	19.01334	8.080	153.63	85.6100	1 627.73	11
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.6	16.1916	13.640	220.85	137.0511	2 219.08	10
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.46	1.93356	89.99	174.00	393.68	761.20	4
		(1)				10.06	19.45	101.08	195.44	10
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	2.03574	80.01	162.88	448.12	912.26	6
		(1)				14.40	29.31	144.69	294.55	10
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	2.3	1.8078	123.00	222.36	701.20	1 267.63	6
		(1)				13.50	24.41	135.64	245.21	10
7. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	12.21	9.59706	206.01	1 977.09	915.42	8 785.34	4
		(1)				14.40	138.20	144.69	1 388.60	10
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.04	0.81744	110.00	89.92	520.16	425.20	5
		(1)				11.60	9.48	116.55	95.27	10
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	5.502	2.44	13.42	12.21	67.18	5
7. 9.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	99.036	91.50	9 061.79	677.06	67 053.31	7
		Накладные расходы				133.48%	499.86	133.48%	5 134.72	
		Сметная прибыль				80.75%	302.39	80.75%	3 106.30	
		Всего с НР и СП					12 657.35		89 140.87	
8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (с доставкой на 18 км)	т		0.2475	1 829.98	452.92	9 500.38	2 351.34	5
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.36828	11.595	4.27	116.5000	42.90	10
8. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.744	0.18414	120.00	22.10	556.02	102.39	5
		(2)				23.19	4.27	233.00	42.90	10
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.254925	1 690.00	430.82	8 822.04	2 248.96	5
		Накладные расходы				133.48%	5.70	133.48%	57.26	
		Сметная прибыль				80.75%	3.45	80.75%	34.64	
		Всего с НР и СП					462.07		2 443.24	
9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.43	48 634.34	20 912.76	249 621.38	107 337.19	5
9. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	9.3611	9.770	91.46	103.3100	967.10	11
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.5	9.245	13.809	127.66	138.7479	1 282.72	10
9. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.18	1.7974	75.00	134.81	361.29	649.38	5
		(1)				11.60	20.85	116.55	209.49	10
9. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.57	5.8351	121.00	706.05	558.60	3 259.49	5
		(1)				14.40	84.03	144.69	844.28	10

9. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.36	0.1548	<u>110.00</u>	<u>17.03</u>	<u>520.16</u>	<u>80.52</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	1.80	116.55	18.04	10
9. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.39	1.4577	<u>195.20</u>	<u>284.54</u>	<u>1 553.34</u>	<u>2 264.30</u>	<u>8</u>
		(1)				14.40	20.99	144.69	210.91	10
9. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00215	2 606.90	5.60	13 583.04	29.20	5
9. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.03182	1 690.00	53.78	8 822.04	280.72	5
9. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	43.43	451.75	19 619.50	2 298.10	99 806.48	5
		Накладные расходы				133.48%	292.48	133.48%	3 003.06	
		Сметная прибыль				80.75%	176.94	80.75%	1 816.73	
		Всего с НР и СП					21 382.18		112 156.98	
10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (с доставкой на 18 км)	т		0.48	1 829.98	878.39	9 500.38	4 560.18	5
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.71424	11.595	8.28	116.5000	83.21	10
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.744	0.35712	<u>120.00</u>	<u>42.85</u>	<u>556.02</u>	<u>198.57</u>	<u>5</u>
		(2)				23.19	8.28	233.00	83.21	10
10. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.4944	1 690.00	835.54	8 822.04	4 361.62	5
		Накладные расходы				133.48%	11.05	133.48%	111.07	
		Сметная прибыль				80.75%	6.69	80.75%	67.19	
		Всего с НР и СП					896.13		4 738.44	
11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		1.2	28 890.47	34 668.56	252 092.29	302 510.75	9
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	45.96	9.620	442.14	101.7800	4 677.81	11
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.08	22.896	13.760	315.05	138.2602	3 165.61	10
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.036	<u>111.99</u>	<u>4.03</u>	<u>506.63</u>	<u>18.24</u>	<u>5</u>
		(1)				13.50	0.49	135.64	4.88	10
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	1.68	17.20	28.90	56.18	94.38	3
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	3.96	4.752	<u>75.00</u>	<u>356.40</u>	<u>361.29</u>	<u>1 716.85</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	55.12	116.55	553.85	10
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	11.51	13.812	<u>121.00</u>	<u>1 671.25</u>	<u>558.60</u>	<u>7 715.38</u>	<u>5</u>
		(1)				14.40	198.89	144.69	1 998.46	10
11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.39	0.468	<u>110.00</u>	<u>51.48</u>	<u>520.16</u>	<u>243.43</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	5.43	116.55	54.55	10
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.19	3.828	<u>195.20</u>	<u>747.23</u>	<u>1 553.34</u>	<u>5 946.19</u>	<u>8</u>
		(1)				14.40	55.12	144.69	553.87	10
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.048	<u>75.40</u>	<u>3.62</u>	<u>448.56</u>	<u>21.53</u>	<u>6</u>
		(1)				21.29	1.02			
11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00744	5 989.00	44.56	20 353.84	151.43	3
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.01296	1 690.00	21.90	8 822.04	114.33	5
11. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.18	1 287.00	231.66	4 175.19	751.53	3
11. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	115.92	267.99	31 065.40	2 424.60	281 059.63	9

		Накладные расходы				133.48%	1 010.70	133.48%	10 469.40	
		Сметная прибыль				80.75%	611.43	80.75%	6 333.56	
		Всего с НР и СП					36 290.69		319 313.71	
12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		2.4	3 249.01	7 797.62	29 369.28	70 486.28	9
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.216	9.620	2.08	101.7800	21.98	11
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.432	17.20	7.43	56.18	24.27	3
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00336	1 690.00	5.68	8 822.04	29.64	5
12. 4.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные марка III, тип В	т	12.1	29.04	267.99	7 782.43	2 424.60	70 410.38	9
		Накладные расходы				133.48%	2.78	133.48%	29.34	
		Сметная прибыль				80.75%	1.68	80.75%	17.75	
		Всего с НР и СП					7 802.08		70 533.37	

ИТОГО ПО СМЕТЕ						77 392.87		572 968.76	7
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						77 392.87		572 968.76	7
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1; %=94 - по стр. 2, 5; %=133.48 - по стр. 4, 7-12)						1 887.55		19 428.82	10
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1; %=60 - по стр. 2, 5; %=80.75 - по стр. 4, 7-12)						1 137.45		11 708.66	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						80 417.87		604 106.24	8
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						80 417.87		604 106.24	8
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 887.55		19 428.82	10
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 137.45		11 708.66	10
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%								610 147.30	
НДС 18%								109 826.51	
ИТОГО ПО СМЕТЕ								719 973.81	

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт дорог в г. Владимире: Электроприборовский проезд

Сметная стоимость:	719. 967 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.129 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	14.706 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом	1000 м3		0.09	3 528.06	317.53	20 426.99	1 838.43	6
1. 1.	3000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.7614	7.610	5.79	80.5200	61.31	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	2.5344	13.500	34.21	135.6400	343.77	10
1. 3.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	28.16	2.5344	123.00	311.73	701.20	1 777.12	6
		(1)				13.50	34.21	135.64	343.77	10

		Накладные расходы			89.3%	35.72	89.3%	361.74		
		Сметная прибыль			42.5%	17.00	42.5%	172.16		
		Всего с НР и СП				370.25		2 372.33		
2.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		14	3.02	42.24	17.37	243.22	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.336	13.500	4.54	135.6400	45.58	10
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.336	125.70	42.24	723.86	243.22	6
		(1)				13.50	4.54	135.64	45.58	10
		Накладные расходы				94%	4.27	94%	42.85	
		Сметная прибыль				50%	2.27	50%	22.79	
		Всего с НР и СП					48.78		308.86	
3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		14	13.82	193.48	82.60	1 156.40	6
4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.22	1 055.38	232.18	6 069.04	1 335.19	6
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	0.7678	8.530	6.55	90.3900	69.40	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	0.8008	14.500	11.61	111.4250	89.23	8
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	0.4004	110.00	44.04	520.16	208.27	5
		(1)				11.60	4.64	116.55	46.67	10
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	1.82	0.4004	350.00	140.14	2 029.37	812.56	6
		(1)				17.40	6.97	106.30	42.56	6
4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	1.82	0.4004	99.23	39.73	590.31	236.36	6
		(1)				21.29	8.52			
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.704	2.44	1.72	12.21	8.60	5
		Накладные расходы				133.48%	24.24	133.48%	211.74	
		Сметная прибыль				80.75%	14.66	80.75%	128.09	
		Всего с НР и СП					271.08		1 675.02	
5.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		2.5	3.02	7.54	17.37	43.43	6
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.06	13.500	0.81	135.6400	8.14	10
5. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.06	125.70	7.54	723.86	43.43	6
		(1)				13.50	0.81	135.64	8.14	10
		Накладные расходы				94%	0.76	94%	7.65	
		Сметная прибыль				50%	0.41	50%	4.07	
		Всего с НР и СП					8.71		55.15	
6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.5	13.82	34.55	82.60	206.50	6
7.	E27-04-001-4	Засыпка ям щебнем	100 м3		0.786	15 082.82	11 855.10	102 926.02	80 899.85	7
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	19.01334	8.080	153.63	85.6100	1 627.73	11
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.6	16.1916	13.640	220.85	137.0511	2 219.08	10
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.46	1.93356	89.99	174.00	393.68	761.20	4
		(1)				10.06	19.45	101.08	195.44	10
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.59	2.03574	80.01	162.88	448.12	912.26	6
		(1)				14.40	29.31	144.69	294.55	10

7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.ч</u>	2.3	1.8078	<u>123.00</u>	<u>222.36</u>	<u>701.20</u>	<u>1 267.63</u>	<u>6</u>
		(1)				13.50	24.41	135.64	245.21	10
7. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u>	12.21	9.59706	<u>206.01</u>	<u>1 977.09</u>	<u>915.42</u>	<u>8 785.34</u>	<u>4</u>
		(1)				14.40	138.20	144.69	1 388.60	10
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	1.04	0.81744	<u>110.00</u>	<u>89.92</u>	<u>520.16</u>	<u>425.20</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	9.48	116.55	95.27	10
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	5.502	2.44	13.42	12.21	67.18	5
7. 9.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	99.036	91.50	9 061.79	677.06	67 053.31	7
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	499.86	133.48%	5 134.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	302.39	80.75%	3 106.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12 657.35		89 140.87	
8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на 18км)	т		0.2475	1 829.98	452.92	9 500.38	2 351.34	5
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.36828	11.595	4.27	116.5000	42.90	10
8. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.744	0.18414	<u>120.00</u>	<u>22.10</u>	<u>556.02</u>	<u>102.39</u>	<u>5</u>
		(2)				23.19	4.27	233.00	42.90	10
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.254925	1 690.00	430.82	8 822.04	2 248.96	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	5.70	133.48%	57.26	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3.45	80.75%	34.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					462.07		2 443.24	
9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.43	48 634.34	20 912.76	249 621.38	107 337.19	5
9. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	9.3611	9.770	91.46	103.3100	967.10	11
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.5	9.245	13.809	127.66	138.7479	1 282.72	10
9. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.18	1.7974	<u>75.00</u>	<u>134.81</u>	<u>361.29</u>	<u>649.38</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	20.85	116.55	209.49	10
9. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	13.57	5.8351	<u>121.00</u>	<u>706.05</u>	<u>558.60</u>	<u>3 259.49</u>	<u>5</u>
		(1)				14.40	84.03	144.69	844.28	10
9. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.36	0.1548	<u>110.00</u>	<u>17.03</u>	<u>520.16</u>	<u>80.52</u>	<u>5</u>
		(1)				11.60	1.80	116.55	18.04	10
9. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.39	1.4577	<u>195.20</u>	<u>284.54</u>	<u>1 553.34</u>	<u>2 264.30</u>	<u>8</u>
		(1)				14.40	20.99	144.69	210.91	10
9. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00215	2 606.90	5.60	13 583.04	29.20	5
9. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.03182	1 690.00	53.78	8 822.04	280.72	5
9. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	43.43	451.75	19 619.50	2 298.10	99 806.48	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	292.48	133.48%	3 003.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	176.94	80.75%	1 816.73	
		<i>Всего с НР и СП</i>					21 382.18		112 156.98	
10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с перевозкой на 18км)	т		0.48	1 829.98	878.39	9 500.38	4 560.18	5
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.71424	11.595	8.28	116.5000	83.21	10
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.744	0.35712	<u>120.00</u>	<u>42.85</u>	<u>556.02</u>	<u>198.57</u>	<u>5</u>
		(2)				23.19	8.28	233.00	83.21	10
10. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.4944	1 690.00	835.54	8 822.04	4 361.62	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	11.05	133.48%	111.07	

		Сметная прибыль				80.75%	6.69	80.75%	67.19	
		Всего с НР и СП					896.13		4 738.44	
11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		1.2	28 890.47	34 668.56	252 092.29	302 510.75	9
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	45.96	9.620	442.14	101.7800	4 677.81	11
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.08	22.896	13.760	315.05	138.2602	3 165.61	10
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.036	111.99	4.03	506.63	18.24	5
		(1)				13.50	0.49	135.64	4.88	10
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	1.68	17.20	28.90	56.18	94.38	3
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.96	4.752	75.00	356.40	361.29	1 716.85	5
		(1)				11.60	55.12	116.55	553.85	10
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	11.51	13.812	121.00	1 671.25	558.60	7 715.38	5
		(1)				14.40	198.89	144.69	1 998.46	10
11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.39	0.468	110.00	51.48	520.16	243.43	5
		(1)				11.60	5.43	116.55	54.55	10
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.19	3.828	195.20	747.23	1 553.34	5 946.19	8
		(1)				14.40	55.12	144.69	553.87	10
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.048	75.40	3.62	448.56	21.53	6
		(1)				21.29	1.02			
11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00744	5 989.00	44.56	20 353.84	151.43	3
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.01296	1 690.00	21.90	8 822.04	114.33	5
11. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.18	1 287.00	231.66	4 175.19	751.53	3
11. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	115.92	267.99	31 065.40	2 424.60	281 059.63	9
		Накладные расходы				133.48%	1 010.70	133.48%	10 469.40	
		Сметная прибыль				80.75%	611.43	80.75%	6 333.56	
		Всего с НР и СП					36 290.69		319 313.71	
12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		2.4	3 249.01	7 797.62	29 369.28	70 486.28	9
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.216	9.620	2.08	101.7800	21.98	11
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.432	17.20	7.43	56.18	24.27	3
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00336	1 690.00	5.68	8 822.04	29.64	5
12. 4.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	29.04	267.99	7 782.43	2 424.60	70 410.38	9
		Накладные расходы				133.48%	2.78	133.48%	29.34	
		Сметная прибыль				80.75%	1.68	80.75%	17.75	
		Всего с НР и СП					7 802.08		70 533.37	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							77 392.87		572 968.76	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 887.55		19 428.82	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							1 136.92		11 703.29	10
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							80 417.34		604 100.87	8

ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

18	14 475.12	18	610 141.88	8
	94 892.46		109 825.54	8
			719 967.42	8

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Моторная (проезд от ул. Мира до ул. 1-я Пионерская)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Моторная (проезд от ул. Мира до ул. 1-я Пионерская)													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2		0,22	7275,02	1601	83	1509	107	9	0,92	1,44
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	4,188	0,92	90,39	83,16	83,16					
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,552	1,44								
	1. 121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	2,184	0,48	520,16	249,68		249,68	55,94			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2,184	0,48	2029,37	974,1		974,1	51,02			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2,184	0,48	590,31	283,35		283,35				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,704	12,21	8,6				8,6		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		254 153 2008						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		2,64	17,37	46		46	9			0,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,06								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,06	723,86	43,43		43,43	8,14			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		8 5 59						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		2,64	82,6	218	218					
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,3	9725,56	2918	2918				35,4	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	35,4	82,42	2917,67	2917,67					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		2194 1116 6228						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		36	17,37	625		625	117			0,86
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,86								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,86	723,86	622,52		622,52	116,65			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		110 70 805						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		36	82,6	2974	2974					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					2974						
7	ТЕР27-04-001-04	<i>Забивка ям щебнем М400 фр.20-40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2;</i> <i>ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,23	106432,23	24479	572	4267	779	19640	6,68	5,69
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	29,028	6,68	85,61	571,87	571,87					
		Затраты труда машинистов	чел.час	24,72	5,69								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,952	0,68	393,68	267,7		267,7	68,73			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,108	0,71	448,12	318,17		318,17	102,73			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,76	0,63	701,2	441,76		441,76	85,45			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	14,652	3,37	915,42	3084,97		3084,97	487,61			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,248	0,29	520,16	150,85		150,85	33,8			
	6. 411-0001	Вода	м3	7	1,61	12,21	19,66				19,66		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	28,98	677,06	19621,2				19621,2		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1803 1091 27373						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1 т		0,271	9583,12	2597		135	56	2462		0,48
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,7856	0,48								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,8928	0,24	556,02	133,44		133,44	55,92			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,2791	8822,04	2462,23				2462,23		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		75 45 2717						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 т смеси		0,22	252979,89	55656	594	3839	788	51223	5,75	5,68
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	26,124	5,75	103,31	594,03	594,03					
		Затраты труда машинистов	чел.час	25,8	5,68								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5,016	1,1	361,29	397,42		397,42	128,21			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	16,284	3,58	558,6	1999,79		1999,79	517,99			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,432	0,1	520,16	52,02		52,02	11,66			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,068	0,89	1553,34	1382,47		1382,47	128,77			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,0011	13583,04	14,94				14,94		
	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,01628	8822,04	143,62				143,62		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	101	22,22	2298,1	51063,78				51063,78		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1845 1116 58617						
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1 т		0,24	9583,12	2300		119	50	2181		0,43
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,7856	0,43								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,8928	0,21	556,02	116,76		116,76	48,93			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,2472	8822,04	2180,81				2180,81		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		67 40 2407						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1000 м2 покрытия		0,6	255497,91	153299	2807	9454	1899	141038	27,58	13,77
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	45,96	27,58	101,78	2807,09	2807,09					
		Затраты труда машинистов	чел.час	22,944	13,77								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,036	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,68	1,01	56,18	56,74		56,74				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,752	2,85	361,29	1029,68		1029,68	332,17			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,812	8,29	558,6	4630,79		4630,79	1199,48			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,468	0,28	520,16	145,64		145,64	32,63			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,828	2,3	1553,34	3572,68		3572,68	332,79			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,048	0,03	448,56	13,46		13,46				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,00372	20353,84	75,72				75,72		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,09	4175,19	375,77				375,77		
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	57,96	2424,6	140529,82				140529,82		
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,00648	8822,04	57,17				57,17		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		6282 3800 163381						
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ-2; ОЗП-2; ЭМ-2; ЗПМ-2;</i> <i>МАТ-2; ТЗ-2; ТЗМ-2;</i> <i>Новый коэффициент ОЗП-1,2; ЭМ-1,2; ЗПМ-1,2;</i> <i>ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2</i>	1000 м2 покрытия		0,6	58746,27	35248	13	15		35220	0,13	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,216	0,13	101,78	13,23	13,23					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,432	0,26	56,18	14,61		14,61				
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	14,52	2424,6	35205,19				35205,19		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,00168	8822,04	14,82				14,82		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		17 10 35275						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							281961	10179	20009	3805	251773	76,46	28,41
Накладные расходы							12654						
Сметная прибыль							7449						
Итого по смете:							302064						
Непредвиденные затраты 1%							3021						
Итого с непредвиденными затратами 1%							305085						
НДС 18%							54915						
ВСЕГО по смете							360000						

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Краснознаменная ,1,5

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.		Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом	1000 м3		0.02	20 426.99	408.54
1. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	0.5632	135.640	76.39
1. 2.		з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.1692	80.520	13.62
1. 3.		x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	28.16	0.5632	701.20	394.92
				(1)			135.64	76.39
			Зарплата рабочих					13.62
			Эксплуатация машин					394.92
			Накладные расходы				85.5%	76.96
			Сметная прибыль				42.5%	38.25
2. 2.		Е311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		3	17.37	52.12
2. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.072	135.640	9.77
2. 2.		x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.072	723.86	52.12
				(1)			135.64	9.77
			Эксплуатация машин					52.12
			Накладные расходы				100%	9.77
			Сметная прибыль				60%	5.86
3. 3.		Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		3	82.60	247.80
			Эксплуатация машин					247.80
4. 4.		Е27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.2	7 275.04	1 455.01
			Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
4. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.8736	111.425	97.34
4. 2.		з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.8376	90.390	75.71
4. 3.		x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	0.4368	520.16	227.21
				(1)			116.55	50.91
4. 4.		x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	0.4368	2 029.37	886.43
				(1)			106.30	46.43
4. 5.		x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	0.4368	590.31	257.85
				(1)				
4. 6.		c411-0001	Вода	м3	3.2	0.64	12.21	7.81
			Зарплата рабочих					75.71
			Эксплуатация машин					1 371.48
			Материалы					7.81
			Накладные расходы				142%	245.73
			Сметная прибыль				80.75%	139.74

5. 5.	Е311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		2.4	17.37	41.69
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0576	135.640	7.81
5. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	0.0576	<u>723.86</u> 135.64	<u>41.69</u> 7.81
		Эксплуатация машин					41.69
		Накладные расходы				100%	7.81
		Сметная прибыль				60%	4.69
6. 6.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	82.60	198.24
		Эксплуатация машин					198.24
7. 7.	Е27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим)	100 м3		0.106	106 432.22	11 281.82
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	2.62032	137.051	359.12
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	3.076968	85.610	263.42
7. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	2.952	0.312912	<u>393.68</u> 101.08	<u>123.19</u> 31.63
7. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.108	0.329448	<u>448.12</u> 144.69	<u>147.63</u> 47.67
7. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.76	0.29256	<u>701.20</u> 135.64	<u>205.14</u> 39.68
7. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	14.652	1.553112	<u>915.42</u> 144.69	<u>1 421.75</u> 224.72
7. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	1.248	0.132288	<u>520.16</u> 116.55	<u>68.81</u> 15.42
7. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	13.356	677.06	9 042.81
7. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	0.742	12.21	9.06
		Зарплата рабочих					263.42
		Эксплуатация машин					1 966.52
		Материалы					9 051.87
		Накладные расходы				142%	884.01
		Сметная прибыль				80.75%	502.70
8. 8.	Е27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.1174	9 537.08	1 119.65
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.190188	116.500	22.16
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч (2)	0.81	0.095094	<u>556.02</u> 233.00	<u>52.87</u> 22.16
8. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.120922	8 822.04	1 066.78
		Эксплуатация машин					52.87
		Материалы					1 066.78
		Накладные расходы				142%	31.47
		Сметная прибыль				80.75%	17.89
9. 9.	Е27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.19	252 979.89	48 066.18
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	4.902	138.748	680.14
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	4.96356	103.310	512.79
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	5.016	0.95304	<u>361.29</u> 116.55	<u>344.32</u> 111.08
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	16.284	3.09396	<u>558.60</u> 144.69	<u>1 728.29</u> 447.67
							220

9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.432	0.08208	<u>520.16</u>	<u>42.69</u>
			(1)			116.55	9.57
9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	4.068	0.77292	<u>1 553.34</u>	<u>1 200.61</u>
			(1)			144.69	111.83
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00095	13 583.04	12.90
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.01406	8 822.04	124.04
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	19.19	2 298.10	44 100.54
		<i>Зарплата рабочих</i>					512.79
		<i>Эксплуатация машин</i>					3 315.91
		<i>Материалы</i>					44 237.48
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1 693.96
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	963.29
10. 10.	Е27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18кмТ	т		0.16	9 537.08	1 525.93
10. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	1.62	0.2592	116.500	30.20
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.81	0.1296	<u>556.02</u>	<u>72.06</u>
			(2)			233.00	30.20
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.1648	8 822.04	1 453.87
		<i>Эксплуатация машин</i>					72.06
		<i>Материалы</i>					1 453.87
		<i>Накладные расходы</i>				142%	42.88
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	24.39
11. 11.	Е27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.4	255 497.92	102 199.17
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>					
11. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	22.896	9.1584	138.260	1 266.24
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	18.384	101.780	1 871.12
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.036	0.0144	<u>506.63</u>	<u>7.30</u>
			(1)			135.64	1.95
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.672	56.18	37.75
11. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.752	1.9008	<u>361.29</u>	<u>686.74</u>
			(1)			116.55	221.54
11. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	13.812	5.5248	<u>558.60</u>	<u>3 086.15</u>
			(1)			144.69	799.38
11. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.468	0.1872	<u>520.16</u>	<u>97.37</u>
			(1)			116.55	21.82
11. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.828	1.5312	<u>1 553.34</u>	<u>2 378.47</u>
			(1)			144.69	221.55
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.048	0.0192	<u>448.56</u>	<u>8.61</u>
			(1)				
11. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00248	20 353.84	50.48
11. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00432	8 822.04	38.11
11. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.06	4 175.19	250.51
11. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	38.64	2 424.60	93 686.54
		<i>Зарплата рабочих</i>					1 871.12
		<i>Эксплуатация машин</i>					6 302.40
		<i>Материалы</i>					94 025.64

		Накладные расходы				142%	4 455.05
		Сметная прибыль				80.75%	2 533.42
12. 12.	Е27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		0.8	29 373.14	23 498.51
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.0864	101.780	8.79
12. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.1728	56.18	9.71
12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00112	8 822.04	9.88
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	9.68	2 424.60	23 470.13
		Зарплата рабочих					8.79
		Эксплуатация машин					9.71
		Материалы					23 480.01
		Накладные расходы				142%	12.48
		Сметная прибыль				80.75%	7.10

ИТОГО ПО СМЕТЕ		190 094.66
Накладные расходы с к 0,94	0.94	7 012.51
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		4 237.33
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		201 344.50
Непредвиденные затраты	1	2 013.45
Итого с непредвиденными затратами		203 357.95
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18	36 604.43
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		239 962.38

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Труда-Лермонтова-Грибоедова

Составлена в текущих ценах на 06.2010 г.

составлена в текущих ценах на 01.12.2017 г.								
№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.	E01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом		1000 м3		0.02	20 426.99	408.54
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов		чел.ч	28.16	0.5632	135.640	76.39
1. 2.	з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)		чел.ч	8.46	0.1692	80.520	13.62
1. 3.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)		маш.ч	28.16	0.5632	701.20	394.92
				(1)			135.64	76.39
		Зарплата рабочих						13.62
		Эксплуатация машин						394.92
		Накладные расходы					85.5%	76.96
		Сметная прибыль					42.5%	38.25
2. 2.	E311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3		т		3	17.37	52.12

2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.072	135.640	9.77
2. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	0.072	<u>723.86</u> 135.64	<u>52.12</u> 9.77
		Эксплуатация машин					52.12
		Накладные расходы				100%	9.77
		Сметная прибыль				60%	5.86
3. 3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		3	82.60	247.80
		Эксплуатация машин					247.80
4. 4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.2	7 275.04	1 455.01
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.8736	111.425	97.34
4. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.8376	90.390	75.71
4. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	2.184	0.4368	<u>520.16</u> 116.55	<u>227.21</u> 50.91
4. 4.	x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч (1)	2.184	0.4368	<u>2 029.37</u> 106.30	<u>886.43</u> 46.43
4. 5.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	2.184	0.4368	<u>590.31</u>	<u>257.85</u>
4. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.2	0.64	12.21	7.81
		Зарплата рабочих					75.71
		Эксплуатация машин					1 371.48
		Материалы					7.81
		Накладные расходы				142%	245.73
		Сметная прибыль				80.75%	139.74
5. 5.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		2.4	17.37	41.69
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0576	135.640	7.81
5. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	0.0576	<u>723.86</u> 135.64	<u>41.69</u> 7.81
		Эксплуатация машин					41.69
		Накладные расходы				100%	7.81
		Сметная прибыль				60%	4.69
6. 6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	82.60	198.24
		Эксплуатация машин					198.24
7. 7.	E27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим)	100 м3		0.1	106 432.22	10 643.22
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	2.472	137.051	338.79
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	2.9028	85.610	248.51
7. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	2.952	0.2952	<u>393.68</u> 101.08	<u>116.21</u> 29.84
7. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.108	0.3108	<u>448.12</u> 144.69	<u>139.28</u> 44.97
7. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.76	0.276	<u>701.20</u> 135.64	<u>193.53</u> 37.44
7. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	14.652	1.4652	<u>915.42</u> 144.69	<u>1 341.27</u> 212.00

7. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	1.248	0.1248	<u>520.16</u>	<u>64.92</u>
			(1)			116.55	14.55
7. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	12.6	677.06	8 530.96
7. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	0.7	12.21	8.55
		<i>Зарплата рабочих</i>					248.51
		<i>Эксплуатация машин</i>					1 855.21
		<i>Материалы</i>					8 539.50
		<i>Накладные расходы</i>				142%	833.97
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	474.24
8. 8.	E27-06-026-1	Подгрунтовка.Розлив вяжущих материалов с транспортированием от база на 18 км к-1,2	т		0.294	9 500.38	2 793.11
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.437472	116.500	50.97
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.744	0.218736	<u>556.02</u>	<u>121.62</u>
			(2)			233.00	50.97
8. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.30282	8 822.04	2 671.49
		<i>Эксплуатация машин</i>					121.62
		<i>Материалы</i>					2 671.49
		<i>Накладные расходы</i>				142%	72.38
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	41.16
9. 9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.4	252 979.89	101 191.95
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	10.32	138.748	1 431.88
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	10.4496	103.310	1 079.55
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	5.016	2.0064	<u>361.29</u>	<u>724.89</u>
			(1)			116.55	233.85
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	16.284	6.5136	<u>558.60</u>	<u>3 638.50</u>
			(1)			144.69	942.45
9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.432	0.1728	<u>520.16</u>	<u>89.88</u>
			(1)			116.55	20.14
9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	4.068	1.6272	<u>1 553.34</u>	<u>2 527.59</u>
			(1)			144.69	235.44
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.002	13 583.04	27.17
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.0296	8 822.04	261.13
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	40.4	2 298.10	92 843.24
		<i>Зарплата рабочих</i>					1 079.55
		<i>Эксплуатация машин</i>					6 980.87
		<i>Материалы</i>					93 131.54
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3 566.23
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2 027.98
10. 10.	E27-06-026-1	Подгрунтовка.Розлив вяжущих материалов с транспортированием от база на 18 км к-1,2	т		0.42	9 500.38	3 990.16
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.62496	116.500	72.81
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.744	0.31248	<u>556.02</u>	<u>173.75</u>
			(2)			233.00	72.81
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.4326	8 822.04	3 816.41
		<i>Эксплуатация машин</i>					173.75
		<i>Материалы</i>					3 816.41
		<i>Накладные расходы</i>				142%	103.39
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	58.79

11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1.05	255 497.92	268 272.82
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>				
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	24.0408	3 323.89
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	48.258	4 911.70
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.0378	<u>506.63</u> 19.15
11. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	1.764	56.18
11. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.752	4.9896	<u>361.29</u> 116.55
11. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	13.812	14.5026	<u>558.60</u> 144.69
11. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.468	0.4914	<u>520.16</u> 116.55
11. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	3.828	4.0194	<u>1 553.34</u> 144.69
11. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.0504	<u>448.56</u> 22.61
11. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00651	20 353.84
11. 11.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.01134	8 822.04
11. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.1575	4 175.19
11. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	101.43	2 424.60
		Зарплата рабочих				4 911.70
		Эксплуатация машин				16 543.81
		Материалы				246 817.32
		Накладные расходы			142%	11 694.54
		Сметная прибыль			80.75%	6 650.24
12. 12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-	1000 м2	2.1	29 373.14	61 683.59
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>				
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.2268	101.780
12. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.4536	56.18
12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00294	8 822.04
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	25.41	2 424.60
		Зарплата рабочих				23.08
		Эксплуатация машин				25.48
		Материалы				61 635.02
		Накладные расходы			142%	32.77
		Сметная прибыль			80.75%	18.64
13. 13.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.02	39 357.93	787.16
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	41.39	0.8278	102.867
13. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	243.35	4.867	88.040
13. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	39.25	0.785	<u>405.64</u> 101.08
13. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.29	0.0258	26.80

13. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.14	0.0428	<u>701.20</u> 135.64	<u>30.01</u> 5.81
13. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	117.75	2.355	4.05	9.54
		Зарплата рабочих					428.49
		Эксплуатация машин					358.67
		Накладные расходы				104%	534.19
		Сметная прибыль				60%	308.18
14. 14.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		4.8	17.37	83.39
14. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.1152	135.640	15.63
14. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.1152	<u>723.86</u> 135.64	<u>83.39</u> 15.63
		Эксплуатация машин					83.39
		Накладные расходы				100%	15.63
		Сметная прибыль				60%	9.38
15. 15.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		4.8	82.60	396.48
		Эксплуатация машин					396.48
16. 16.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2		4.463	18 517.98	82 645.77
16. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.17	14.14771	110.938	1 569.52
16. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	117.10912	89.630	10 496.49
16. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.15	5.13245	<u>393.68</u> 101.08	<u>2 020.54</u> 518.79
16. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.48	6.60524	<u>361.29</u> 116.55	<u>2 386.41</u> 769.84
16. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.54	2.41002	<u>520.16</u> 116.55	<u>1 253.60</u> 280.89
16. 6.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	17.4	77.6562	854.79	66 379.74
16. 7.	c411-0001	Вода	м3	2	8.926	12.21	108.99
		Зарплата рабочих					10 496.49
		Эксплуатация машин					5 660.55
		Материалы					66 488.73
		Накладные расходы				142%	17 133.73
		Сметная прибыль				80.75%	9 743.30
17. 17.	E27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	100 м2		-8.926	1 369.95	-12 228.20
17. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	-0.8926	101.080	-90.22
17. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.54	-4.82004	89.630	- 432.02
17. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	-0.8926	<u>393.68</u> 101.08	<u>- 351.40</u> -90.22
17. 4.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	1.5	-13.389	854.79	-11 444.78
		Зарплата рабочих					- 432.02
		Эксплуатация машин					- 351.40
		Материалы					-11 444.78
		Накладные расходы				142%	- 741.58
		Сметная прибыль				80.75%	- 421.71
18. 18.	E27-06-026-1	Подготовка.Розлив вяжущих материалов с транспортированием от база на 18 км к-1,2	т		0.46	9 500.38	4 370.17
18. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.488	0.68448	116.500	79.74

18. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.744	0.34224	<u>556.02</u> 233.00	<u>190.29</u> 79.74
18. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.4738	8 822.04	4 179.88
		Эксплуатация машин					190.29
		Материалы					4 179.88
		Накладные расходы				142%	113.23
		Сметная прибыль				80.75%	64.39
19. 19.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2		1.15	20 108.44	23 124.70
19. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.0575	114.904	6.61
19. 2.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	17.388	98.370	1 710.46
19. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.023	<u>506.63</u> 135.64	<u>11.65</u> 3.12
19. 4.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.03	0.0345	<u>393.68</u> 101.08	<u>13.58</u> 3.49
19. 5.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	0.9775	213.53	208.73
19. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.023	<u>448.56</u>	<u>10.32</u>
19. 7.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.069	8 822.04	608.72
19. 8.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7.14	8.211	2 504.11	20 561.25
		Зарплата рабочих					1 710.46
		Эксплуатация машин					244.28
		Материалы					21 169.97
		Накладные расходы				142%	2 438.24
		Сметная прибыль				80.75%	1 386.53
20. 20.	E27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2		23	3 288.09	75 625.97
20. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	53.36	98.370	5 249.02
20. 2.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	3.22	213.53	687.57
20. 3.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	1.21	27.83	2 504.11	69 689.38
		Зарплата рабочих					5 249.02
		Эксплуатация машин					687.57
		Материалы					69 689.38
		Накладные расходы				142%	7 453.61
		Сметная прибыль				80.75%	4 238.58
21. 21.	E27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		5.2	6 508.00	33 841.57
21. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	76.7	398.84	84.850	33 841.57
		Зарплата рабочих					33 841.57
		Накладные расходы				142%	48 055.03
		Сметная прибыль				80.75%	27 327.07
22. 22.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		52	17.37	903.38
22. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	1.248	135.640	169.28
22. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	1.248	<u>723.86</u> 135.64	<u>903.38</u> 169.28
		Эксплуатация машин					903.38
		Накладные расходы				100%	169.28
		Сметная прибыль				60%	101.57

23. 23.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1) Эксплуатация машин	т		52	82.60	4 295.20
24. 24.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.52	12 692.68	6 600.19
24. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0) Зарплата рабочих Накладные расходы Сметная прибыль	чел.ч	154	80.08	82.420 72% 38.25%	6 600.19 6 600.19 4 752.14 2 524.57
25. 25.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного ((под установку бортового камня)	м3		15.6	176.38	2 751.59
25. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.21	3.276	101.080	331.14
25. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.99	15.444	84.010	1 297.45
25. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.21	3.276	405.64 101.08	1 328.88 331.14
25. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	6.552	11.85	77.64
25. 5.	с411-0001	Вода Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материалы Накладные расходы Сметная прибыль	м3	0.25	3.9	12.21 109.8% 68%	47.62 1 297.45 1 406.52 47.62 1 788.19 1 107.44
26. 26.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм Материалы	м3		17.92	859.47	15 401.70 15 401.70
27. 27.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		5.2	29 611.56	153 980.09
27. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.68	3.536	135.640	479.62
27. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	395.616	89.630	35 459.06
27. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.68	3.536	506.63 135.64	1 791.44 479.62
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04	0.208	448.56	93.30
27. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0052	43 728.81	227.39
27. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.884	2 455.30	2 170.49
27. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	30.68	3 685.67	113 076.36
27. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материалы Накладные расходы Сметная прибыль	м3	0.06	0.312	3 724.52 142% 80.75%	1 162.05 35 459.06 1 884.74 116 636.28 51 032.93 29 020.48
28. 28.	C403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15 Материалы	шт.		520	333.80	173 576.00 173 576.00
29. 29.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.52	7 701.16	4 004.60
29. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5) Зарплата рабочих Накладные расходы Сметная прибыль	чел.ч	97.2	50.544	79.230 72% 38.25%	4 004.60 4 004.60 2 883.31 1 531.76

ИТОГО ПО СМЕТЕ

1 021 138.01

Накладные расходы с к 0,94	0.94	143 135.18
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		86 401.15
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		1 250 674.34
Непредвиденные затраты	1	12 506.74
Итого с непредвиденными затратами		1 263 181.08
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18	227 372.59
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		1 490 553.67

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Безыменского, д. 8 - С.Соколенка, д. 17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Безыменского, д. 8 - С.Соколенка, д. 17													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,3	6069,03	1821	95	1714	122	12	1,05	1,64
		Затраты труда рабочих (ср З)	чел.час	3,49	1,05	90,39	94,91	94,91					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	1,64								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,55	520,16	286,09		286,09	64,1			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,55	2029,37	1116,15		1116,15	58,47			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,55	590,31	324,67		324,67				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,96	12,21	11,72				11,72		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		290 175 2286						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		3,6	17,37	63		63	12			0,09
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,09								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,09	723,86	65,15		65,15	12,21			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		11 7 81						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		3,6	82,6	297	297					
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,8	9725,56	7780	7780				94,4	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	94,4	82,42	7780,45	7780,45					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		5851 2976 16607						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		96	17,37	1668		1668	313			2,3
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	2,3								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	2,3	723,86	1664,88		1664,88	311,97			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		294 188 2150						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		96	82,6	7930	7930					
7	ТЕР27-04-001-04	Забивка ям щебнем М 400 фр.20-40 (Примен.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,57	102926,03	58668	1180	8812	1609	48676	13,79	11,74
		Затраты труда рабочих (ср 2.4)	чел.час	24,19	13,79	85,61	1180,56	1180,56					
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	11,74								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	1,4	393,68	551,15		551,15	141,51			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,59	1,48	448,12	663,22		663,22	214,14			
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,3	1,31	701,2	918,57		918,57	177,69			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	6,96	915,42	6371,32		6371,32	1007,04			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,59	520,16	306,89		306,89	68,76			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. 411-0001	Вода	м3	7	3,99	12,21	48,72				48,72		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	71,82	677,06	48626,45				48626,45		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		3723 2252 64643						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		1,28	9500,38	12160		530	222	11630		1,9
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	1,9								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,95	556,02	528,22		528,22	221,35			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	1,318	8822,04	11627,45				11627,45		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		296 179 12635						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см)	100 т смеси		0,66	249621,38	164750	1484	9599	1969	153667	14,37	14,19
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	21,77	14,37	103,31	1484,56	1484,56					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,5	14,19								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,18	2,76	361,29	997,16		997,16	321,68			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,57	8,96	558,6	5005,06		5005,06	1296,42			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,36	0,24	520,16	124,84		124,84	27,97			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,39	2,24	1553,34	3479,48		3479,48	324,11			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,0033	13583,04	44,82				44,82		
	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,04884	8822,04	430,87				430,87		
	7. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	66,66	2298,1	153191,35				153191,35		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		4609 2788 172147						
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,7019	9500,38	6668		290	122	6378		1,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	1,04								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,52	556,02	289,13		289,13	121,16			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,723	8822,04	6378,33				6378,33		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		163 99 6930						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		1,6	252092,28	403348	6237	21008	4221	376103	61,28	30,59
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	61,28	101,78	6237,08	6237,08					
		Затраты труда машинистов	чел.час	19,12	30,59								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,05	506,63	25,33		25,33	6,78			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	2,24	56,18	125,84		125,84				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	6,34	361,29	2290,58		2290,58	738,93			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	18,42	558,6	10289,41		10289,41	2665,19			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,62	520,16	322,5		322,5	72,26			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	5,1	1553,34	7922,03		7922,03	737,92			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,06	448,56	26,91		26,91				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,00992	20353,84	201,91				201,91		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,24	4175,19	1002,05				1002,05		
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	154,6	2424,6	374843,16				374843,16		
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,01728	8822,04	152,44				152,44		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		13959 8445 425752						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	1000 м2 покрытия		1,6	58738,56	93982	29	32		93921	0,29	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,18	0,29	101,78	29,52	29,52					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,36	0,58	56,18	32,58		32,58				
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	38,72	2424,6	93880,51				93880,51		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,00448	8822,04	39,52				39,52		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		39 23 94044						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							759135	25032	43716	8590	690387	185,18	63,49
Накладные расходы							29236						
Сметная прибыль							17133						
Итого по смете:							805504						
Непредвиденные затраты 1%							8055						
Итого с непредвиденными затратами 1%							813559						
НДС 18%							146441						
ВСЕГО по смете							960000					185,18	63,49

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт дорог в г. Владимире: ул. Вокзальная-ул. Линейная (дорога под «Темным мостом»)

Сметная стоимость: **480.278 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.119 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **13.050 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	ШИФР, НОМЕР НОРМАТИВА, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ, МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		ИНДЕКС
				НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ	НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е01-01-115-5	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ ГРЯЗИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1000 мЗ		0.09	3 528.06	317.53	20 426.99	1 838.43	6
1. 1.	3000-1001-7	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 1.7)	ЧЕЛ.Ч	8.46	0.7614	7.610	5.79	80.5200	61.31	11
1. 2.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	28.16	2.5344	13.500	34.21	135.6400	343.77	10
1. 3.	X12-0202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 кВт (135 л.с.)	МАШ.Ч	28.16	2.5344	123.00	311.73	701.20	1 777.12	6
			(1)			13.50	34.21	135.64	343.77	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				89.3%	35.72	89.3%	361.74	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				42.5%	17.00	42.5%	172.16	
		ВСЕГО С НР И СП					370.25		2 372.33	
2.	Е311-01-148-1	ПОГРУЗКА. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 мЗ	т		14	3.02	42.24	17.37	243.22	6
2. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0.024	0.336	13.500	4.54	135.6400	45.58	10
2. 2.	X06-0248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 мЗ	МАШ.Ч	0.024	0.336	125.70	42.24	723.86	243.22	6
			(1)			13.50	4.54	135.64	45.58	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				94%	4.27	94%	42.85	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				50%	2.27	50%	22.79	
		ВСЕГО С НР И СП					48.78		308.86	
3.	X310-3018-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 км (КЛАСС ГРУЗА 1)	т		14	13.82	193.48	82.60	1 156.40	6
4.	Е68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 мЗ		0.005	9 907.85	49.54	39 357.93	196.79	4
4. 1.	3000-1002-7	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2.7)	ЧЕЛ.Ч	243.35	1.21675	8.300	10.10	88.0400	107.12	11
4. 2.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	41.39	0.20695	10.238	2.12	102.8669	21.29	10
4. 3.	X05-0101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 кПа (7 ат) 2,2 мЗ/мин	МАШ.Ч	39.25	0.19625	100.01	19.63	405.64	79.61	4
			(1)			10.06	1.97	101.08	19.84	10
4. 4.	X09-1400	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.Ч	1.29	0.00645	8.00	0.05	26.80	0.17	3
4. 5.	X12-0202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 кВт (135 л.с.)	МАШ.Ч	2.14	0.0107	123.00	1.32	701.20	7.50	6
			(1)			13.50	0.14	135.64	1.45	10
4. 6.	X33-0804	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	117.75	0.58875	31.33	18.45	4.05	2.38	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				97.76%	11.95	97.76%	125.53	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			60%	7.33	60%	77.05	
		ВСЕГО С НР И СП				68.82		399.37	
5.	E311-01-148-1	ПОГРУЗКА. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 МЗ	Т	1	3.02	3.02	17.37	17.37	6
5. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0.024	0.024	13.500	0.32	135.6400	3.26 10
5. 2.	X06-0248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 МЗ	МАШ.Ч	0.024	0.024	125.70	3.02	723.86	17.37 6
		(1)			13.50	0.32	135.64	3.26	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			94%	0.30	94%	3.06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			50%	0.16	50%	1.63	
		ВСЕГО С НР И СП				3.48		22.06	
6.	X310-3018-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 КМ (КЛАСС ГРУЗА 1)	Т	1	13.82	13.82	82.60	82.60	6
7.	E66-22-1	ПОДНЯТИЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ БЕЗ ЗАМЕНЫ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	ШТ.	6	300.55	1 803.31	1 866.82	11 200.90	6
7. 1.	3000-1003-0	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3.0)	ЧЕЛ.Ч	4.53	27.18	8.530	231.85	90.3900	2 456.80 11
7. 2.	X40-0001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0.1	0.6	75.40	45.24	448.56	269.14 6
		(1)			21.29	12.77			
7. 3.	C402-0002	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0.03	0.18	485.90	87.46	2 968.71	534.37 6
7. 4.	C401-0025-П	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	0.35	2.1	600.00	1 260.00	3 575.29	7 508.11 6
7. 5.	C404-0005	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250х120х65 ММ, МАРКА 100	1000 ШТ.	0.017	0.102	1 752.60	178.77	4 240.06	432.49 2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			101.52%	235.37	101.52%	2 494.14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			68%	157.66	68%	1 670.62	
		ВСЕГО С НР И СП				2 196.34		15 365.67	
8.	E27-03-009-1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ: 5 СМ	100 М2	0.4	1 055.38	422.15	6 069.04	2 427.62	6
8. 1.	3000-1003-0	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3.0)	ЧЕЛ.Ч	3.49	1.396	8.530	11.91	90.3900	126.18 11
8. 2.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	3.64	1.456	14.500	21.11	111.4250	162.23 8
8. 3.	X12-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	1.82	0.728	110.00	80.08	520.16	378.68 5
		(1)			11.60	8.44	116.55	84.85	10
8. 4.	X12-2221	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.Ч	1.82	0.728	350.00	254.80	2 029.37	1 477.38 6
		(1)			17.40	12.67	106.30	77.39	6
8. 5.	X40-0051	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.Ч	1.82	0.728	99.23	72.24	590.31	429.75 6
		(1)			21.29	15.50			
8. 6.	C411-0001	ВОДА	МЗ	3.2	1.28	2.44	3.12	12.21	15.63 5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			133.48%	44.08	133.48%	384.97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			80.75%	26.66	80.75%	232.89	
		ВСЕГО С НР И СП				492.89		3 045.48	
9.	E311-01-148-1	ПОГРУЗКА. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 МЗ	Т	4.73	3.02	14.27	17.37	82.17	6
9. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0.024	0.11352	13.500	1.53	135.6400	15.40 10
9. 2.	X06-0248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 МЗ	МАШ.Ч	0.024	0.11352	125.70	14.27	723.86	82.17 6
		(1)			13.50	1.53	135.64	15.40	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			94%	1.44	94%	14.48	

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				50%	0.77	50%	7.70		
ВСЕГО С НР И СП					16.47		104.35		
10.	X310-3018-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 КМ (КЛАСС ГРУЗА 1)	Т	4.73	13.82	65.37	82.60	390.70	6
11.	E27-04-001-4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ ФР. 20-40 ПРИМ.	100 м3	0.591	15 082.82	8 913.95	102 926.02	60 829.28	7
11. 1.	3000-1002-4	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2.4)	ЧЕЛ.Ч	24.19	14.29629	8.080	115.51	85.6100	1 223.91 11
11. 2.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	20.6	12.1746	13.640	166.06	137.0511	1 668.54 10
11. 3.	X03-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	2.46	1.45386	89.99	130.83	393.68	572.36 4
		(1)				10.06	14.63	101.08	146.96 10
11. 4.	X07-0149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) кВт (л.с.)	МАШ.Ч	2.59	1.53069	80.01	122.47	448.12	685.93 6
		(1)				14.40	22.04	144.69	221.48 10
11. 5.	X12-0202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 кВт (135 л.с.)	МАШ.Ч	2.3	1.3593	123.00	167.19	701.20	953.14 6
		(1)				13.50	18.35	135.64	184.38 10
11. 6.	X12-0911	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.Ч	12.21	7.21611	206.01	1 486.59	915.42	6 605.77 4
		(1)				14.40	103.91	144.69	1 044.10 10
11. 7.	X12-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.Ч	1.04	0.61464	110.00	67.61	520.16	319.71 5
		(1)				11.60	7.13	116.55	71.64 10
11. 8.	C411-0001	ВОДА	м3	7	4.137	2.44	10.09	12.21	50.51 5
11. 9.	C408-0023	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 20-40 мм	м3	126	74.466	91.50	6 813.64	677.06	50 417.95 7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						133.48%	375.84	133.48%	3 860.84
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						80.75%	227.37	80.75%	2 335.65
ВСЕГО С НР И СП						9 517.16			67 025.78
12.	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0.48	1 829.98	878.39	9 500.38	4 560.18	5
12. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	1.488	0.71424	11.595	8.28	116.5000	83.21 10
12. 2.	X12-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.Ч	0.744	0.35712	120.00	42.85	556.02	198.57 5
		(2)				23.19	8.28	233.00	83.21 10
12. 3.	C101-1556	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	1.03	0.4944	1 690.00	835.54	8 822.04	4 361.62 5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						133.48%	11.05	133.48%	111.07
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						80.75%	6.69	80.75%	67.19
ВСЕГО С НР И СП						896.13			4 738.44
13.	E27-03-004-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ: С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100 т	0.41	48 634.34	19 940.08	249 621.38	102 344.77	5
13. 1.	3000-1004-1	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4.1)	ЧЕЛ.Ч	21.77	8.9257	9.770	87.20	103.3100	922.11 11
13. 2.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	21.5	8.815	13.809	121.72	138.7479	1 223.06 10
13. 3.	X12-0906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	4.18	1.7138	75.00	128.54	361.29	619.18 5
		(1)				11.60	19.88	116.55	199.74 10
13. 4.	X12-0907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч	13.57	5.5637	121.00	673.21	558.60	3 107.88 5
		(1)				14.40	80.12	144.69	805.01 10
13. 5.	X12-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.Ч	0.36	0.1476	110.00	16.24	520.16	76.78 5
		(1)				11.60	1.71	116.55	17.20 10
13. 6.	X12-2000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.Ч	3.39	1.3899	195.20	271.31	1 553.34	2 158.99 8
		(1)				14.40	20.01	144.69	201.10 10
13. 7.	C101-0322	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0.005	0.00205	2 606.90	5.34	13 583.04	27.85 5
13. 8.	C101-1556	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	0.074	0.03034	1 690.00	51.27	8 822.04	267.66 5

13. 9.	C410-0022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН(ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПОРИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ЩЕБЕНОЧНЫЕ И ГРАВИЙНЫЕ), МАРКА II	Т	101	41.41	451.75	18 706.97	2 298.10	95 164.32	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				133.48%	278.87	133.48%	2 863.37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				80.75%	168.70	80.75%	1 732.22	
		ВСЕГО С НР И СП					20 387.65		106 940.37	
14.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	Т		0.24	1 829.98	439.20	9 500.38	2 280.09	5
14. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	1.488	0.35712	11.595	4.14	116.5000	41.60	10
14. 2.	X12-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.Ч	0.744	0.17856	120.00	21.43	556.02	99.28	5
		(2)				23.19	4.14	233.00	41.60	10
14. 3.	C101-1556	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	1.03	0.2472	1 690.00	417.77	8 822.04	2 180.81	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				133.48%	5.53	133.48%	55.53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				80.75%	3.34	80.75%	33.59	
		ВСЕГО С НР И СП					448.07		2 369.21	
15.	E27-06-020-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 см ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.6	28 890.47	17 334.28	252 092.29	151 255.37	9
15. 1.	3000-1004-0	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4.0)	ЧЕЛ.Ч	38.3	22.98	9.620	221.07	101.7800	2 338.90	11
15. 2.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	19.08	11.448	13.760	157.53	138.2602	1 582.80	10
15. 3.	X02-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.Ч	0.03	0.018	111.99	2.02	506.63	9.12	5
		(1)				13.50	0.24	135.64	2.44	10
15. 4.	X12-0500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.Ч	1.4	0.84	17.20	14.45	56.18	47.19	3
15. 5.	X12-0906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	3.96	2.376	75.00	178.20	361.29	858.43	5
		(1)				11.60	27.56	116.55	276.92	10
15. 6.	X12-0907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч	11.51	6.906	121.00	835.63	558.60	3 857.69	5
		(1)				14.40	99.45	144.69	999.23	10
15. 7.	X12-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.39	0.234	110.00	25.74	520.16	121.72	5
		(1)				11.60	2.71	116.55	27.27	10
15. 8.	X12-2000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.Ч	3.19	1.914	195.20	373.61	1 553.34	2 973.09	8
		(1)				14.40	27.56	144.69	276.94	10
15. 9.	X40-0001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0.04	0.024	75.40	1.81	448.56	10.77	6
		(1)				21.29	0.51			
15. 10.	C101-0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0.0062	0.00372	5 989.00	22.28	20 353.84	75.72	3
15. 11.	C101-1556	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	0.0108	0.00648	1 690.00	10.95	8 822.04	57.17	5
15. 12.	C102-0025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III СОРТА	м3	0.15	0.09	1 287.00	115.83	4 175.19	375.77	3
15. 13.	C410-0011	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН(ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА III, ТИП В	Т	96.6	57.96	267.99	15 532.70	2 424.60	140 529.82	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				133.48%	505.36	133.48%	5 234.69	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				80.75%	305.72	80.75%	3 166.77	
		ВСЕГО С НР И СП					18 145.35		159 656.83	
16.	E27-06-021-1	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 см ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-06-020-1	1000 м2		1.2	3 249.01	3 898.81	29 369.28	35 243.14	9
16. 1.	3000-1004-0	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4.0)	ЧЕЛ.Ч	0.09	0.108	9.620	1.04	101.7800	10.99	11
16. 2.	X12-0500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.Ч	0.18	0.216	17.20	3.72	56.18	12.13	3

16. 3.	C101-1556	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	0.0014	0.00168	1 690.00	2.84	8 822.04	14.82	5
16. 4.	C410-0011	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН(ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА III, тип В	Т	12.1	14.52	267.99	3 891.21	2 424.60	35 205.19	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				133.48%	1.39	133.48%	14.67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				80.75%	0.84	80.75%	8.87	
		ВСЕГО С НР И СП					3 901.04		35 266.68	
17.	E68-15-3	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ 70 мм ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА до 5 м2	100 м2		0.05	6 637.18	331.86	55 495.75	2 774.79	8
17. 1.	3000-1002-7	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2.7)	ЧЕЛ.Ч	129.8	6.49	8.300	53.87	88.0400	571.38	11
17. 2.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	7.52	0.376	10.760	4.05	108.1156	40.65	10
17. 3.	X05-0101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	МАШ.Ч	4.1	0.205	100.01	20.50	405.64	83.16	4
		(1)				10.06	2.06	101.08	20.72	10
17. 4.	X12-0906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	3.42	0.171	75.00	12.83	361.29	61.78	5
		(1)				11.60	1.98	116.55	19.93	10
17. 5.	X12-1011	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 л	МАШ.Ч	1.4	0.07	30.00	2.10	85.21	5.96	3
17. 6.	X33-0804	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	8.2	0.41	31.33	12.85	4.05	1.66	
17. 7.	X40-0001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ до 5 т	МАШ.Ч	0.14	0.007	75.40	0.53	448.56	3.14	6
		(1)				21.29	0.15			
17. 8.	C101-1556	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	0.08	0.004	1 690.00	6.76	8 822.04	35.29	5
17. 9.	C999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	12.5	0.625					
17. 10.	C410-0011	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН(ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА III, тип В	Т	16.6	0.83	267.99	222.43	2 424.60	2 012.42	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				97.76%	56.62	97.76%	598.32	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				60%	34.75	60%	367.22	
		ВСЕГО С НР И СП					423.23		3 740.33	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							54 661.30		376 923.82	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 567.77		16 165.26	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							959.26		9 896.37	10
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							57 188.33		402 985.45	7
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%									407 015.30	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	10 293.90	18	7
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							67 482.23		480 278.05	7

Стройка: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

Объект: текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2010г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт дорог в г. Владимире: ул. Строителей

Сметная стоимость: **240.000 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.046 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **5.300 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом(прим)	1000 м3		0.02	3 528.06	70.56	20 426.99	408.54	6
1. 1.	3000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.1692	7.610	1.29	80.5200	13.62	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	0.5632	13.500	7.60	135.6400	76.39	10
1. 3.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	28.16	0.5632	123.00	69.27	701.20	394.92	6
		(1)				13.50	7.60	135.64	76.39	10
		Накладные расходы				89.3%	7.94	89.3%	80.38	
		Сметная прибыль				42.5%	3.78	42.5%	38.25	
		Всего с НР и СП					82.28		527.17	
2.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		3	3.02	9.05	17.37	52.12	6
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.072	13.500	0.97	135.6400	9.77	10
2. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.072	125.70	9.05	723.86	52.12	6
		(1)				13.50	0.97	135.64	9.77	10
		Накладные расходы				94%	0.91	94%	9.18	
		Сметная прибыль				60%	0.58	60%	5.86	
		Всего с НР и СП					10.54		67.17	
3.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		3	13.82	41.46	82.60	247.80	6
4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.2	1 264.89	252.98	7 275.04	1 455.01	6
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	0.8376	8.530	7.14	90.3900	75.71	11
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	0.8736	14.500	12.67	111.4250	97.34	8
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	0.4368	110.00	48.05	520.16	227.21	5
		(1)				11.60	5.07	116.55	50.91	10
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	0.4368	350.00	152.88	2 029.37	886.43	6
		(1)				17.40	7.60	106.30	46.43	6
4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	0.4368	99.23	43.34	590.31	257.85	6
		(1)				21.29	9.30			

4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.64	2.44	1.56	12.21	7.81	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	26.44	133.48%	230.99	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	16.00	80.75%	139.74	
		<i>Всего с НР и СП</i>					295.42		1 825.74	
5.	E311-01-148-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		2.4	3.02	7.24	17.37	41.69	6
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0576	13.500	0.78	135.6400	7.81	10
5. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.0576	<u>125.70</u> 13.50	<u>7.24</u> 0.78	<u>723.86</u> 135.64	<u>41.69</u> 7.81	<u>6</u> 10
		<i>Накладные расходы</i>				94%	0.73	94%	7.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	0.47	60%	4.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8.44		53.72	
6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	13.82	33.17	82.60	198.24	6
7.	E27-04-001-4	Засыпка ям щебнем(прим) Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	100 м3		0.106	15 790.17	1 673.76	106 432.22	11 281.82	7
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	3.076968	8.080	24.86	85.6100	263.42	11
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	2.62032	13.640	35.74	137.0511	359.12	10
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.952	0.312912	<u>89.99</u> 10.06	<u>28.16</u> 3.15	<u>393.68</u> 101.08	<u>123.19</u> 31.63	<u>4</u> 10
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.108	0.329448	<u>80.01</u> 14.40	<u>26.36</u> 4.74	<u>448.12</u> 144.69	<u>147.63</u> 47.67	<u>6</u> 10
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.76	0.29256	<u>123.00</u> 13.50	<u>35.98</u> 3.95	<u>701.20</u> 135.64	<u>205.14</u> 39.68	<u>6</u> 10
7. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u> (1)	14.652	1.553112	<u>206.01</u> 14.40	<u>319.96</u> 22.36	<u>915.42</u> 144.69	<u>1 421.75</u> 224.72	<u>4</u> 10
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.248	0.132288	<u>110.00</u> 11.60	<u>14.55</u> 1.53	<u>520.16</u> 116.55	<u>68.81</u> 15.42	<u>5</u> 10
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.742	2.44	1.81	12.21	9.06	5
7. 9.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	13.356	91.50	1 222.07	677.06	9 042.81	7
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	80.89	133.48%	830.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	48.93	80.75%	502.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 803.58		12 615.49	
8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на 18км) Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2	т		0.1174	1 847.84	216.94	9 583.12	1 125.06	5
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.7856	0.2096294	11.595	2.43	116.5000	24.42	10
8. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.8928	0.1048147	<u>120.00</u> 23.19	<u>12.58</u> 2.43	<u>556.02</u> 233.00	<u>58.28</u> 24.42	<u>5</u> 10
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.120922	1 690.00	204.36	8 822.04	1 066.78	5
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	3.24	133.48%	32.60	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.96	80.75%	19.72	
		<i>Всего с НР и СП</i>					222.15		1 177.37	
9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	100 т		0.19	49 208.23	9 349.56	252 979.89	48 066.18	5
9. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	4.96356	9.770	48.49	103.3100	512.79	11

9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	4.902	13.809	67.69	138.7479	680.14	10
9. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.016	0.95304	75.00	71.48	361.29	344.32	5
		(1)				11.60	11.06	116.55	111.08	10
9. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	16.284	3.09396	121.00	374.37	558.60	1 728.29	5
		(1)				14.40	44.55	144.69	447.67	10
9. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.432	0.08208	110.00	9.03	520.16	42.69	5
		(1)				11.60	0.95	116.55	9.57	10
9. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.068	0.77292	195.20	150.87	1 553.34	1 200.61	8
		(1)				14.40	11.13	144.69	111.83	10
9. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00095	2 606.90	2.48	13 583.04	12.90	5
9. 8.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.074	0.01406	1 690.00	23.76	8 822.04	124.04	5
9. 9.	C410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	19.19	451.75	8 669.08	2 298.10	44 100.54	5
		Накладные расходы				133.48%	155.08	133.48%	1 592.32	
		Сметная прибыль				80.75%	93.82	80.75%	963.29	
		Всего с НР и СП					9 598.45		50 621.79	
10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов(с доставкой на 18км)	т		0.16	1 847.84	295.65	9 583.12	1 533.30	5
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2								
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.7856	0.285696	11.595	3.31	116.5000	33.28	10
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.8928	0.142848	120.00	17.14	556.02	79.43	5
		(2)				23.19	3.31	233.00	33.28	10
10. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.1648	1 690.00	278.51	8 822.04	1 453.87	5
		Накладные расходы				133.48%	4.42	133.48%	44.42	
		Сметная прибыль				80.75%	2.67	80.75%	26.87	
		Всего с НР и СП					302.74		1 604.60	
11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.4	29 441.31	11 776.52	255 497.92	102 199.17	9
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	18.384	9.620	176.85	101.7800	1 871.12	11
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	9.1584	13.760	126.02	138.2602	1 266.24	10
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.0144	111.99	1.61	506.63	7.30	5
		(1)				13.50	0.19	135.64	1.95	10
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.672	17.20	11.56	56.18	37.75	3
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	1.9008	75.00	142.56	361.29	686.74	5
		(1)				11.60	22.05	116.55	221.54	10
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	5.5248	121.00	668.50	558.60	3 086.15	5
		(1)				14.40	79.56	144.69	799.38	10
11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.1872	110.00	20.59	520.16	97.37	5
		(1)				11.60	2.17	116.55	21.82	10
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	1.5312	195.20	298.89	1 553.34	2 378.47	8
		(1)				14.40	22.05	144.69	221.55	10
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.0192	75.40	1.45	448.56	8.61	6
		(1)				21.29	0.41			
11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00248	5 989.00	14.85	20 353.84	50.48	3

11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00432	1 690.00	7.30	8 822.04	38.11	5
11. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.06	1 287.00	77.22	4 175.19	250.51	3
11. 13.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	38.64	267.99	10 355.13	2 424.60	93 686.54	9
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	404.27	133.48%	4 187.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	244.57	80.75%	2 533.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12 425.36		108 920.34	
12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		0.8	3 249.80	2 599.84	29 373.14	23 498.51	9
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н5= 1.2</i>								
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.0864	9.620	0.83	101.7800	8.79	11
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.1728	17.20	2.97	56.18	9.71	3
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00112	1 690.00	1.89	8 822.04	9.88	5
12. 4.	C410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	9.68	267.99	2 594.14	2 424.60	23 470.13	9
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	1.11	133.48%	11.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.67	80.75%	7.10	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 601.62		23 517.34	
ИТОГО ПО СМЕТЕ						26 326.73		190 107.44	7	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						685.03		7 027.68	10	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						413.45		4 241.64	10	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						27 425.21		201 376.76	7	
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 1%								203 390.53		
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	4 936.54	18	36 610.29	7
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						32 361.75		240 000.82	7	

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Добросельская, тротуар вдоль ДБСП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Добросельская, тротуар вдоль ДБСП													
1	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия тротуара, от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3 грунта		0,4	9725,56	3890	3890				47,2	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	47,2	82,42	3890,22	3890,22					
		Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			80%*0,94 45%*0,85		2925 1488 8303						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		48	17,37	834		834	156			1,15
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	1,15								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	1,15	723,86	832,44		832,44	155,99			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		147 94 1075						
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		48	82,6	3965	3965					
		Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП					3965						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,21	6069,03	1274	66	1200	85	8	0,73	1,15
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,49	0,73	90,39	65,98	65,98					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	1,15								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,38	520,16	197,66		197,66	44,29			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,38	2029,37	771,16		771,16	40,39			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,38	590,31	224,32		224,32				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,672	12,21	8,21				8,21		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		202 122 1598						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		2,52	17,37	44		44	8			0,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,06								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,06	723,86	43,43		43,43	8,14			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		8 5 57						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		2,52	82,6	208	208					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					208						
7	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня	100 м2 дорожек и тротуаров		2,4	15425,48	37021	5645	3044	844	28332	62,98	7,61
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	26,24	62,98	89,63	5644,9	5644,9					
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,17	7,61								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	2,76	393,68	1086,56		1086,56	278,98			
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,48	3,55	361,29	1282,58		1282,58	413,75			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0,54	1,3	520,16	676,21		676,21	151,52			
	4. 411-0001	Вода	м3	2	4,8	12,21	58,61				58,61		
Д	5. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17,4	41,76	677,06	28274,03				28274,03		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		8662 5240 50923						
8	ТЕР27-07-002-02	При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать к норме 27-07-002-1 (до толщ. 10 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2 дорожек и тротуаров		-2,4	2206,72	-5296	-232	-189	-49	-4875	-2,59	-0,48
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	1,08	-2,59	89,63	-232,14	-232,14					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2	-0,48								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,2	-0,48	393,68	-188,97		-188,97	-48,52			
	2. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	3	-7,2	677,06	-4874,83				-4874,83		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		-375 -227 -5898						
9	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,6604	9500,38	6274		273	114	6001		0,98
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,98								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,49	556,02	272,45		272,45	114,17			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,6802	8822,04	6000,75				6000,75		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		152 92 6518						
10	ТЕР27-07-001-03	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (выравнивающий слой)	100 м2 покрытия		3,88	19625,14	76146	4032	1077	11	71037	39,61	0,16
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,21	39,61	101,78	4031,51	4031,51					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,16								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	506,63	40,53		40,53	10,85			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,21	4,69	213,53	1001,46		1001,46				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	448,56	35,88		35,88				
	4. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,2328	8822,04	2053,77				2053,77		
	5. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,1	27,55	2504,11	68988,23				68988,23		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		5397 3265 84808						
11	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,32	9500,38	3040		132	55	2908		0,48
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,48								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,24	556,02	133,44		133,44	55,92			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,3296	8822,04	2907,74				2907,74		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		73 44 3157						
12	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		8	20252,3	162018	11899	1699	46	148420	120,96	0,56
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	120,96	98,37	11898,84	11898,84					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,56								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,16	506,63	81,06		81,06	21,7			
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,24	393,68	94,48		94,48	24,26			
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	6,8	213,53	1452		1452				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,16	448,56	71,77		71,77				
	5. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,48	8822,04	4234,58				4234,58		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,14	57,12	2504,11	143034,76				143034,76		
	7. СЦМ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0,5	4	287,74	1150,96				1150,96		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		15944 9646 187608						
13	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (до толщ. 4 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	100 м2 покрытия		8	6576,16	52609	3652	478		48479	37,12	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	4,64	37,12	98,37	3651,49	3651,49					
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,28	2,24	213,53	478,31		478,31				
	2. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	2,42	19,36	2504,11	48479,57				48479,57		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		4875 2949 60433						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							342027	33125	8592	1270	300310	306,01	11,67
Накладные расходы							38008						
Сметная прибыль							22717						
Итого по смете:							402752						
Непредвиденные затраты 1%							4028						
Итого непредвиденными затратами 1%							406780						
НДС 18%							73220						
ВСЕГО по смете							480000					306,01	11,67

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2010 году: ул. Куйбышева, д.д. 52-36, включая тротуар
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ул. Куйбышева, д.д. 52-36, включая тротуар													
Основная дорога													
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,12	6069,03	728	38	686	49	4	0,42	0,66
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,49	0,42	90,39	37,96	37,96					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	0,66								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,22	520,16	114,44		114,44	25,64			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,22	2029,37	446,46		446,46	23,39			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,22	590,31	129,87		129,87				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,384	12,21	4,69				4,69		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		116 70 914						
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		1,44	17,37	25		25	5			0,03
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,03								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,03	723,86	21,72		21,72	4,07			
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		5 3 33						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 1,377 час; класс груза 1	1 т		1,44	82,6	119	119					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					119						
4	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3		0,15	9725,56	1459	1459				17,7	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	17,7	82,42	1458,83	1458,83					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		1097 558 3114						
5	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		18	17,37	313		313	59			0,43
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,43								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,43	723,86	311,26		311,26	58,33			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		55 35 403						
6	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		18	82,6	1487	1487					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					1487						
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11	102926,03	11322	228	1701	311	9393	2,66	2,27
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	2,66	85,61	227,72	227,72					
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	2,27								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	0,27	393,68	106,29		106,29	27,29			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,59	0,28	448,12	125,47		125,47	40,51			
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,3	0,25	701,2	175,3		175,3	33,91			
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	1,34	915,42	1226,66		1226,66	193,88			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,11	520,16	57,22		57,22	12,82			
	6. 411-0001	Вода	м3	7	0,77	12,21	9,4				9,4		
	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	13,86	677,06	9384,05				9384,05		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		719 435 12476						
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрупповка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,24	9500,38	2280		99	42	2181		0,36
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,36								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,18	556,02	100,08		100,08	41,94			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,2472	8822,04	2180,81				2180,81		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		56 34 2370						
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3 см)	100 т смеси		0,11	262397,88	28864	247	1600	328	27017	2,39	2,37
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	21,77	2,39	103,31	246,91	246,91					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,5	2,37								
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,18	0,46	361,29	166,19		166,19	53,61			
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,57	1,49	558,6	832,31		832,31	215,59			
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,36	0,04	520,16	20,81		20,81	4,66			
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,39	0,37	1553,34	574,74		574,74	53,54			
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,00055	13583,04	7,47				7,47		
	6. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	11,11	2424,6	26937,31				26937,31		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,00814	8822,04	71,81				71,81		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		768 464 30096						
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,12	9500,38	1140		50	21	1090		0,18
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,18								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,09	556,02	50,04		50,04	20,97			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,1236	8822,04	1090,4				1090,4		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		28 17 1185						
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,3	252092,28	75628	1169	3939	791	70520	11,49	5,74
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	11,49	101,78	1169,45	1169,45					
		Затраты труда машинистов	чел.час	19,12	5,74								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,01	506,63	5,07		5,07	1,36			
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	0,42	56,18	23,6		23,6				
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	1,19	361,29	429,94		429,94	138,69			
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	3,45	558,6	1927,17		1927,17	499,18			
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,12	520,16	62,42		62,42	13,99			
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	0,96	1553,34	1491,21		1491,21	138,9			
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	448,56	4,49		4,49				
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,00186	20353,84	37,86				37,86		
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,045	4175,19	187,88				187,88		
	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	28,98	2424,6	70264,91				70264,91		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,00324	8822,04	28,58				28,58		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		2616 1583 79827						
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-020-1 до толщ. 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	1000 м2 покрытия		0,3	58738,56	17622	5	6		17611	0,05	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,18	0,05	101,78	5,09	5,09					
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,36	0,11	56,18	6,18		6,18				
	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	7,26	2424,6	17602,6				17602,6		
	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,00084	8822,04	7,41				7,41		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		7 4 17633						
Тротуар													
13	ТЕР01-02-057-01	Очистка поверхности покрытия тротуара, от пыли и грязи вручную (Примен.)	100 м3 грунта		0,05	9725,56	486	486				5,9	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	5,9	82,42	486,28	486,28					
		<i>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		365 186 1037						
14	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		6	17,37	104		104	20			0,14
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,14								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,14	723,86	101,34		101,34	18,99			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		19 12 135						
15	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		6	82,6	496	496					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					496						
16	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0,1	6069,03	607	32	571	41	4	0,35	0,55
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,49	0,35	90,39	31,64	31,64					
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,46	0,55								
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	0,18	520,16	93,63		93,63	20,98			
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	0,18	2029,37	365,29		365,29	19,13			
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	0,18	590,31	106,26		106,26				
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,32	12,21	3,91				3,91		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		97 59 763						
17	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		1,2	17,37	21		21	4			0,03
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,03								
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш.-ч	0,024	0,03	723,86	21,72		21,72	4,07			
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 60%		4 2 27						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18 км; класс груза 1	1 т		1,2	82,6	99	99					
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					99						
19	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня	100 м2 дорожек и тротуаров		0,33	15425,48	5090	776	419	116	3895	8,66	1,05
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	26,24	8,66	89,63	776,2	776,2					
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,17	1,05								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	0,38	393,68	149,6		149,6	38,41			
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,48	0,49	361,29	177,03		177,03	57,11			
	3. 121601	Машины поливомосчные 6000 л	маш.-ч	0,54	0,18	520,16	93,63		93,63	20,98			
	4. 411-0001	Вода	м3	2	0,66	12,21	8,06				8,06		
	5. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17,4	5,742	677,06	3887,68				3887,68		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		1191 720 7001						
20	ТЕР27-07-002-02	При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать к норме 27-07-002-1 (до толщ. 10 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ-2; ОЗП-2; ЭМ-2; ЗПМ-2; МАТ-2; ТЗ-2; ТЗМ-2</i>	100 м2 дорожек и тротуаров		-0,33	2206,72	-728	-32	-26	-7	-670	-0,36	-0,07
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	1,08	-0,36	89,63	-32,27	-32,27					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2	-0,07								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,2	-0,07	393,68	-27,56		-27,56	-7,08			
	2. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	3	-0,99	677,06	-670,29				-670,29		
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		-52 -31 -811						
21	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,0652	9500,38	619		27	11	592		0,1
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,1								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,05	556,02	27,8		27,8	11,65			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,06716	8822,04	592,49				592,49		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		15 9 643						
22	ТЕР27-07-001-03	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (выравнивающий слой)	100 м2 покрытия		0,5	19625,14	9813	520	139	1	9154	5,11	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,21	5,11	101,78	520,1	520,1					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,01	506,63	5,07		5,07	1,36			
	2. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,21	0,61	213,53	130,25		130,25				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,03	8822,04	264,66				264,66		
	5. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,1	3,55	2504,11	8889,59				8889,59		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		695 421 10929						
23	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на 18 км	1 т		0,04	9500,38	380		17	7	363		0,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,06								
	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,03	556,02	16,68		16,68	6,99			
	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,0412	8822,04	363,47				363,47		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		9 6 395						
24	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		1	20252,3	20252	1487	212	6	18553	15,12	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	15,12	98,37	1487,35	1487,35					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,07								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	393,68	11,81		11,81	3,03			
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,85	213,53	181,5		181,5				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	448,56	8,97		8,97				
	5. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,06	0,06	8822,04	529,32				529,32		
	6. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7,14	7,14	2504,11	17879,35				17879,35		
	7. СЦМ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0,5	0,5	287,74	143,87				143,87		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		1993 1206 23451						
25	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (до толщ. 4 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ-2; ОЗП-2; ЭМ-2; ЗПМ-2; МАТ-2; ТЗ-2; ТЗМ-2	100 м2 покрытия		1	6576,16	6576	456	60		6060	4,64	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	4,64	4,64	98,37	456,44	456,44					
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,28	0,28	213,53	59,79		59,79				
	2. СЦМ-410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	2,42	2,42	2504,11	6059,95				6059,95		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		609 368 7553						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							184802	9072	9963	1805	165767	74,13	13,99
Накладные расходы							10413						
Сметная прибыль							6161						
Итого по смете:							201376						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Непредвиденные затраты 1%							2014						
Итого с непредвиденными затратами 1%							203390						
НДС 18%							36610						
ВСЕГО по смете							240000						

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Белякова

[illegible]

		Накладные расходы				142%	245.73
		Сметная прибыль				80.75%	139.74
5. 5.	Е311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		2.4	17.37	41.69
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0576	135.640	7.81
5. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.0576	723.86	41.69
			(1)			135.64	7.81
		Эксплуатация машин					41.69
		Накладные расходы				100%	7.81
		Сметная прибыль				60%	4.69
6. 6.	Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.4	82.60	198.24
		Эксплуатация машин					198.24
7. 7.	Е27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим)	100 м3		0.106	106 432.22	11 281.82
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.72	2.62032	137.051	359.12
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	29.028	3.076968	85.610	263.42
7. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	2.952	0.312912	393.68	123.19
			(1)			101.08	31.63
7. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.108	0.329448	448.12	147.63
			(1)			144.69	47.67
7. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.76	0.29256	701.20	205.14
			(1)			135.64	39.68
7. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	14.652	1.553112	915.42	1 421.75
			(1)			144.69	224.72
7. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.248	0.132288	520.16	68.81
			(1)			116.55	15.42
7. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	13.356	677.06	9 042.81
7. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	0.742	12.21	9.06
		Зарплата рабочих					263.42
		Эксплуатация машин					1 966.52
		Материалы					9 051.87
		Накладные расходы				142%	884.01
		Сметная прибыль				80.75%	502.70
8. 8.	Е27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.1174	9 537.08	1 119.65
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.190188	116.500	22.16
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.81	0.095094	556.02	52.87
			(2)			233.00	22.16
8. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.120922	8 822.04	1 066.78
		Эксплуатация машин					52.87
		Материалы					1 066.78
		Накладные расходы				142%	31.47
		Сметная прибыль				80.75%	17.89
9. 9.	Е27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.19	252 979.89	48 066.18
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.8	4.902	138.748	680.14
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	26.124	4.96356	103.310	512.79

9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.016	0.95304	<u>361.29</u> 116.55	<u>344.32</u> 111.08
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	16.284	3.09396	<u>558.60</u> 144.69	<u>1 728.29</u> 447.67
9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.432	0.08208	<u>520.16</u> 116.55	<u>42.69</u> 9.57
9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	4.068	0.77292	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>1 200.61</u> 111.83
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00095	13 583.04	12.90
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.01406	8 822.04	124.04
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	19.19	2 298.10	44 100.54
		Зарплата рабочих					512.79
		Эксплуатация машин					3 315.91
		Материалы					44 237.48
		Накладные расходы				142%	1 693.96
		Сметная прибыль				80.75%	963.29
10. 10.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18км	т		0.16	9 537.08	1 525.93
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.2592	116.500	30.20
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.81	0.1296	<u>556.02</u> 233.00	<u>72.06</u> 30.20
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.1648	8 822.04	1 453.87
		Эксплуатация машин					72.06
		Материалы					1 453.87
		Накладные расходы				142%	42.88
		Сметная прибыль				80.75%	24.39
11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.4	255 497.92	102 199.17
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	9.1584	138.260	1 266.24
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	18.384	101.780	1 871.12
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.0144	<u>506.63</u> 135.64	<u>7.30</u> 1.95
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.672	56.18	37.75
11. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.752	1.9008	<u>361.29</u> 116.55	<u>686.74</u> 221.54
11. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	13.812	5.5248	<u>558.60</u> 144.69	<u>3 086.15</u> 799.38
11. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.468	0.1872	<u>520.16</u> 116.55	<u>97.37</u> 21.82
11. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	3.828	1.5312	<u>1 553.34</u> 144.69	<u>2 378.47</u> 221.55
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.0192	<u>448.56</u>	<u>8.61</u>
11. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00248	20 353.84	50.48
11. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00432	8 822.04	38.11
11. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.06	4 175.19	250.51

11. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Зарплата рабочих</i> <i>Эксплуатация машин</i> <i>Материалы</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	96.6	38.64	2 424.60	93 686.54	1 871.12 6 302.40 94 025.64 4 455.05 2 533.42
12. 12.	Е27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	1000 м2		0.8	29 373.14	23 498.51	
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.0864	101.780	8.79	
12. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.1728	56.18	9.71	
12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00112	8 822.04	9.88	
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Зарплата рабочих</i> <i>Эксплуатация машин</i> <i>Материалы</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	12.1	9.68	2 424.60	23 470.13	8.79 9.71 23 480.01 12.48 7.10
ИТОГО ПО СМЕТЕ							190 094.66	
Накладные расходы с к 0,94							0.94 7 012.51	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							4 237.33	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							201 344.50	
Непредвиденные затраты							1 2 013.45	
Итого с непредвиденными затратами							203 357.95	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18 36 604.43	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							239 962.38	

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт дорог в г.Владимире: Балакирева, 9 — 19

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Текущий ремонт дорог в г.Владимире в 2010г.											
1	ТЕР01-01-115-05	Очистка территории от грязи механизированным способом	1000 м3 грунта		0,04	20426,99	817	27	790	153	
		Затраты труда рабочих (ср 1,7)	чел.час	8,46	0,34	80,52	27,38	27,38			
		Затраты труда машинистов	чел.час	28,16	1,13						
	1. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	28,16	1,13	701,2	792,36		792,36	153,27	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i>									
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			95%*0,94		161				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			50%*0,85		77				
		<i>Всего с НР и СП</i>					1055				
2	С311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		6	17,37	104		104	20	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,14						
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш-час	0,024	0,14	723,86	101,34		101,34	18,99	
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i>									
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			100%*0,94		19				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			60%		12				
		<i>Всего с НР и СП</i>					135				
3	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; класс груза 1	1 т		6	82,6	496		496		
4	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2;</i> <i>ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2</i>	100 м2		0,2	7275,02	1455	76	1371	97	8
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	4,188	0,84	90,39	75,93	75,93			
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,552	1,31						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,184	0,44	520,16	228,87		228,87	51,28	
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2,184	0,44	2029,37	892,92		892,92	46,77	
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2,184	0,44	590,31	259,74		259,74		
	4. 411-0001	Вода	м3	3,2	0,64	12,21	7,81				7,81
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%		231 164 1850				
5	C311-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка	тонна		2,4	17,37	42		42	8	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,024	0,06						
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65м3	маш-час	0,024	0,06	723,86	43,43		43,43	8,14	
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 60%		8 5 55				
6	C310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; класс груза 1	1 т		2,4	82,6	198		198		
7	ТЕР27-04-001-04	Забивка ям щебнем М400 фр.20-40 (Примен.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1 2- ЗПМ=1 2- ТЗ=1 2- ТЗМ=1 2	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,24	106432,23	25544	596	4453	813	20495
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	29,028	6,97	85,61	596,7	596,7			
		Затраты труда машинистов	чел.час	24,72	5,93						
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,952	0,71	393,68	279,51		279,51	71,77	
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,108	0,75	448,12	336,09		336,09	108,52	
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,76	0,66	701,2	462,79		462,79	89,52	
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	14,652	3,52	915,42	3222,28		3222,28	509,31	
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,248	0,3	520,16	156,05		156,05	34,97	
	6. 411-0001	Вода	м3	7	1,68	12,21	20,51				20,51
Д	7. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	30,24	677,06	20474,29				20474,29
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		1881 1138 28563				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км (к=1,2)	1 т		0,2821	9537,08	2690		127	53	2563
З		Затраты труда машинистов	чел.час	1,62	0,46						
З	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,81	0,23	556,02	127,88		127,88	53,59	
Д	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,2906	8822,04	2563,68				2563,68
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		71 43 2804				
9	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2;</i> <i>ЭМ=1 2- ЗПМ=1 2- ТЗ=1 2- ТЭМ=1 2</i>	100 т смеси		0,5	252979,89	126490	1349	8726	1790	116415
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	26,124	13,06	103,31	1349,23	1349,23			
		Затраты труда машинистов	чел.час	25,8	12,9						
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5,016	2,51	361,29	906,84		906,84	292,54	
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	16,284	8,14	558,6	4547		4547	1177,78	
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,432	0,22	520,16	114,44		114,44	25,64	
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,068	2,03	1553,34	3153,28		3153,28	293,72	
	5. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,0025	13583,04	33,96				33,96
Д	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,074	0,037	8822,04	326,42				326,42
Д	7. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	101	50,5	2298,1	116054,05				116054,05
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		4190 2535 133215				
10	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км (к=1,2)	1 т		0,4	9537,08	3815		180	75	3635
З		Затраты труда машинистов	чел.час	1,62	0,65						
З	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,81	0,32	556,02	177,93		177,93	74,56	
Д	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,412	8822,04	3634,68				3634,68
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0,85		100 61 3976				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (тип В марка III) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЧ-3,1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1000 м2		1	255497,91	255498	4678	15756	3166	235064
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	45,96		45,96	101,78	4677,81	4677,81		
		Затраты труда машинистов	чел.час	22,944		22,94					
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,036		0,04	506,63	20,27		20,27	5,43
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,68		1,68	56,18	94,38		94,38	
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,752		4,75	361,29	1716,13		1716,13	553,61
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,812		13,81	558,6	7714,27		7714,27	1998,17
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,468		0,47	520,16	244,48		244,48	54,78
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,828		3,83	1553,34	5949,29		5949,29	554,16
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,048		0,05	448,56	22,43		22,43	
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062		0,0062	20353,84	126,19			126,19
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15		0,15	4175,19	626,28			626,28
Д	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6		96,6	2424,6	234216,36			234216,36
Д	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108		0,0108	8822,04	95,28			95,28
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				142%*0,94 95%*0,85	10470 6334 272302				
12	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 (до толщ. 5 см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЧ-3,1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	1000 м2		1	58746,27	58746	22	24		58700
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,216		0,22	101,78	22,39	22,39		
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,432		0,43	56,18	24,16		24,16	
Д	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2		24,2	2424,6	58675,32			58675,32
Д	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028		0,0028	8822,04	24,7			24,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0,85		29 18 58793				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							475895	6748	32267	6175	436880
Накладные расходы							17159				
Сметная прибыль							10386				
Итого по смете:							503440				
Непредвиденные расходы 1%							5034				
Итого с непредвиденными расходами 1%							508474				
НДС 18%							91525				
ВСЕГО по смете							600000				

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Добросельская 175-191дублер с подъездами к домам 191-б и школе №36

Сметная стоимость:

119.996 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.019 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

2.162 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 06.2010 г.

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.	Е27-03-009-1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.1	6 069.04	606.90
	1. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	3.64	0.364	111.425	40.56
	1. 2.	3000-1003-0	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3.0)	ЧЕЛ.Ч	3.49	0.349	90.390	31.55
	1. 3.	x12-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.Ч	1.82	0.182	520.16	94.67
			(1)				116.55	21.21
	1. 4.	x12-2221	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 мм	МАШ.Ч	1.82	0.182	2 029.37	369.35
			(1)				106.30	19.35
	1. 5.	x40-0051	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 т	МАШ.Ч	1.82	0.182	590.31	107.44
			(1)					
	1. 6.	c411-0001	ВОДА	м3	3.2	0.32	12.21	3.91
			ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ					31.55
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					571.45
			МАТЕРИАЛЫ					3.91
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				142%	102.40
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				80.75%	58.23
2.	2.	Е311-01-148-1	: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5м3	т		1.2	17.37	20.85
	2. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0.024	0.0288	135.640	3.91
	2. 2.	x06-0248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 м3	МАШ.Ч	0.024	0.0288	723.86	20.85
			(1)				135.64	3.91
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					20.85
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				100%	3.91
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				60%	2.35
3.	3.	Х310-3018-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 13 т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 км (КЛАСС ГРУЗА 1)	т		1.2	82.60	99.12
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					99.12
4.	4.	Е27-04-001-4	ЗАБИВКА ЩЕБНЕМ М400 ФР 20-40 (ПРИМ)	100 м3		0.03	102 926.02	3 087.78
	4. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	20.6	0.618	137.051	84.70
	4. 2.	3000-1002-4	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2.4)	ЧЕЛ.Ч	24.19	0.7257	85.610	62.13
	4. 3.	x03-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.Ч	2.46	0.0738	393.68	29.05
			(1)				101.08	7.46

4. 4.	x07-0149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) кВт (л.с.)	<u>МАШ.Ч</u>	2.59	0.0777	<u>448.12</u>	<u>34.82</u>
			(1)			144.69	11.24
4. 5.	x12-0202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) кВт (л.с.)	<u>МАШ.Ч</u>	2.3	0.069	<u>701.20</u>	<u>48.38</u>
			(1)			135.64	9.36
4. 6.	x12-0911	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т	<u>МАШ.Ч</u>	12.21	0.3663	<u>915.42</u>	<u>335.32</u>
			(1)			144.69	53.00
4. 7.	x12-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	<u>МАШ.Ч</u>	1.04	0.0312	<u>520.16</u>	<u>16.23</u>
			(1)			116.55	3.64
4. 8.	c408-0023	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 20-40 мм	м3	126	3.78	677.06	2 559.29
4. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	0.21	12.21	2.56
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ					62.13
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					463.80
		МАТЕРИАЛЫ					2 561.85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				142%	208.50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				80.75%	118.57
5. 5.	E27-06-026-1	ПОДГРУНТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ОТ БАЗЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА 18 км	т		0.0633	9 537.08	603.70
5. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	1.62	0.102546	116.500	11.95
5. 2.	x12-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	<u>МАШ.Ч</u>	0.81	0.051273	<u>556.02</u>	<u>28.51</u>
			(2)			233.00	11.95
5. 3.	c101-1556	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ	т	1.03	0.065199	8 822.04	575.19
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				28.51	
		МАТЕРИАЛЫ					575.19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				142%	16.97
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				80.75%	9.65
6. 6.	E27-03-004-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ: С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100 т		0.115	249 621.38	28 706.46
6. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	21.5	2.4725	138.748	343.05
6. 2.	3000-1004-1	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4.1)	ЧЕЛ.Ч	21.77	2.50355	103.310	258.64
6. 3.	x12-0906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 т	<u>МАШ.Ч</u>	4.18	0.4807	<u>361.29</u>	<u>173.67</u>
			(1)			116.55	56.03
6. 4.	x12-0907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 т	<u>МАШ.Ч</u>	13.57	1.56055	<u>558.60</u>	<u>871.72</u>
			(1)			144.69	225.80
6. 5.	x12-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	<u>МАШ.Ч</u>	0.36	0.0414	<u>520.16</u>	<u>21.53</u>
			(1)			116.55	4.83
6. 6.	x12-2000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	<u>МАШ.Ч</u>	3.39	0.38985	<u>1 553.34</u>	<u>605.57</u>
			(1)			144.69	56.41
6. 7.	c101-0322	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.000575	13 583.04	7.81
6. 8.	c101-1555	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ВЫСШИЙ СОРТ	т	0.074	0.00851	8 822.04	75.08
6. 9.	c410-0022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН(ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПОРИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ЩЕБЕНОЧНЫЕ И ГРАВИЙНЫЕ), МАРКА II	т	101	11.615	2 298.10	26 692.43
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ					258.64
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					1 672.50
		МАТЕРИАЛЫ					26 775.32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				142%	854.40
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				80.75%	485.86
7. 7.	E27-06-026-1	ПОДГРУНТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ОТ БАЗА ПРИГОТОВЛЕНИЯ	т		0.08	9 537.08	762.97
7. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	1.62	0.1296	116.500	15.10
7. 2.	x12-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	<u>МАШ.Ч</u>	0.81	0.0648	<u>556.02</u>	<u>36.03</u>
			(2)			233.00	15.10

7. 3.	с101-1556	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН МАТЕРИАЛЫ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	Т	1.03	0.0824	8 822.04	726.94
						36.03	
						142%	21.44
						80.75%	12.19
8. 8.	Е27-06-020-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/МЗ	1000 М2		0.2	252 092.29	50 418.46
8. 1.	31000-0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	19.08	3.816	138.260	527.60
8. 2.	3000-1004-0	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4.0)	ЧЕЛ.Ч	38.3	7.66	101.780	779.63
8. 3.	х02-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.Ч	0.03	0.006	506.63	3.04
			(1)			135.64	0.81
8. 4.	х12-0500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.Ч	1.4	0.28	56.18	15.73
8. 5.	х12-0906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	3.96	0.792	361.29	286.14
			(1)			116.55	92.31
8. 6.	х12-0907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч	11.51	2.302	558.60	1 285.90
			(1)			144.69	333.08
8. 7.	х12-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0.39	0.078	520.16	40.57
			(1)			116.55	9.09
8. 8.	х12-2000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.Ч	3.19	0.638	1 553.34	991.03
			(1)			144.69	92.31
8. 9.	х40-0001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0.04	0.008	448.56	3.59
			(1)				
8. 10.	с101-0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0.0062	0.00124	20 353.84	25.24
8. 11.	с101-1556	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	0.0108	0.00216	8 822.04	19.06
8. 12.	с102-0025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0.15	0.03	4 175.19	125.26
8. 13.	с410-0011	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН(ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПН ОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА III, ТИП В ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН МАТЕРИАЛЫ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	Т	96.6	19.32	2 424.60	46 843.27
							779.63
							2 626.00
							47 012.82
						142%	1 856.27
						80.75%	1 055.59
9. 9.	Е27-06-021-1	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-06-020-1	1000 М2		0.4	29 369.28	11 747.71
9. 1.	3000-1004-0	РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4.0)	ЧЕЛ.Ч	0.09	0.036	101.780	3.66
9. 2.	х12-0500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.Ч	0.18	0.072	56.18	4.04
9. 3.	с101-1556	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	0.0014	0.00056	8 822.04	4.94
9. 4.	с410-0011	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН(ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПН ОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА III, ТИП В ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН МАТЕРИАЛЫ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	Т	12.1	4.84	2 424.60	11 735.06
							3.66
							4.04
							11 740.00
						142%	5.20
						80.75%	2.96
ИТОГО ПО СМЕТЕ						96 053.95	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К 0,94						0.94 2 884.94	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						1 745.39	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						100 684.28	

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	1	1 006.84
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ		101 691.12
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18	18 304.40
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		119 995.52

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий ремонт а/бетонного покрытия в г.Владимире ул.Егорова, д.11-В

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	ТЕР01-01-014-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0,022	30468,73	670	45	625	188	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	24,59	0,54	82,57	44,59	44,59			
		Затраты труда машинистов	чел.час	70,89	1,56						
	1. 060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.-ч	57,47	1,26	403,96	508,99		508,99	147,13	
	2. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	13,42	0,3	387,73	116,32		116,32	40,77	
3	3. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0,03	0,00066	646,89	0,43				0,43
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			95%*0,94 50%*0,85		208 99 977				
2	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 18 км; класс груза 1	1 т		35	84,63	2962		2962		
3	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей основания ручным способом, группа грунтов: 1	1000 м2 спланированной площади		0,147	9056	1331	1331			
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	100	14,7	90,56	1331,23	1331,23			
		<i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 45%*0,85		1001 509 2841				
4	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение основания пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м3 уплотненного грунта		0,147	2442,31	359	167	192	45	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	12,53	1,84	90,56	166,63	166,63			
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,04	0,45						
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	3,04	0,45	382,65	172,19		172,19	45,57	
	2. 331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	12,18	1,79	11,85	21,21		21,21		

Страница 1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			95%*0,94 50%*0.85		189 90 638				
5	ТЕР27-04-001-04	Устройство выравнивающего слоя основания из щебня М400 фр.20-40 (Примен.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,2	99367,57	19874	415	3157	566	16302
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	4,84	85,76	415,08	415,08			
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	4,12						
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	0,49	378,42	185,43		185,43	49,62	
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,59	0,52	466,08	242,36		242,36	75,37	
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,3	0,46	733,35	337,34		337,34	62,51	
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	2,44	937,79	2288,21		2288,21	353,68	
	5. 121601	Машины поливомосчные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,21	490,11	102,92		102,92	24,52	
Д	6. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	25,2	646,89	16301,63				16301,63
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0.85		1309 792 21975				
6	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 18 км	1 т		0,264	8799,19	2323		103	46	2220
3		Затраты труда машинистов	чел.час	1,488	0,39						
3	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,744	0,2	526,18	105,24		105,24	46,69	
Д	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,2719	8162,83	2219,47				2219,47
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%*0.85		61 37 2421				
7	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (тип В марка III)	1000 м2		0,661	252274,8	166754	2582	8799	1747	155373
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	25,32	101,97	2581,88	2581,88			
		Затраты труда машинистов	чел.час	19,12	12,64						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,02	521,38	10,43		10,43	2,72	
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	0,93	56,18	52,25		52,25		
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	2,62	371,83	974,19		974,19	305,94	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	7,61	569,29	4332,3		4332,3	1103,07	
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,26	490,11	127,43		127,43	30,36	
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	2,11	1562,2	3296,24		3296,24	305,84	
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	448,56	13,46		13,46		
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,004098	20353,84	83,41				83,41
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,09915	4179,16	414,36				414,36
Д	10. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	63,85	2424,6	154810,71				154810,71
Д	11. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,007139	8162,83	58,27				58,27
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0.85		5778 3496 176028				
8	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 (до толщ. 5 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ-2; ОЗП-2; ЭМ-2; ЗПМ-2; МАТ-2; ТЗ-2; ТЗМ-2	1000 м2		0,661	58736,76	38825	12	13		38800
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,18	0,12	101,97	12,24	12,24			
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,36	0,24	56,18	13,48		13,48		
Д	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	16	2424,6	38793,6				38793,6
Д	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,001851	8162,83	15,11				15,11
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%*0.85		16 10 38851				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							233098	4552	15851	2592	212695
Накладные расходы							8563				
Сметная прибыль							5033				
Итого по смете:							246694				
Непредвиденные расходы 1 %							2467				
Итого с непредвиденными расходами 1%							249161				
НДС 18%							44849				
ВСЕГО по смете							294010				

Составил

Проверил

Стройка: Текущий ремонт дорог города Владимира

Объект: Текущий ремонт дорог города Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог города Владимира ул.Северная , в районе д.4-а, съезды в районе домов 13,14

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1.		Е01-01-115-5	Очистка территории от грязи механизированным способом	1000 м3		0.04	20 426.99	817.08
1. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.16	1.1264	135.640	152.78
1. 2.		з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	8.46	0.3384	80.520	27.25
1. 3.		x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	28.16	1.1264	701.20	789.83
				(1)			135.64	152.78
			Зарплата рабочих					27.25
			Эксплуатация машин					789.83
			Накладные расходы				85.5%	153.93
			Сметная прибыль				42.5%	76.51
2. 2.		Е311-01-148-1	: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		6	17.37	104.24
2. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.144	135.640	19.53
2. 2.		x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.144	723.86	104.24
				(1)			135.64	19.53
			Эксплуатация машин					104.24
			Накладные расходы				100%	19.53
			Сметная прибыль				60%	11.72
3. 3.		Х310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		6	82.60	495.60
			Эксплуатация машин					495.60
4. 4.		Е27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	100 м2		0.22	6 069.04	1 335.19
4. 1.		31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.64	0.8008	111.425	89.23
4. 2.		з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.49	0.7678	90.390	69.40
4. 3.		x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.82	0.4004	520.16	208.27
				(1)			116.55	46.67
4. 4.		x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	1.82	0.4004	2 029.37	812.56
				(1)			106.30	42.56
4. 5.		x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	1.82	0.4004	590.31	236.36
				(1)				
4. 6.		c411-0001	Вода	м3	3.2	0.704	12.21	8.60
			Зарплата рабочих					69.40
			Эксплуатация машин					1 257.19
			Материалы					8.60
			Накладные расходы				142%	225.25
			Сметная прибыль				80.75%	128.09

5. 5.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		2.5	17.37	43.43
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.06	135.640	8.14
5. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	0.06	<u>723.86</u> 135.64	<u>43.43</u> 8.14
		Эксплуатация машин					43.43
		Накладные расходы				100%	8.14
		Сметная прибыль				60%	4.88
6. 6.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		2.5	82.60	206.50
		Эксплуатация машин					206.50
7. 7.	E27-04-001-4	Забивка щебнем М400 фр 20-40 (прим) Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	100 м3		0.114	102 926.02	11 733.57
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.6	2.3484	137.051	321.85
7. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	24.19	2.75766	85.610	236.08
7. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	2.46	0.28044	<u>393.68</u> 101.08	<u>110.40</u> 28.35
7. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.59	0.29526	<u>448.12</u> 144.69	<u>132.31</u> 42.72
7. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.3	0.2622	<u>701.20</u> 135.64	<u>183.85</u> 35.56
7. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	12.21	1.39194	<u>915.42</u> 144.69	<u>1 274.21</u> 201.40
7. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	1.04	0.11856	<u>520.16</u> 116.55	<u>61.67</u> 13.82
7. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	14.364	677.06	9 725.29
7. 9.	c411-0001	Вода	м3	7	0.798	12.21	9.74
		Зарплата рабочих					236.08
		Эксплуатация машин					1 762.45
		Материалы					9 735.03
		Накладные расходы				142%	792.26
		Сметная прибыль				80.75%	450.53
8. 8.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от базы приготовления на 18 км	т		0.1124	9 537.08	1 071.97
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.62	0.182088	116.500	21.21
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч (2)	0.81	0.091044	<u>556.02</u> 233.00	<u>50.62</u> 21.21
8. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.115772	8 822.04	1 021.35
		Эксплуатация машин					50.62
		Материалы					1 021.35
		Накладные расходы				142%	30.12
		Сметная прибыль				80.75%	17.13
9. 9.	E27-03-004-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	100 т		0.2	249 621.38	49 924.28
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.5	4.3	138.748	596.62
9. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	21.77	4.354	103.310	449.81
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	4.18	0.836	<u>361.29</u> 116.55	<u>302.04</u> 97.44
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	13.57	2.714	<u>558.60</u> 144.69	<u>1 516.04</u> 392.69

9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.36	0.072	<u>520.16</u>	<u>37.45</u>
			(1)			116.55	8.39
9. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.39	0.678	<u>1 553.34</u>	<u>1 053.16</u>
			(1)			144.69	98.10
9. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.001	13 583.04	13.58
9. 8.	c101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	0.074	0.0148	8 822.04	130.57
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	20.2	2 298.10	46 421.62
		<i>Зарплата рабочих</i>					449.81
		<i>Эксплуатация машин</i>					2 908.69
		<i>Материалы</i>					46 565.77
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1 485.93
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	844.99
10. 10.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом с транспортировкой от база приготовления 18кмТ.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	т		0.16	9 537.08	1 525.93
10. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	1.62	0.2592	116.500	30.20
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.81	0.1296	<u>556.02</u>	<u>72.06</u>
			(2)			233.00	30.20
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.1648	8 822.04	1 453.87
		<i>Эксплуатация машин</i>					72.06
		<i>Материалы</i>					1 453.87
		<i>Накладные расходы</i>				142%	42.88
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	24.39
11. 11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.4	252 092.29	100 836.92
11. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	19.08	7.632	138.260	1 055.20
11. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	15.32	101.780	1 559.27
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.012	<u>506.63</u>	<u>6.08</u>
			(1)			135.64	1.63
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	0.56	56.18	31.46
11. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	3.96	1.584	<u>361.29</u>	<u>572.28</u>
			(1)			116.55	184.62
11. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	11.51	4.604	<u>558.60</u>	<u>2 571.79</u>
			(1)			144.69	666.15
11. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.39	0.156	<u>520.16</u>	<u>81.14</u>
			(1)			116.55	18.18
11. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.19	1.276	<u>1 553.34</u>	<u>1 982.06</u>
			(1)			144.69	184.62
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.016	<u>448.56</u>	<u>7.18</u>
			(1)				
11. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00248	20 353.84	50.48
11. 11.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00432	8 822.04	38.11
11. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.06	4 175.19	250.51
11. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	38.64	2 424.60	93 686.54
		<i>Зарплата рабочих</i>					1 559.27
		<i>Эксплуатация машин</i>					5 252.00
		<i>Материалы</i>					94 025.64
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3 712.55

		Сметная прибыль			80.75%	2 111.18	
12. 12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 Т.Ч. п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2	1000 м2		0.8	29 369.28	23 495.43
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.09	0.072	101.780	7.33
12. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.18	0.144	56.18	8.09
12. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00112	8 822.04	9.88
12. 4.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	12.1	9.68	2 424.60	23 470.13
		Зарплата рабочих					7.33
		Эксплуатация машин					8.09
		Материалы					23 480.01
		Накладные расходы				142%	10.41
		Сметная прибыль				80.75%	5.92
ИТОГО ПО СМЕТЕ							191 590.14
Накладные расходы с к 0,94						0.94	6 092.14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							3 675.35
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							201 357.63
Непредвиденные затраты						1	2 013.58
Итого с непредвиденными затратами							203 371.21
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	36 606.82
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							239 978.03

Приложение №2 к Информационной карте
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

на выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров на территории города Владимира

№	Наименование улицы
1	Менделеева (около домов 2-а, 6, 18)
2	Балакирева (в районе домов 41-а, 43-д), внутриквартальная дорога
3	Бульвар художника Иванова — Чернышевского
4	Балакирева — подъезд к школе 2
5	Балакирева, 41 (школа №2), тротуар
6	В.Дуброва, (6, 8, 10) проезд к школе 32
7	Горького, 73-75
8	Горького, 77-77а внутриквартальная дорога в сторону ул.Токарева
9	Добролюбова
10	Грибоедова (от ул.Мира)
11	Кирова, д.21(подъезд с ул.Батурина)
12	Комиссарова, 29 , тротуар к д/с № 75
13	Красноармейская (подходы к остановкам)
14	Лакина, 167-а, тротуар
15	Лакина, 183, тротуар вдоль школы
16	Ленина проспект 65, 67, 67а, 67б, 67в, вкл борт 180 м (внутриквартальная дорога)
17	Михайловская-Суздальская
18	Мира 17а-19
19	Н.Дуброва, 22,24,28
20	Октябрьский проспект, д.41-43
21	Окт. в/г — ул.Красноармейская
22	Погодина (в районе дома №34)
23	Проезд к школе №37
24	1-я Пионерская (в районе дома № 67-а, пересечения с Фейгина)
25	А/д «Волга» М-7 — Энергетик — Семеновское

26	Песочная (вдоль домов №11,13,15)
27	Почаевский овраг
28	Чайковского, 3 (тротуар)
29	Разина — пр.Ленина (внутриквартальный проезд вдоль д.20 по ул.Разина, д.25а, 25, 27 по пр.Ленина)
30	Садовая
31	а/д Коммунар — Заклязьменский
32	Ставровская, 6-а
33	Строителей проспект (ВГГУ) — Университетская (тротуар)
34	Строителей 2, 4, 8а
35	Студеная гора д.36 (тротуар)
36	Студенческая 2-а
37	Студенческая 16 к 1-му Кирпичному проезду
38	Художника Левитана (в районе домов №14, 16, 20, 22)
39	Центральная, мкр.Коммунар
40	Усти на Лабе (в районе дома №4)
41	Урицкого, от д.10 до д.22а
42	Чайковского, тротуары
43	Тракторная, 5-7
44	Токарева (д.2,4,8)
45	Ново-Ямская (в районе домов №73, №79)
46	Летнеперевозинская, тротуар
47	Чайковского 26, 28, 30
48	Электроприборовский проезд
49	Моторная (проезд от ул.Мира до ул. 1-я Пионерская)
50	Краснознаменная, 1,5
51	Труда — Лермонтова — Грибоедова
52	Безыменского, д.8 — С.Соколенка, д.17
53	Вокзальная — Линейная (дорога под «Темным мостом»)
54	Строителей
55	Добросельская, тротуар вдоль ДБСП

56	Куйбышева, д.д.52 -36, включая тротуар
57	Белякова
58	Балакирева, 9-19
59	Добросельская, 175-191-дублер с подъездами к домам 191-б и школе №36
60	Егорова, 11-в
61	Северная, в районе д.4-а, съезды в районе домов 13,14

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____ (указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд _____, (указать наименование муниципального заказчика)

_____ (указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _____, (указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____ (указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	

Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

В том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

В лице _____
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта ¹	
2. Объем выполняемых работ ²	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Подпись:

должность	подпись	Фамилия И. О.

М.П.

¹ Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(место выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ «____» _____ г.

представлять интересы _____

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____

(указать наименование заказчика)

который состоится «____» _____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «___» _____ 2010 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

"__" _____ 2010г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г.Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «__» _____ 2010г. №____ - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту дорог и тротуаров на территории города Владимира в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.1.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификатов и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии свидетельства о допуске на соответствующие виды работ.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет не менее 5 лет. Течение

гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.4. Объем предоставления гарантий качества работ: 100%.

2.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированными в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период оказания услуги по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры (счета) Подрядчиком.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнению обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с требованиями документации об аукционе и в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», решения Совета народных депутатов города Владимира от

17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире» и по прилагаемой сметной документации (Приложение №4 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ.

6.1.5. Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ.

6.1.6. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.7. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.8. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.9. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в

соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки.

6.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполняемых работ в рамках Контракта.

6.4. Подрядчик обязан:

Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.3. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (согласно нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленных действующим законодательством.

6.4.4. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.5. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков, в т.ч. в течение гарантийного срока.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается _____ (указывается способ обеспечения, который выбрал Подрядчик и все реквизиты, в том числе и сроки). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _____, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных п.п. 6.1.5. и 6.1.6. настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3 АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит ____ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия *протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2010г. №____.
2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.
3. Приложение №3 – Календарный план.
4. Приложение №4 – Сметная документация.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира

Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а ИНН 3302011981 КПП 332801001

УФК по Владимирской области (ОФК 02 Управление ЖКХ), л/с 03283004030

Р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области

г. Владимир БИК 041708001

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ

_____ Ю.А. Дударев
М.П. (подпись)

/

М.П. _____ (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров на территории города Владимира.	с момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2010 года	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____/_____
М.П. (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам

размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

- наименование предмета аукциона, дата его проведения.

- наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

- юридический, почтовый адрес;

- код города, номер телефона и факса;

- адрес электронной почты;

- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных

характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не

отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

15.10. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, подаваемой в форме электронного документа, являются аналогичными требованиям, предъявляемым к заявкам, подаваемым на бумажном носителе.

15.11. Заявка в форме электронного документа направляется участником размещения заказа на адрес электронной почты уполномоченного органа, указанный в Информационной карте аукциона, с учетом требований предъявляемых законодательством РФ к электронному документообороту.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал.

Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену

контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.