

Дефектная ведомость

текущий ремонт участкового пункта милиции расположенного по адресу: пос. Лесной, ул.Лесная д.10а

№ п/п	Наименование работ	Един.измерения	Кол-во	Примечания
1	Улучшенная окраска, ранее окрашенных водоземлюсионной краской расчисткой старой краски стен: более 35%	100 м2	0.065	
2	Улучшенная окраска, ранее окрашенных водоземлюсионной краской расчисткой старой краски стен: более 35%	100 м2	0.165	
3	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги	100 м2	0.2	
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.8	
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100м2	0.13	
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100м2	0.05	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0.15	
8	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза	100 м2	0.15	
9	Смена обоев: высококачественных	100 м2	0.15	
10	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по подготовленным под окраску обоев	100 м2	0.15	
11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	100 м2	0.15	
12	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону	100 м2	0.02	
13	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.26	
14	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0.2	
15	Смена простильных дощатых полов	100 м2	0.2	
16	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2	0.2	
18	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:древесноволокнистых	100 м2	0.2	
19	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.2	
20	Устройство плинтусов пвх	100 м	0.26	
21	Облицовка поверхностей панелями декоративными с устройством металлического каркаса: стен одним слоем без изоляции (прим)	100 м2	0.175	
22	Облицовка стен керамической глазурованной плиткой без карнизных, плинтусных плиток	100 м2	0.05	
23	Устройство покрытий из керамической плитки	100 м2	0.12	
24	Разборка облицовки стен из керамических плиток	100 м2	0.05	

25	Разборка покрытий пола из плиток	100 м2	0.12	
26	. Разборка деревянных заполнений проемов; дверных и воротных	100 м2	0.04999	
27	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.04999	
28	Разборка деревянных заполнений проемов: Оконных с подоконными досками	100 м2	0.0432	
29	Монтаж окон из ПВХ- профилей:поворотных (поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых	100м2	0.0432	
30	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м	100 м2	0.0432	
31	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м	100 м2	0.0432	
32	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0.02	
33	Смена выключателей	100 шт	0.01	
34	Смена розеток	100 шт	0.02	
35	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2	шт	1.0	
36	Разгрузка мусора строительного с погрузкой вручную	тн	1.6	
37	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	тн	1.6	
38	Перевозка до 15км бортовым автомобилем грузоподъемностьюбт, класс груза 1	тн	1.6	
39	Производство ремонтных работ в стесненных условиях к стесн.1.15			
40	Установка электрического счётчика		1 шт.	
41	Установка счётчиков горячей и холодной воды (водомеров) .		2 шт.	
42	Установка распашных металлических решёток.		1 шт.	
43.	Замена сантехнических приборов		2 шт.	

Составил: _____

Расшифровка подписи

Согласовано: _____

Расшифровка подписи