СОГЛАСОВАНО
Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева

Глава администрации Октябрьского
района г.Владимира

В.А. Косткин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу первого заместителя
главы города

от «28» апреля 2008г. № 126-П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту помещений в здании администрации Октябрьского района города Владимира и помещения КТОС.

г. Владимир

2008 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	администрация города Владимира
1.1.	Место нахождения	г. Владимир, ул. Горького, д. 40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г. Владимир, ул. Горького, 36 для управления экономики
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77
2.	**Муниципальный заказчик:**	администрация Октябрьского района города Владимира.
2.1.	Место нахождения	г. Владимир, ул. Б.Московская, 44
2.2.	Почтовый адрес	600000, г. Владимир, ул. Б.Московская, 44
2.3.	Адрес электронной почты	oct-econ@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	тел.45-15-77, 42-08-61, факс 32-35-08
3.	**Предмет муниципального контракта:**	Лот №1 Выполнение работ по ремонту помещений в здании администрации Октябрьского района города Владимира и помещения КТОС: 1.1 ремонт помещения КТОС по адресу: г. Владимир, ул.Тракторная, д. 13 кв.4 (с устройством отдельного входа с фасада дома); 1.2 ремонт помещений в здании администрации Октябрьского района города Владимира по адресу: г. Владимир, ул. Б.Московская, 44 (кабинеты пристройки 2-го этажа администрации); 1.3 установка металлических дверей в здании администрации Октябрьского района города Владимира по адресу: г. Владимир, ул. Б.Московская, 44 (аварийного выхода, складов) (объем заказа: в соответствии с дефектной ведомостью см. Приложение №1 к Информационной карте и сметной документацией см. Приложение №2 к Информационной карте).
4.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	**660 000,00 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).

5.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
6.	**Место, условия и сроки выполнения работ:**	**Место выполнения работ:** Здание администрации Октябрьского района города Владимира по адресу: г. Владимир, ул. Б.Московская, 44 , помещение КТОС по адресу: г. Владимир, ул. Тракторная, д. 13 кв.4 **Условия выполнения работ:** Выполнение работ в соответствии с техническими и градостроительными регламентами. Применение строительных материалов с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами Соблюдение правил техники безопасности согласно действующей нормативно-технической базы СНиП, ГОСТ. **Срок выполнения работ:** с момента заключения муниципального контракта до 26.06.2008г.
7.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	100%
8.	**Срок предоставления гарантии качества работ**	3 года
9.	**Форма, сроки и порядок оплаты работ:**	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%, окончательный расчет — июнь 2008г. **Срок оплаты работ:** окончательный расчет — июнь 2008г. **Порядок оплаты работы:** Оплата выполненных работ производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с муниципальным контрактом на основании акта выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 и счета-фактуры. Аванс на приобретение материалов в размере 30% от сметной стоимости работ.
10.	**Источник финансирования:**	бюджет города Владимира
11.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
12.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:**	1. Заявка на участие в аукционе. **2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.** 3. Анкета участника размещения заказа.

		4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона: 7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа, - копия приказа о назначении на должность; 7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия. 8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.
13.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа. 2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период. 4. Справка о минимальной оплате труда. 5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.

14.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
15.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
16.	**Дата и время начала приема заявок:**	30 апреля 2008 года с 9.00 до 17.00
17.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**22 мая 2008 года в 09 час. 15 мин.**
18.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**22 мая 2008 года в 09 час. 15 мин.** по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовый зал).
19.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**29 мая 2008 года в 11 час. 30 мин.** по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
20.	**Размер обеспечения заявок:**	не установлено.

21.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "29" мая 2008 года в 11.30 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
22.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	не требуется.
23.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение №1
к Информационной карте

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт помещения КТОС, помещений администрации (кабинетов пристройки), установка металлических дверей (аварийного выхода, складов).

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	1 КТОС		
1	Снятие наличников	м	60.00
2	Снятие дверных полотен	м2	16.00
3	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8.00
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	61.30
5	Снятие: смесителя без душевой сетки	шт.	1.00
6	Демонтаж санитарных приборов: моек	шт.	1.00
7	Демонтаж санитарных приборов:унитазов	шт.	1.00
8	Демонтаж газовых плит: бытовых четырехкомфорочных	прибор	1.00
9	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг	шт.	1.00
10	Снятие оконных переплетов:остекленных	м2	18.80
11	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	шт.	4.00
12	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях деревянных	м2	0.30
13	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	2.10
14	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	141.20
15	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	м2	21.67
16	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3	0.21
17	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью	м2	16.00
	Блоки дверные внутренние глухие натуральный шпон стоимостью не ниже 4000руб за 1шт	м2/шт	16.00/8
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	компл.	8.00

	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни стоимостью не ниже 610 руб.	шт.	8.00
	Наличники из древесины натуральный шпон стоимостью не ниже 95руб за 1м	м	86.40
18	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0.70
19	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен (заложенных проемов)	м2	5.20
20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	2.00
21	Окраска клеевыми составами:улучшенная	м2	60.00
22	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит	м2	152.50
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	152.50
24	Шпатлевка стен под оклейку обоями	м2	152.50
25	Оклейка обоями виниловыми на флизелиновой основе стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными стоимость обоев не ниже 63 руб. за 1 м2	м2	152.50
26	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	м2	25.82
27	Монтаж окон из пвх-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2 пр/шт	4.20/2
28	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 пр/шт	3.10/1
29	Установка подоконников из подоконного профиля пвх с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м шириной 600 мм	м2 пр	7.30
30	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м шириной 150 мм	м2 пр	7.30
31	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	1.50
32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	6.90

33	Монтаж: распашных металлических решеток из прутка диам.16, ячейка 150х150	т	0.50
34	Распашные металлические решетки стоимостью не ниже 2800 руб.за 1 м2	т/м2	0.5 /10
35	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	10.03
36	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм	м	10.00
37	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	шт.	8.00
38	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату (линолеум полукоммерческий)	м2	55.30
39	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем стоимостью не ниже 367 руб.	кв.м	56.406
40	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	м	60.00
41	Установка металлических дверей с площадью дверного проема:более 2,5 м2	м2	2.73
	Двери стальные утепленные двупольные стоимость не ниже 17 000 руб.за 1 шт.	шт.	1.00
42	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон высотой: до 3 м ГКЛ производство "KNAUF"	м2	4.35
43	Устройство выравнивающих стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	3.10
44	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м2	3.10
45	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	6.30
46	Установка радиаторов: чугунных	квт	1.12
	Радиаторы отопительные чугунные марка мс-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	1.12
47	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	1.00
48	Установка раковин	компл	1.00
49	Установка смесителей	шт	1.00
50	Прокладка пластиковых коробов по стенам и потолкам, длина, м:2 (к розеткам, выключателям)	м	10.00
	Короб сечением 12х12	м	10.00
51	Прокладка проводов в короба	м	10.00
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	м	10.00

52	Смена выключателей :- одноклавишных скрытой установки - двухклавишных скрытой установки	шт. шт.	4.00 2.00
53	Смена: розеток одноместных скрытой установки	шт.	4.00
54	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике:2 ; ЛПО 2 х 20	шт.	1.00
55	Люстры и подвесы с количеством ламп до :5 ламп до:5 Люстра 3-х рожковая стоимостью не ниже 600 руб.	шт.	7.00
56	Разработка грунта вручную при подводке фундаментов: грунт III-IV группы с креплением	м3	2.00
57	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0.40
58	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 бетон М 200	м3	0.90
59	Монтаж металлоконструкций крыльца	т	0.508
	Индивидуальные сварные конструкции массой сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (крыльцо)	т	0.508
60	Монтаж каркаса козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0.077
	Индивидуальные сварные конструкции массой сборочной единицы до 0,1 т (каркас козырька)	т	0.077
61	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	м2	2.90
62	Срезка растительного грунта вручную	м3	0.48
63	Устройство подстилающих слоев:песчаных	м3	0.24
64	Уплотнение грунта: щебнем	м2	4.80
65	Устройство подстилающих слоев: бетонных(бетонирование площадки) Бетон М 200	м3	0.016
66	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	м2	4.80
67	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	м	8.00

2 Кабинеты пристройки 2-го этажа

1	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	11.66
2	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	м2	3.00
3	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3.00
4	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2 пр/шт	5.83/3

5	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м шириной 600 мм	м2 пр	5.83
6	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м шириной 150 мм	м2 пр	5.83
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	3.90
8	Разборка обшивки стен из панелей	м2	44.00
9	Разборка каркаса из брусьев	м2	44.00
10	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	м2	4.70
11	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	37.50
12	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	35.20
13	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	69.00
14	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон высотой: до 3 м ГКЛ производство "KNAUF"	м2	4.80
15	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	38.00
16	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции ГКЛ производство "KNAUF"	м2	44.90
17	Оформление проемов под установку решеток профилями ПС50/50	м2	1.08
18	Установка по месту радиаторных решеток площадью в свету: до 1 м2	решетк	3.00
19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	м2	6.00
	Блоки дверные внутренние глухие натуральный шпон стоимость не ниже 4000 руб. за 1 шт.	м2/шт	6.00/3
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	3.00
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни стоимостью не ниже 610 руб	шт.	3.00
	Наличники из древесины натуральный шпон стоимостью не ниже 95руб за 1м	м	16.20
20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	105.00
21	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	51.00

22	Сплошная шпаклевка стен	м2	105.00
23	Оклейка обоями виниловыми на флизелиновой основе по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными стоимость обоев не ниже 63 руб. за 1 м2	м2	105.00
24	Перестилка старых дощатых полов с частичной заменой новых досок	м2	35.20
25	Устройство покрытий: из фанеры толщ.10мм	м2	35.20
26	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату(линолеум полукоммерческий) стоимостьбю не ниже 367 руб.	м2	35.20
27	Устройство плинтусов поливинилхлоридных:	м	37.50
28	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	м2	35.20
29	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	7.30
30	Монтаж: распашных металлических решеток на окна	т	0.38
	Металлические распашные решетки из прутка диам.16 , ячейка 150х150 стоимостьб не ниже 2800 руб. за 1 м2	т/м2	0.38/7,6
31	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2	м2	7.70
32	Монтаж стальных порогов	м	3.00
33	Устройство декортивных пластиковых уголков 30 х 30 поливинилхлоридных: на клее кн-2	м	22.00
34	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	шт.	5.00
35	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2	м	60.00
36	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до:50 гофра диам.20 мм	м	23.00
37	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава .Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5	м	23.00
	Провод ВВГ 3х1,5	м	23.00
38	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4	шт.	5.00
39	Прокладка короба по стенам и потолкам, длина, м:2 короб 12 х 12 мм	м	25.00
40	Прокладка проводов в коробах	м	25.00
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и	м	25.00

	сечением 1,5 мм2		
41	Смена: выключателей двухклавишный скрытой установки	шт.	3.00
42	Смена: розеток одноместных скрытлй установки	шт.	6.00

3 Металлические двери

1	Снятие дверных полотен	м2	10.60
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	шт.	5.00
3	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2	м2	8.00
	Двери стальные утепленные однопольные стоимостью не ниже 10 000 руб.	шт.	4.00
4	Установка металлических дверей с площадью дверного проема:более 2,5 м2	м2	2.60
	Двери стальные двупольные стоимостью не ниже 17 000 руб.	шт.	1.00
5	Перевозка до 15км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1(мусор)	т	6.08

Приложение №2
к Информационной карте

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.051
Форма № 4

Администрация Октябрьского района

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

На ремонт помещений КТОС по адресу г.Владимир, ул.Тракторная 13-4, кабинетов пристройки администрации , установка металлических дверей аварийного выхода, складов

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 660.000 тыс.руб.

Средства на оплату труда 71.154 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на апрель 2008 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 КТОС							
1	ТЕРр56-11-1 (=108)	Снятие наличников	100 м	0.600000	33.39	20	228.33	137
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.530000			54.28	137.33
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	999-9900	Строительный мусор	т	0.240000				
		Накладные расходы - 0.8200	РУБ			16		112
		Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			12		85

2 ТЕРр56-10-1 (=108)	Снятие дверных полотен	100 м2	0.160000	287.70	46	1968.75	315
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.800000			54.28	314.82
1.1	Средний разряд работы 2.2						
999-9900	Строительный мусор	т	0.188800				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ			38		258
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			29		195
3 ТЕРр56-9-1 (=108)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0.080000	2081.68	167	11250.00	900
1	Затраты труда	чел.-ч.	14.340000			54.82	786.12
1.1	Средний разряд работы 2.3						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.320000			64.81	20.74
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.317600			349.93	111.14
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.634400			4.05	2.57
999-9900	Строительный мусор	т	0.840000				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ			94		662
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			71		500
4 ТЕРр57-3-1 (=109)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.613000	29.41	18	200.65	123
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.310000			53.24	122.98
1.1	Средний разряд работы 2.0						
999-9900	Строительный мусор	т	0.067430				
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			14		98
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			12		84
5 ТЕРр65-3-7 (=117)	Снятие: смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.010000	314.54	3	2200.00	22
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.370000			58.40	21.61
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.05
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000700			108.05	0.08
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.002200				
	Накладные расходы - 0.7400	РУБ			2		16
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			2		11
6 ТЕРр65-4-3 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: моек	100 шт.	0.010000	890.98	9	6100.00	61
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.030000			58.40	60.15
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			54.00	0.54
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.007900			108.05	0.85
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.011800				

	Накладные расходы - 0.7400	РУБ			7		45
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			5		31
7 ТЕРр65-4-2 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: унитазов	100 шт.	0.010000	550.36	6	3700.00	37
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.640000			58.40	37.38
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.20
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002900			108.05	0.31
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.026500				
	Накладные расходы - 0.7400	РУБ			4		27
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			3		19
8 ТЕР19-01001-2 (= 35)	Демонтаж газовых плит: бытовых четырехкомфорочных	1 прибор	1.000000	8.84	9	52.00	52
	Козп = 0.500 Кмаш = 0.500						
	Кзпм = 0.500 Кмат = 0.000						
	Кт1 = 0.500 Кт2 = 0.500						
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.630000			62.08	39.11
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			6.80	0.34
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.040000			310.52	12.42
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.005000			108.05	0.54
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ			7		45
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			4		28
9 ТЕРр65-19-1 (=117)	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг	100 шт.	0.010000	908.30	9	6100.00	61
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.100000			53.78	59.16
1.1	Средний разряд работы 2.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			77.00	1.54
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.022400			108.05	2.42
	Накладные расходы - 0.7400	РУБ			7		45
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			5		31
10 ТЕРр56-2-2 (=108)	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0.188000	387.94	73	2627.66	494
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.670000			54.82	475.29
1.1	Средний разряд работы 2.3						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			70.65	12.01
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.174840			108.05	18.89
999-9900	Строительный мусор	т	0.642960				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ			57		399
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			43		302
11 ТЕРр56-1-2 (=108)	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 шт.	0.040000	3471.41	139	21475.00	859

1	Затраты труда	чел.-ч.	15.290000			53.24	814.04
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			68.21	9.55
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.028000			108.05	3.03
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.116800			349.93	40.87
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.233600			4.05	0.95
999-9900	Строительный мусор	т	0.430400				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ			98		676
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			74		511
12 ТЕРр56-3-3 (=108)	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях деревянных	100 м2	0.003000	628.21	2	4333.33	13
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.237660			54.28	12.90
1.1	Средний разряд работы 2.2						
999-9900	Строительный мусор	т	0.010500				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ			2		11
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			1		8
13 ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0.021000	91.44	2	619.05	13
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.240000			53.24	12.78
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.19
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002730			108.05	0.29
999-9900	Строительный мусор	т	0.009870				
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			2		10
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			1		9
14 ТЕРр63-5-1 (=115)	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	1.412000	81.12	115	553.82	782
1	Затраты труда	чел.-ч.	14.680000			53.24	781.56
1.1	Средний разряд работы 2.0						
999-9900	Строительный мусор	т	0.042360				
	Накладные расходы - 0.7700	РУБ			89		602
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			58		391
15 ТЕРр63-7-5 (=115)	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2	0.216700	857.04	186	4619.29	1001
1	Затраты труда	чел.-ч.	16.100000			53.78	865.86
1.1	Средний разряд работы 2.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.430000			66.09	28.42
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.075845			108.05	8.20
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.355388			349.93	124.36

330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.710776			4.05	2.88
	Накладные расходы - 0.7700	РУБ			101		688
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			66		447
16 ТЕР46-03007-2 (= 79)	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	1 м3	0.210000	1992.56	418	5404.76	1135
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.800000			61.34	355.77
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.400000			65.32	156.76
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4.800600			4.05	19.44
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	2.400300			316.40	759.45
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			75		508
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			45		305
17 ТЕР10-01039-3 (= 19)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.160000	1993.65	319	12856.25	2057
1	Затраты труда	чел.-ч.	21.160000			61.34	1297.95
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.780000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.780000			310.52	242.21
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.012800			3307.45	42.34
101-1805	Гвозди строительные	т	0.001619			28176.27	45.62
101-1705	Пакля пропитанная	кг	17.280000			24.83	429.06
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			201		1376
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			103		701
18 203-7220-33 (= 19)	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) натуральный шпон	м2	16.000000	1411.29	22581	1755.94	28095
19 101-0887- (= 19)	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	компл.	8.000000	93.54	748	136.22	1090
20 101-0951- (= 19)	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт.	8.000000	90.40	723	537.63	4301

21 203-0360- (= 19)	Наличники из древесины натуральный шпон	м	86.400000	3.64	315	83.72	7233
22 ТЕР46-02007-1 (= 79)	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	0.700000	243.12	170	1601.43	1121
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.240000			55.84	571.80
1.1	Средний разряд работы 2.5						
030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кн (т)	маш.-ч	0.224000			17.50	3.92
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.168000			3245.49	545.24
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			83		566
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			50		340
23 404-0005- (= 79)	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.280000	1752.49	491	5202.84	1457
24 ТЕР15-02016-3 (= 30)	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен заложенных участков Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.052000	2305.45	120	13538.46	704
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.130000			64.28	329.76
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.410000			65.59	26.89
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.054600			108.05	5.90
111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	0.354250			80.39	28.48
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.097240			3005.79	292.28
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	0.288080			161.87	46.63
101-0219	Гипс	т	0.000312			3370.93	1.05
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.000006			23865.26	0.14
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			50		339
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			25		168
25 ТЕРр62-7-6 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2	0.020000	1043.80	21	5450.00	109

1	Затраты труда	чел.-ч.	1.510000			59.14	89.30
1.1	Средний разряд работы 3.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.14
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002000			108.05	0.22
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001200			310.52	0.37
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000214			38035.09	8.14
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.000992			8991.53	8.92
101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000022			91380.00	2.01
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000048			198.50	0.01
101-1757	Ветошь	кг	0.003600			6.68	0.02
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			10		71
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			7		45
26 113-0248- (=114)	Эмаль пф-167	т	0.000438	44775.80	20	79644.60	35
27 ТЕРр62-1-2 (=114)	Окраска клеевыми составами: улучшенная	100 м2	0.600000	253.70	152	1333.33	800
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.660000			57.36	726.18
1.1	Средний разряд работы 2.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			45.78	4.12
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.060000			108.05	6.48
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.030000			310.52	9.32
101-0620	Мел природный молотый	т	0.014940			2319.49	34.65
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000240			198.50	0.05
101-1757	Ветошь	кг	0.006000			6.68	0.04
101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000048			91380.00	4.39
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.080000			7.82	8.45
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.546000			19.81	10.82
101-0488-1	Купорос медный марки а	т	0.000300				
411-1002	Вода	м3	0.074400				
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			86		584
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			54		365
28 101-1815 (=114)	Краски сухие для внутренних работ	т	0.001200	15881.25	19	31270.92	38
29 ТЕР15-02035-2 (= 30)	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	1.525000	577.39	881	3622.30	5524

1	Затраты труда	чел.-ч.	58.790000			58.40	3433.34
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.430000			67.00	28.81
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.419375			108.05	45.31
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.579500			3005.79	1741.86
101-1705	Пакля пропитанная	кг	6.023750			24.83	149.57
101-0219	Гипс	т	0.045750			3370.93	154.22
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			482		3289
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			238		1627
30 ТЕР15-04001-14 (= 29)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	1.525000	641.40	978	887.87	1354
1	Затраты труда	чел.-ч.	11.480000			65.76	754.92
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			26.20	1.31
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.019063			108.05	2.06
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.019063			310.52	5.92
101-1757	Ветошь	кг	0.152500			6.68	1.02
101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	19.825000			29.75	589.79
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			105		718
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			52		355
31 ТЕР15-04027-5 (= 29)	Шпатлевка стен под оклейку обоями Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	1.525000	217.70	332	1144.92	1746
1	Затраты труда	чел.-ч.	21.030000			65.02	1367.37
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			16.38	1.31
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.057188			310.52	17.76
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.019063			108.05	2.06
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.044225			8092.37	357.89
101-1757	Ветошь	кг	0.228750			6.68	1.53
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000671			91.38	0.06
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			190		1300
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			94		643
32 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями виниловыми на флизелиновой основе стен по	100 м2	1.525000	645.73	985	3693.77	5633

	монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250						
1	Затраты труда	чел.-ч.	82.330000			62.08	5111.05
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			26.20	1.31
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.019063			310.52	5.92
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.019063			108.05	2.06
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.004423			42622.45	188.52
101-1829	Бумага ролевая	т	0.010828			17762.71	192.33
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000610			198.50	0.12
101-1757	Ветошь	кг	0.015250			6.68	0.10
411-0001	Вода	м3	0.015250				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.014793			8991.53	133.01
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			710		4856
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			351		2403
33 101-1992- (= 33)	Обои высококачественные виниловые на флизелиновой основе	100 кв.м	1.753750	2584.80	4533	5589.72	9803
34 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.258200	3064.24	791	21924.86	5661
1	Затраты труда	чел.-ч.	67.700000			62.82	4252.91
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.280000			67.89	19.01
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.016138			317.41	5.12
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.261428			108.05	28.25
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.387300			3377.42	1308.07
101-0631	Опилки древесные	м3	0.025820			81.69	2.11
101-1757	Ветошь	кг	0.129100			6.68	0.86
411-0001	Вода	м3	0.120063				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.010328			6171.86	63.74
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			594		4058

	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			294		2008
35 101-0287- (= 32)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	25.820000	67.80	1751	280.36	7239
36 ТЕР10-01034-6 (= 19)	Монтаж окон из пвх-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100м2 пр	0.042000	4442.44	187	14333.33	602
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.940000			64.28	253.26
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000			31.50	10.71
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.183750			310.52	57.06
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.155925			108.05	16.85
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.735000			5.10	3.75
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.477225			4.65	2.22
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.525000			1.10	0.58
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.358280			124.75	169.45
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	2.099160			47.04	98.74
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			41		280
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			21		143
37 203-7095-33 (= 19)	Оконные блоки двустворные	м2	4.200000	2768.79	11629	2768.79	11629
38 ТЕР10-01034-8 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100м2 пр	0.031000	4151.07	129	14838.71	460
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.650000			64.28	234.62
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.260000			31.31	8.14
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.139888			310.52	43.44

	грузоподъемностью до 5 т						
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.118575			108.05	12.81
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.452213			5.10	2.31
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.293338			4.65	1.36
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.323020			1.10	0.36
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.834520			124.75	104.11
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	1.291460			47.04	60.75
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			38		258
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			19		131
39 203-7096-33 (= 19)	Оконные блоки трехстворные	м2	3.100000	3215.96	9969	2768.79	8583
40 ТЕР10-01033-5 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля пвх с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100м2 пр	0.073000	23666.55	1728	46890.41	3423
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.240000			61.34	76.06
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			29.33	0.88
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014600			310.52	4.53
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.012775			108.05	1.38
101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ	м	5.402000			590.58	3190.31
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.511000			1.10	0.56
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.567210			124.75	70.76
104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.324120			246.07	79.76
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			12		82
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			6		42
41 ТЕР10-01035-2 (= 19)	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100м2 пр	0.073000	5931.68	433	12753.42	931
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.930000			62.82	58.42
1.1	Средний разряд работы 3.6						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			27.00	0.81
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.013688			310.52	4.25
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.011863			108.05	1.28
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.097638			4.65	0.45
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.511000			1.10	0.56
101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	5.402000			140.66	759.85
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.283240			124.75	35.33
101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13мм	т	0.000073			64451.49	4.70
104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.270100			246.07	66.46
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			10		63
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			5		32
42 ТЕР15-01050-4 (= 32)	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.015000	1807.46	27	12200.00	183
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.870000			62.82	180.29
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			10.00	0.10
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001500			108.05	0.16
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.004875			3.70	0.02
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.009375			310.52	2.91
101-1757	Ветошь	кг	0.003000			6.68	0.02
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			25		171
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			12		85
43 101-4026-33 (= 32)	Панели пхв	м2	1.575000	170.92	269	304.61	480
44 ТЕРр62-33-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0.069000	716.87	49	4289.86	296
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.550000			59.86	272.36
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000690			310.52	0.21

101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000621			38035.09	23.62
101-1757	Ветошь	кг	0.006900			6.68	0.05
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			32		218
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			20		136
45 113-0248- (=114)	Эмаль пф-167	т	0.001111	44775.80	50	79644.60	88
46 ТЕР9-06001-2 (= 18)	Монтаж: распашных металлических решеток из 16 прутка ячейка 150х150 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 т	0.500000	760.90	380	4232.00	2116
1	Затраты труда	чел.-ч.	29.210000			58.40	1705.86
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000			32.85	6.57
041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	1.268750			59.74	75.80
041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. с	маш.-ч	0.087500			34.78	3.04
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.118750			310.52	36.87
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.075000			433.66	32.52
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.162500			2.92	3.39
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.256250			13.57	3.48
030404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кн (т)	маш.-ч	6.581250			19.39	127.61
101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.000700			33297.90	23.31
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.750000			16.39	12.29
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.225000			9.63	2.17
101-9412	Шлифкруги	шт.	0.050000			26.13	1.31
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.001650			39485.19	65.15
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000015			18318.00	0.27
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000005			28176.27	0.14
101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т	0.000970				
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000050			42563.56	2.13
113-0021	Грунтовка гф-021	т	0.000155			36909.94	5.72

		красно-коричневая					
	113-0156	Растворитель марки р-4	т	0.000300		47807.77	14.34
	537-0097	Канат двойной свивки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.009350			
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ		203		1388
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ		180		1233
47	201-0779- (= 18)	Распашные металлические решетки из прутка 16 ячейка 150х150	т	0.500000	12022.98	6011 47499.92	23750
48	ТЕР15-04030-4 (= 29)	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.100300	769.04	77 5094.72	511
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.200000		60.60	496.92
	1.1	Средний разряд работы 3.3					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		9.00	0.09
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003761		310.52	1.17
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001254		108.05	0.14
	101-1825	Олифа натуральная	кг	0.270810		46.62	12.63
	101-1757	Ветошь	кг	0.030090		6.68	0.20
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ		69		472
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ		34		234
49	113-0248- (= 29)	Эмаль пф-167	т	0.002467	44775.80	110 79644.60	196
50	ТЕРр65-1-1 (=117)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм	100 м	0.100000	328.14	33 2080.00	208
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.466000		56.88	197.15
	1.1	Средний разряд работы 2.7					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		69.00	0.69
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.330000		2.92	0.96
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010000		108.05	1.08
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.274000		16.39	4.49
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.043000		93.64	4.03
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	0.022000			

	Накладные расходы - 0.7400	РУБ			21		147
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			15		99
51 ТЕРр67-4-3 (=121)	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	100 шт.	0.080000	49.90	4	337.50	27
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.510000			53.24	27.15
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.16
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002400			108.05	0.26
	Накладные расходы - 0.8500	РУБ			3		23
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			3		18
52 ТЕР11-01036-03 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату (линолеум полукоммерческий) Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.553000	217.91	121	1356.24	750
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.940000			56.88	622.27
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.570000			28.32	16.14
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.331800			310.52	103.03
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.235025			108.05	25.39
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			104		708
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			60		408
53 101-0559- (= 20)	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем	кв.м	56.406000	74.71	4214	319.27	18009
54 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.600000	934.17	561	2941.67	1765
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.200000			66.74	413.79
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.022500			310.52	6.99
101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	60.600000			21.51	1303.51
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	3.090000			12.98	40.11
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			68		460
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			39		265
55 ТЕР9-04014-2 (= 18)	Установка металлических дверей с площадью дверного проема:	1 м2	2.730000	137.74	376	610.62	1667

		более 2,5 м2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.940000		65.02	841.36
	1.1	Средний разряд работы 3.9					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.680000		0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.682500		310.52	211.93
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.092000		31.05	33.91
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.989625		5.10	5.05
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.443625		13.57	6.02
	204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.010101		40499.60	409.09
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.409500		124.75	51.09
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.003276		33297.90	109.08
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ		100		681
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ		89		606
56	201-0252- (= 18)	Двери стальные утепленные двупольные наружные	шт.	1.000000	3649.41	3649 14579.66	14580
57	ГЭСН15-07001-2 (= 32)	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон высотой: до 3 м Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 м2	4.350000		398.85	1735
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.000000		62.08	310.40
	1.1	Средний разряд работы 3.5					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.220000		43.09	9.48
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.108750		310.52	33.77
	031102	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0.8 т	маш.-ч	0.108750		294.58	32.04
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.163125		3.74	0.61
	330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.326250		4.65	1.52

	строительно-монтажные						
330901	Ножницы электрические	маш.-ч	0.271875			167.60	45.57
201-9009-15	Профиль направляющий ПС 50/50	м	8.700000			18.49	160.86
201-9009-18	Профиль направляющий ПН 50/40	м	2.914500			17.49	50.97
104-1011-33	Плиты URSA размером 1,25x0,6 м Марка П-17 толщиной от 40 до 120 мм	1 м3	0.178350			1187.90	211.86
101-9455-001	Лента серпянка сетчатая стеклотканевая самоклеющаяся 'строби' шириной 5см, для армирования стыков гипсокартона	м	6.525000			1.62	10.57
101-9455-002	Лента металлизированная для защиты углов	м	7.264500			1.62	11.77
101-9455-003	Лента уплотняющая под профили 'дихтунгсбанд'	м	4.480500			9.89	44.31
101-9680-002	Шурупы самонарезающие по металлу м-35x3.5 мм	шт	147.900000			0.10	14.79
101-9105-001	Дюбели для крепления металлических профилей 6.0x40 мм	10 шт.	6.525000			3.51	22.90
101-1004-33	Листы гипсокартоннные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	10.048500			73.30	736.56
101-1375-001	Шпатлевка гипсовая 'фугенфюллер лайт'	кг	3.045000			15.10	45.98
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ					303
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ					150
58 ТЕР11-01011-01 (= 20)	Устройство выравнивающих стяжек: цементных толщиной 20 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.031000	406.18	13	2677.42	83
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.410000			54.28	76.53
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			67.60	3.38
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.351463			1.36	0.48
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.049213			108.05	5.32
411-0001	Вода	м3	0.108500				
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			13		89
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			8		51
59 402-0004- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.063240	438.74	28	3590.15	227
60 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.031000	10610.84	329	37645.16	1167

1	Затраты труда	чел.-ч.	4.270000			59.86	255.60
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.110000			63.91	7.03
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010850			310.52	3.37
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.013950			317.41	4.43
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.089125			108.05	9.63
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	3.162000			280.36	886.50
101-0631	Опилки древесные	м3	0.094860			81.69	7.75
411-0001	Вода	м3	0.119350				
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			43		292
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			25		168
61 402-0004- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.040300	438.74	18	3590.15	145
62 ТЕР11-01039-04 (= 20)	Устройство плинтусов: из плиток керамических Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.063000	263.76	17	1777.78	112
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.710000			65.02	111.18
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004725			310.52	1.47
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			18		123
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			10		71
63 402-0004- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.010080	438.74	4	3590.15	36
64 101-1947- (= 20)	Плитки керамические плинтусные прямые	м	6.363000	23.45	149	83.01	528
65 ТЕР18-03001-01 (= 36)	Установка радиаторов: чугунных Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 квт	0.011200	1440.87	16	12500.00	140
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.980000			61.34	60.11
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			33.13	2.65
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.001960			433.66	0.85

031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.036120			108.05	3.90
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.046760			310.52	14.52
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.002940			3.74	0.01
300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.008736			3105.50	27.13
300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.008624			3764.06	32.46
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.000566			2789.58	1.58
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ			10		72
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			6		45
66 300-0555- (= 36)	Радиаторы отопительные чугунные марка мс-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	1.120000	352.98	395	1564.62	1752
67 ТЕР17-01003-01 (= 35)	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	10 компл	0.100000	453.26	45	2120.00	212
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.830000			65.02	184.01
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			30.56	2.75
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.040000			108.05	4.32
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.048750			310.52	15.14
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.025000			3.74	0.09
101-9680	Шурупы строительные	т	0.000003			43559.32	0.13
101-9765	Замазка суриковая	кг	0.400000				
101-1669	Очес льняной	кг	0.004000			96.55	0.39
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000040			28447.45	1.14
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000020			38035.09	0.76
101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.080000				
101-0311	Каболка	т	0.000100			42563.56	4.26
113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки бф-2, сорт I	т	0.000080			14211.84	1.14
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ			31		215
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			19		133
68 300-0909- (= 35)	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные унвц с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	комплект	1.000000	400.62	401	1682.51	1683

69	101-2205- (= 35)	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм	10шт.	0.400000	2.67	1	15.04	6
70	ТЕР17-01005-04 (= 35)	Установка раковин Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	10 компл	0.100000	204.54	20	860.00	86
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.030000			65.76	67.73
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			20.00	0.60
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008750			108.05	0.95
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.017500			310.52	5.43
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.025000			3.74	0.09
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.000070			43559.32	3.05
	101-9765	Замазка суриковая	кг	0.200000				
	101-1669	Очес льняной	кг	0.002000			96.55	0.19
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000040			28447.45	1.14
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000020			38035.09	0.76
	101-0311	Каболка	т	0.000140			42563.56	5.96
	101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.000200			5981.94	1.20
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			12		79
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			7		49
71	300-0692- (= 35)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	1.000000	410.84	411	720.69	721
72	101-2205- (= 35)	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм	10шт.	0.400000	2.67	1	15.04	6
73	ТЕР17-01002-03 (= 35)	Установка смесителей Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	10 шт	0.100000	94.18	9	560.00	56
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.810000			65.76	53.27
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.012500			3.74	0.05
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.000010			43559.32	0.44
	101-1669	Очес льняной	кг	0.013000			96.55	1.26
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000026			28447.45	0.74
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000013			38035.09	0.49

	Накладные расходы - 1.1500	РУБ			9		61
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			6		38
74 300-0627- (= 35)	Смесители для умывальников см-ум-ца-ув центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	1.000000	306.53	307	738.66	739
75 101-2205- (= 35)	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм	10шт.	0.200000	2.67	1	15.04	3
76 ТЕРм8-02396-5 (= 85)	Прокладка пластиковых коробов по стенам и потолкам, длина, м:2 (к розеткам, выключателям)	100 м	0.100000	1500.51	150	5810.00	581
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.760000			64.28	241.69
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.410000			69.38	97.83
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.128000			507.07	64.90
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.128000			347.55	44.49
030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	1.150000			109.64	126.09
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.247000			31.05	7.67
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	1.250000			50.08	62.60
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	1.250000			7.39	9.24
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.684000			33.30	22.78
101-9103	Дюбели распорные	100шт	0.040000			31.90	1.28
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			48		323
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			33		221
77 512-3095-33 (= 85)	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм	м	10.000000	15.63	156	15.88	159
78 ТЕРм8-02399-1 (= 85)	Прокладка проводов в короба	100 м	0.100000	149.05	15	520.00	52
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.350000			64.28	22.50
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000			74.00	11.84
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.001000			507.07	0.51
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.001000			347.55	0.35
030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	0.156000			109.64	17.10

	500-9623	Лента к226	100 м	0.005000		228.74	1.14
	500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.002000		27.37	0.05
	500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.005000		230.14	1.15
	500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт	0.026000		164.67	4.28
	101-9852	Краска	кг	0.005000			
	500-9826	Сжимы соединительные	100 шт	0.010000		162.43	1.62
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.016000		182.49	2.92
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ		5		33
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ		3		23
79	501-3078-33 (= 85)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.010000	7173.46	72 18404.50	184
80	ТЕРр67-9-1 (=121)	Смена: выключателей	100 шт.	0.060000	218.59	13 1500.00	90
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.450000		62.08	90.02
	1.1	Средний разряд работы 3.5					
		Накладные расходы - 0.8500	РУБ		11		77
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ		8		59
81	549-3159-33 (=121)	Выключатель одноклавишный скрытой установки с16	шт	4.000000	16.75	67 23.76	95
82	549-3178-33 (=121)	Выключатель двухклавишный скрытой установки с56	шт	2.000000	20.10	40 28.51	57
83	ТЕРр67-9-2 (=121)	Смена: розеток	100 шт.	0.040000	218.59	9 1500.00	60
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.960000		62.08	59.60
	1.1	Средний разряд работы 3.5					
		Накладные расходы - 0.8500	РУБ		8		51
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ		6		39
84	549-3049-33 (=121)	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом рс10-632	шт.	4.000000	8.93	36 18.67	75
85	ТЕРм8-03594-7 (= 85)	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике:2	100 шт.	0.010000	9156.48	92 23200.00	232

1	Затраты труда	чел.-ч.	1.480000			67.72	100.23
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.640000			72.36	46.31
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.027400			507.07	13.89
030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	0.583000			109.64	63.92
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.027400			347.55	9.52
500-9264	Трубки полихлорвиниловые	кг	0.030900				
500-9129	Розетки потолочные	100 шт	0.020400			560.41	11.43
101-0219	Гипс	т	0.000032			3370.93	0.11
500-9109	Крюки	шт	2.040000			16.63	33.93
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			21		139
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			14		95
86 546-3197-33 (= 85)	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа:лпо01-2х20	шт	1.000000	148.49	148	203.72	204
87 ТЕРм8-03593-11 (= 85)	Люстры и подвесы с количеством ламп до:5	шт.	7.000000	145.99	1022	235.29	1647
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.470000			67.72	573.59
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	7.070000			74.69	528.03
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.070000			507.07	35.49
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.070000			347.55	24.33
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.140000			31.05	4.35
030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	6.930000			109.64	759.81
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.084000			33.30	2.80
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.700000			30.77	21.54
101-0219	Гипс	т	0.001120			3370.93	3.78
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.000280			22590.17	6.33
101-0501	Лаки канифольные кф-965	т	0.003500				
500-9129	Розетки потолочные	100 шт	0.070000			560.41	39.23
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.070000			182.49	12.77

	включительно						
500-9361	Зажимы люстровые	шт	71.400000			2.28	162.79
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			157		1047
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			107		716
88 1507-8070 (= 85)	Люстра 3-рожковая	шт	7.000000			526.27	3684
89 ТЕРр51-2-2 (=103)	Разработка грунта вручную при подводке фундаментов: грунт III-IV группы с креплением	100 м3	0.020000	6798.04	136	42300.00	846
1	Затраты труда	чел.-ч.	13.200000			54.82	723.62
1.1	Средний разряд работы 2.3						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000200			310.52	0.06
102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	0.034600			2403.83	83.17
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 12-24 см	м3	0.020000			1845.90	36.92
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000050			28176.27	1.41
	Накладные расходы - 0.7500	РУБ			80		543
	Сметная прибыль - 0.4500	РУБ			48		326
90 ТЕР8-01002-1 (= 15)	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3	0.400000	30.68	12	125.00	50
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.360000			53.24	19.17
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			68.63	5.49
331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0.168000			11.85	1.99
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.084000			349.93	29.39
411-0001	Вода	м3	0.100000				
	Накладные расходы - 1.1000	РУБ			4		26
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			3		16
91 408-0122- (= 15)	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.440000	78.25	34	310.98	137
92 ТЕР6-01005-1 (= 9)	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0.009000	13830.49	124	68111.11	613
	Козп = 1.150 Кмаш = 1.250						
	Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150						
	Кт2 = 1.250						

1	Затраты труда	чел.-ч.	4.570000			57.90	264.60
1.1	Средний разряд работы 2.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.410000			83.00	34.03
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.011813			433.66	5.12
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	0.374175			437.24	163.60
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.003038			317.41	0.96
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.264600			7.57	2.00
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.012375			12.20	0.15
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.017213			310.52	5.34
101-0253	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1	т	0.000450			8702.12	3.92
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000360			18318.00	6.59
101-1668	Рогожа	м2	0.050400			19.85	1.00
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000333			28176.27	9.38
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 12-24 см	м3	0.006210			1845.90	11.46
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.000720			3340.18	2.40
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.001800			3307.45	5.95
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.006210			3896.81	24.20
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0.445500			238.77	106.37
411-0001	Вода	м3	0.015750				
	Накладные расходы - 1.0500	РУБ			46		314
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			29		194
93 401-0046- (= 9)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс в 15 (м200)	м3	0.918000	597.85	549	3372.75	3096
94 ТЕР9-03029-1 (= 18)	Монтаж металлоконструкций крыльца	1 т	0.508000	1316.47	669	6551.18	3328

	Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250				
1	Затраты труда	чел.-ч.	18.910000	64.28	1215.53
1.1	Средний разряд работы 3.8				
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.700000	84.98	314.43
020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0.044450	495.67	22.03
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	3.460750	437.24	1513.18
030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0.609600	1.70	1.04
041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	6.108700	59.74	364.93
041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. с	маш.-ч	0.247650	34.78	8.61
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.120650	310.52	37.46
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.076200	433.66	33.04
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.066800	2.92	3.12
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.184150	13.57	2.50
101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.002032	33297.90	67.66
201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.000508	36438.31	18.51
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорт	м3	0.000523	4963.69	2.60
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.695960	16.39	11.41
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.208280	9.63	2.01
101-9412	Шлифкруги	шт.	0.035560	26.13	0.93
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках	т	0.000015	18318.00	0.27

		диаметром 6.3-6.5 мм					
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000005		28176.27	0.14
	101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т	0.000986			
	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000051		42563.56	2.17
	113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000157		36909.94	5.79
	113-0156	Растворитель марки р-4	т	0.000305		47807.77	14.58
	537-0097	Канат двойной свивки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.009500			
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ		183		1239
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ		163		1102
95	201-0779- (= 18)	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т(крыльцо)	т	0.508000	47499.92 24130	47499.92	24130
96	ТЕР9-03014-1 (= 18)	Монтаж каркаса козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 т	0.077000	1518.66 117	7961.04	613
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.600000		59.86	335.22
	1.1	Средний разряд работы 3.2					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.390000		82.92	32.34
	020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0.009625		495.67	4.77
	021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	0.346500		548.90	190.19
	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	0.009625		59.74	0.57
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.018288		310.52	5.68
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.011550		433.66	5.01
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.140525		2.92	0.41
	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0.000015		36438.31	0.55

	преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т						
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорт	м3	0.000079			4963.69	0.39
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.001617			39485.19	63.85
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.092400			16.39	1.51
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.027720			9.63	0.27
101-1513	Электроды диаметром 4 мм э42	т	0.000034			33297.90	1.13
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000002			18318.00	0.04
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000001			28176.27	0.03
101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т	0.000149				
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000008			42563.56	0.34
113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000024			36909.94	0.89
113-0156	Растворитель марки р-4	т	0.000046			47807.77	2.20
537-0097	Канат двойной свивки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.001440				
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			44		297
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			39		264
97 201-0778- (= 18)	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т(каркас козырька)	т	0.077000	58022.97	4468	58022.97	4468
98 ТЕР9-04002-1 (= 18)	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.029000	1177.28	34	5655.17	164
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.180000			59.86	70.63
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.110000			80.18	8.82
020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0.001450			495.67	0.72
021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40	маш.-ч	0.085550			789.53	67.54

	т				
030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0.035888	1.70	0.06
041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	0.006525	59.74	0.39
041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. с	маш.-ч	0.000725	34.78	0.03
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.087363	3.74	0.33
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.011600	310.52	3.60
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.007613	433.66	3.30
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.060900	2.92	0.18
201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.000319	36438.31	11.62
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.040600	16.39	0.67
101-1513	Электроды диаметром 4 мм э42	т	0.000018	33297.90	0.60
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.000064	39485.19	2.53
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.012180	9.63	0.12
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000004	42563.56	0.17
101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т	0.000086		
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорт	м3	0.000038	4963.69	0.19
113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000014	36909.94	0.52
113-0156	Растворитель марки р-4	т	0.000003	47807.77	0.14
537-0097	Канат двойной свивки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.000464		
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000001	18318.00	0.02
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ		10	65
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ		9	58

99	101-0829- (= 18)	Профили гнутые стальные с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката	т	0.017000	12916.42	220	44981.81	765
100	ТЕРр51-2-3 (=103)	Срезка растительного грунта вручную	100 м3	0.004800	2748.50	13	18750.00	90
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.660000			54.28	90.10
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000048			310.52	0.01
		Накладные расходы - 0.7500	РУБ			10		68
		Сметная прибыль - 0.4500	РУБ			6		41
101	ТЕР11-01002-01 (= 20)	Устройство подстилающих слоев: песчаных Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 м3	0.240000	70.52	17	358.33	86
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.940000			59.14	55.59
	1.1	Средний разряд работы 3.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			65.33	5.88
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	0.066000			316.40	20.88
	331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0.132000			11.85	1.56
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.024000			317.41	7.62
	411-0001	Вода	м3	0.026400				
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			10		69
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			6		40
102	408-0122- (= 20)	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.268800	78.25	21	310.98	84
103	ТЕР11-01001-02 (= 20)	Уплотнение грунта: щебнем Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.048000	181.94	9	875.00	42
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.430000			57.36	24.66
	1.1	Средний разряд работы 2.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			71.80	3.59
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	0.027600			316.40	8.73
	153101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.-ч	0.005400			293.07	1.58
	331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0.055800			11.85	0.66
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.019800			317.41	6.28

411-0001	Вода	м3	0.010560				
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			4		32
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			3		19
104 408-0021- (= 20)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.244800	77.11	19	740.93	181
105 ТЕР11-01002-09 (= 20)	Устройство подстилающих слоев: бетонных(бетонирование площадки) Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 м3	0.016000	42.98	1	312.50	5
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.070000			57.36	4.02
1.1	Средний разряд работы 2.8						
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.009600			1.36	0.01
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.000032			15314.41	0.49
102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.000016			2403.83	0.04
411-0001	Вода	м3	0.005600				
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			1		4
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			1		3
106 408-0141- (= 20)	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м3	0.004960	59.99	0	310.98	2
107 401-0046- (= 20)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс в 15 (м200)	м3	0.016320	597.85	10	3372.75	55
108 ТЕР27-07003-1 (= 44)	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.048000	1063.71	51	5437.50	261
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.760000			55.84	154.12
1.1	Средний разряд работы 2.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			36.00	2.16
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.024600			433.66	10.67
122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0.367800			213.53	78.54

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.033600			310.52	10.43
402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 10	100 м2	0.002400			2815.64	6.76
	Накладные расходы - 1.4200	РУБ			33		222
	Сметная прибыль - 0.8100	РУБ			19		126
109 403-0101- (= 44)	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, из бетона в 22,5 (м300), толщина 10 мм	м2	4.800000	55.01	264	338.76	1626
110 ТЕР27-02010-1 (= 44)	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.080000	3613.87	289	19175.00	1534
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.000000			57.90	405.30
1.1	Средний разряд работы 2.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000			85.14	5.96
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.068000			433.66	29.49
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004000			310.52	1.24
401-0006	Бетон тяжелый, класс в 15 (м200)	м3	0.312000			3372.75	1052.30
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.004800			3590.15	17.23
102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.013600			1900.70	25.85
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000080			28176.27	2.25
	Накладные расходы - 1.4200	РУБ			85		584
	Сметная прибыль - 0.8100	РУБ			49		333
111 403-0052-103 (= 44)	Камень бортовой бр 100.20.8 /бетон в 30 (м 400), объем 0,016 м3/	шт.	8.000000	30.32	243	179.95	1440

2 Кабинеты пристройки 2-го этажа

112 ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов:	100 м2	0.116600	387.94	45	2632.93	307

(=108)	остекленных						
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.380000			54.82	294.93
1.1	Средний разряд работы 2.3						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.110000			67.73	7.45
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.108438			108.05	11.72
999-9900	Строительный мусор	т	0.398772				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ			35		248
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			27		187
113 ТЕРр56-3-2 (=108)	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.030000	760.71	23	5200.00	156
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.850000			54.82	156.24
1.1	Средний разряд работы 2.3						
999-9900	Строительный мусор	т	0.105000				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ			19		128
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			14		97
114 ТЕРр56-1-1 (=108)	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0.030000	1299.99	39	7800.00	234
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.860000			55.84	215.54
1.1	Средний разряд работы 2.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			71.33	4.28
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.021000			108.05	2.27
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.043500			349.93	15.22
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.086700			4.05	0.35
999-9900	Строительный мусор	т	0.319800				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ			26		180
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			20		136
115 ТЕР10-01034-5 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100м2 пр	0.058300	5277.17	308	17598.63	1026
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.460000			64.28	479.53
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.470000			31.64	14.87
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.255063			310.52	79.20
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.216439			108.05	23.39
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.190778			5.10	6.07
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.773204			4.65	3.60

102-0291	Клинья деревянные	шт	0.850014			1.10	0.94
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.189165			124.75	273.10
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	3.400639			47.04	159.97
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			77		525
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			39		267
116 203-7094-33 (= 19)	Оконные блоки двустворные	м2	5.830000	2461.88	14353	2768.79	16142
117 ТЕР10-01033-5 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100м2 пр	0.058300	23666.55	1380	46912.52	2735
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.990000			61.34	60.73
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			35.00	0.70
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.011660			310.52	3.62
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010203			108.05	1.10
101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	4.314200			590.58	2547.88
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.408100			1.10	0.45
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.452991			124.75	56.51
104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.258852			246.07	63.70
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			10		66
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			5		33
118 ТЕР10-01035-2 (= 19)	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100м2 пр	0.058300	5931.68	346	12744.43	743
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.740000			62.82	46.49
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			32.50	0.65
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010931			310.52	3.39
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.009474			108.05	1.02
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.077976			4.65	0.36

	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.408100			1.10	0.45
101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	4.314200			140.66	606.84
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.226204			124.75	28.22
101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13мм	т	0.000058			64451.49	3.74
104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.215710			246.07	53.08
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			7		50
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			4		25
119 ТЕР15-01050-4 (= 32)	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.039000	1807.46	70	12230.77	477
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.470000			62.82	469.27
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			9.00	0.27
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003900			108.05	0.42
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.012675			3.70	0.05
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.024375			310.52	7.57
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			66		446
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			32		220
120 101-4024-33 (= 32)	Панели пластиковые	м2	4.095000	98.67	404	174.89	716
121 ТЕРр53-1-1 (=105)	Разборка обшивки стен из панелей	100 м2	0.440000	143.27	63	829.55	365
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.410000			51.58	279.05
1.1	Средний разряд работы 1.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000			86.75	17.35
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.198000			433.66	85.86
999-9900	Строительный мусор	т	0.413600				
	Накладные расходы - 0.8600	РУБ			37		255
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			30		207

122 ТЕРр53-1-4 (=105)	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0.440000	701.31	309	3843.18	1691
1	Затраты труда	чел.-ч.	22.530000			50.74	1143.17
1.1	Средний разряд работы 1.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.260000			87.83	110.67
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1.262800			433.66	547.63
999-9900	Строительный мусор	т	1.205600				
	Накладные расходы - 0.8600	РУБ			156		1078
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			127		878
123 ТЕР46-04006-3 (= 79)	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	0.047000	358.02	17	2255.32	106
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.380000			51.58	71.18
1.1	Средний разряд работы 1.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.320000			69.00	22.08
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.321480			108.05	34.74
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			15		92
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			9		55
124 ТЕРр57-3-1 (=109)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.375000	29.41	11	200.00	75
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.410000			53.24	75.07
1.1	Средний разряд работы 2.0						
999-9900	Строительный мусор	т	0.041250				
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			9		60
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			7		51
125 ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0.352000	91.44	32	619.32	218
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.010000			53.24	213.49
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			62.80	3.14
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.045760			108.05	4.94
999-9900	Строительный мусор	т	0.165440				
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			26		173
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			22		147
126 ТЕРр63-5-1 (=115)	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0.690000	81.12	56	553.62	382
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.180000			53.24	382.26
1.1	Средний разряд работы 2.0						
999-9900	Строительный мусор	т	0.020700				
	Накладные расходы - 0.7700	РУБ			43		294
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			28		191

127 ГЭСН15-07001-2 (= 32)	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон высотой: до 3 м Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 м2	4.800000			398.75	1914
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.520000			62.08	342.68
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.240000			43.58	10.46
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.120000			310.52	37.26
031102	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0.8 т	маш.-ч	0.120000			294.58	35.35
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.180000			3.74	0.67
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.360000			4.65	1.67
330901	Ножницы электрические	маш.-ч	0.300000			167.60	50.28
201-9009-15	Профиль направляющий ПС 50/50	м	9.600000			18.49	177.50
201-9009-18	Профиль направляющий ПН 50/40	м	3.216000			17.49	56.25
104-1011-33	Плиты URSA размером 1,25х0,6 м Марка П-17 толщиной от 40 до 120 мм	1 м3	0.196800			1187.90	233.78
101-9455-001	Лента серпянка сетчатая стеклотканевая самоклеющаяся 'строби' шириной 5см, для армирования стыков гипсокартона	м	7.200000			1.62	11.66
101-9455-002	Лента металлизированная для защиты углов	м	8.016000			1.62	12.99
101-9455-003	Лента уплотняющая под профили 'дихтунгсбанд'	м	4.944000			9.89	48.90
101-9680-002	Шурупы самонарезающие по металлу м-35х3.5 мм	шт	163.200000			0.10	16.32
101-9105-001	Дюбели для крепления металлических профилей 6.0х40 мм	10 шт.	7.200000			3.51	25.27
101-1004-33	Листы гипсокартоннные гкл размером 1200х2500х12,5 мм кNaUF	м2	11.088000			73.30	812.75
101-1375-001	Шпатлевка гипсовая 'фугенфюллер лайт'	кг	3.360000			15.10	50.74
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ					335
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ					166
128 ТЕРр62-42-1 (=114)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0.380000	30.53	12	200.00	76
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.430000			53.24	76.13
1.1	Средний разряд работы 2.0						
101-0488-1	Купорос медный марки а	т	0.000380				

411-1002	Вода	м3	0.019000				
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			9		61
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			6		38
129 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.449000	8893.87	3993	26302.90	11810
1	Затраты труда	чел.-ч.	79.730000			64.28	5125.04
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.560000			31.66	17.73
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.303075			310.52	94.11
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.258175			108.05	27.90
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.368475			3.74	8.86
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.359200			91.38	32.82
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.007858				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	105.515000			1.59	167.77
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	3.928750			43.94	172.63
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	6.735000			3.51	23.64
101-1004-33	Листы гипсокартоннные гкл размером 1200х2500х12,5 мм кNaUF	м2	47.145000			73.30	3455.73
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	34.011750			1.62	55.10
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	12.167900			15.10	183.74
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	0.579659			102.49	59.41
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	33.001500			17.49	577.20
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	98.780000			18.49	1826.44
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			715		4886
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			354		2417
130 ГЭСН15-07015-1 (= 32)	Оформление проемов под установку радиаторных решеток: -34-ПС50/50 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 м2	1.080000			421.30	455
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.970000			62.08	246.46
1.1	Средний разряд работы 3.5						
102-0089	Пиломатериалы хвойных пород. брусья обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной	куб.м	0.006480			3836.69	24.86

	100-125 мм III сорта						
201-9009-15	Профиль направляющий ПС 50/50	м	7.830000			18.49	144.78
201-9009-18	Профиль направляющий ПН 50/40	м	0.669600			17.49	11.71
201-9006-043	Профили алюминиевые углозащитные 25х25мм	м	1.576800			17.11	26.98
101-9680-001	Шурупы самонарезающие по металлу м-25х3.5 мм	шт	4.320000			0.10	0.43
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ					234
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ					116
131 ТЕР20-02002-2 (= 37)	Установка по месту радиаторных решеток площадью в свету: до 1 м2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 решетк	3.000000	38.52	116	142.33	427
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.150000			61.34	377.24
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			36.56	3.29
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.037500			310.52	11.64
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.450000			31.05	13.97
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.312500			3.74	4.91
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.037500			433.66	16.26
402-9050	Раствор цементный	м3	0.000900			3590.15	3.23
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ			64		437
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			40		270
132 206-1213- (= 37)	Решетки радиаторные	шт.	3.000000	289.41	868	177.63	533
133 ТЕР10-01039-3 (= 19)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.060000	1993.65	120	12866.67	772
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.940000			61.34	487.04
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.290000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.292500			310.52	90.83
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород.	м3	0.004800			3307.45	15.88

		доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта					
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000607		28176.27	17.10
	101-1705	Пакля пропитанная	кг	6.480000		24.83	160.90
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ		75		516
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ		38		263
134	203-7220-33 (= 19)	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) натуральный шпон	м2	6.000000	1411.29	8468	1755.94	10536
135	101-0889- (= 19)	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	3.000000	93.54	281	136.22	409
136	101-0951- (= 19)	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт.	3.000000	90.40	271	537.63	1613
137	203-0360- (= 19)	Наличники из древесины натуральный шпон	м	16.200000	3.64	59	83.72	1356
138	ТЕР15-04001-14 (= 29)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	1.050000	641.40	673	888.57	933
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.910000			65.76	520.16
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			30.00	0.90
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.013125			108.05	1.42
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.013125			310.52	4.08
	101-1757	Ветошь	кг	0.105000			6.68	0.70
	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13.650000			29.75	406.09
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ		72		495
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ		36		245
139	ТЕРр61-1-9 (=113)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0.510000	14059.83	7171	14203.92	7244
	1	Затраты труда	чел.-ч.	37.640000			66.74	2512.09
	1.1	Средний разряд работы 4.1						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.230000			278.57	64.07
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0.734400			83.93	61.64
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.234600			108.05	25.35
101-9541	Сухой гипсовый монтажный клей (смесь)	т	0.489600			9008.48	4410.55
101-9732-1	Грунтовка	т	0.005100			46053.83	234.87
411-1002	Вода	м3	0.321300				
	Накладные расходы - 0.7900	РУБ			292		2035
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			185		1288
140 ТЕР15-04027-5 (= 29)	Сплошная шпаклевка стен Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	1.050000	217.70	229	1145.71	1203
1	Затраты труда	чел.-ч.	14.480000			65.02	941.49
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			18.00	0.90
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.039375			310.52	12.23
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.013125			108.05	1.42
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.030450			8092.37	246.41
101-1757	Ветошь	кг	0.157500			6.68	1.05
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000462			91.38	0.04
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			131		895
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			65		443
141 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями виниловыми на флизелиновой основе по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	1.050000	645.73	678	3694.29	3879
1	Затраты труда	чел.-ч.	56.690000			62.08	3519.32
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			30.00	0.90
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.013125			310.52	4.08
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.013125			108.05	1.42
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.003045			42622.45	129.79
101-1829	Бумага ролевая	т	0.007455			17762.71	132.42
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000420			198.50	0.08
101-1757	Ветошь	кг	0.010500			6.68	0.07
411-0001	Вода	м3	0.010500				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.010185			8991.53	91.58
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			488		3344

	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			242		1654
142 101-1992- (= 33)	Обои высококачественные виниловые на флизелиновой основе	100 кв.м	1.207500	2584.80	3121	5589.72	6750
143 ТЕРр57-4-1 (=109)	Перестилка старых дощатых полов с частичной заменой новых досок	100 м2	0.352000	1181.41	416	7846.59	2762
1	Затраты труда	чел.-ч.	42.590000			58.40	2487.26
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			51.79	7.25
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.035200			310.52	10.93
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.105600			108.05	11.41
340311	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	2.002880			7.55	15.12
101-1805	Гвозди строительные	т	0.008448			28176.27	238.03
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			292		1995
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			248		1696
144 203-0345- (=109)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м3	0.066880	2160.00	144	8947.66	598
145 ТЕР11-01035-04 (= 20)	Устройство покрытий: из фанеры толщ.10мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.352000	4485.31	1579	3809.66	1341
1	Затраты труда	чел.-ч.	19.370000			59.14	1145.54
1.1	Средний разряд работы 3.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.620000			28.27	17.53
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.365200			310.52	113.40
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.255200			108.05	27.57
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.189200			3.70	0.70
101-1805	Гвозди строительные	т	0.001866			28176.27	52.58
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			189		1292
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			109		745
146 102-0264- (= 1)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.361504	7048.47	2548	23268.04	8411
147 ТЕР11-01036-03 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату(линолеум	100 м2	0.352000	217.91	77	1357.95	478

		полукоммерческий) Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.960000		56.88	395.88
	1.1	Средний разряд работы 2.7					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.360000		28.56	10.28
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.211200		310.52	65.58
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.149600		108.05	16.16
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ		67		451
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ		38		260
148	101-0559- (= 20)	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки л-1,8	кв.м	35.904000	74.71	2682 319.27	11463
149	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.375000	934.17	350 2941.33	1103
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.880000		66.74	258.95
	1.1	Средний разряд работы 4.1					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014063		310.52	4.37
	101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	37.875000		21.51	814.69
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.931250		12.98	25.07
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ		42		287
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ		24		166
150	ТЕР15-01053-2 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.352000	12616.42	4441 49056.82	17268
	1	Затраты труда	чел.-ч.	41.530000		64.28	2669.55
	1.1	Средний разряд работы 3.8					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000		32.00	10.88
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.184800		310.52	57.38
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.158400		108.05	17.12
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.064800		3.74	3.98
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	0.760320		3.51	2.67
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6х40 мм	10 шт.	2.851200		3.51	10.01

101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	35.904000			306.42	11001.70
201-4062-33	Профили угловые пу 19х24 мм белые	м	39.424000			14.65	577.56
201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	33.440000			19.66	657.43
201-4131-33	Т-профили 24х28 мм белые	м	33.440000			19.66	657.43
201-4152-33	Т-профили 24х38 мм белые	м	66.880000			19.66	1314.86
201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт	28.160000			10.59	298.21
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			373		2547
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			185		1260
151 ТЕРр62-33-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0.073000	716.87	52	4287.67	313
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.810000			59.86	287.93
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000730			310.52	0.23
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000657			38035.09	24.99
101-1757	Ветошь	кг	0.007300			6.68	0.05
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			34		230
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			21		144
152 113-0248- (=114)	Эмаль пф-167	т	0.001177	44775.80	53	79644.60	94
153 ТЕР9-06001-2 (= 18)	Монтаж: распашных металлических решеток из 16 прутка ячейка 150х150 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 т	0.380000	760.90	289	4228.95	1607
1	Затраты труда	чел.-ч.	22.200000			58.40	1296.48
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.150000			33.33	5.00
041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	0.964250			59.74	57.60
041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. с	маш.-ч	0.066500			34.78	2.31
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.090250			310.52	28.02
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10	маш.-ч	0.057000			433.66	24.72

	т						
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.883500			2.92	2.58
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.194750			13.57	2.64
030404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кн (т)	маш.-ч	5.001750			19.39	96.98
101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.000532			33297.90	17.71
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.570000			16.39	9.34
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.171000			9.63	1.65
101-9412	Шлифкруги	шт.	0.038000			26.13	0.99
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.001254			39485.19	49.51
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000011			18318.00	0.20
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000004			28176.27	0.11
101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т	0.000737				
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000038			42563.56	1.62
113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000118			36909.94	4.36
113-0156	Растворитель марки р-4	т	0.000228			47807.77	10.90
537-0097	Канат двойной свивки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.007106				
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			154		1054
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			137		937
154 201-0779- (= 18)	Распашные металлические решетки из прутка 16 ячейка 150 х150	т	0.380000	12022.98	4569	47499.92	18050
155 ТЕР15-04030-4 (= 29)	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.077000	769.04	59	5090.91	392
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.290000			60.60	381.17
1.1	Средний разряд работы 3.3						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.07
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002888			310.52	0.90
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000963			108.05	0.10
101-1825	Олифа натуральная	кг	0.207900			46.62	9.69
101-1757	Ветошь	кг	0.023100			6.68	0.15
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			53		362

	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			26		179
156 113-0248- (= 29)	Эмаль пф-167	т	0.001894	44775.80	85	79644.60	151
157 ТЕР9-03050-1 (= 18)	Монтаж стальных порогов Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.030000	427.58	13	1033.33	31
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.440000			63.54	27.96
1.1	Средний разряд работы 3.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001875			310.52	0.58
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.348750			3.74	1.30
101-9680	Шурупы строительные	т	0.000023			43559.32	1.00
201-9038	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	0.000120				
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			3		23
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			3		20
158 101-2257- (= 18)	Пороги металлические	м	3.000000	14.95	45	67.99	204
159 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство декортивных пластиковых уголков поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.220000	934.17	206	772.73	170
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.270000			66.74	151.50
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008250			310.52	2.56
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.133000			12.98	14.71
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			24		169
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			14		97
160 101-3801-33 (= 0)	Уголок пластиковый 30*2700	м	22.220000	7.80	173	26.89	598
161 ТЕРр67-4-5 (=121)	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0.050000	144.90	7	980.00	49
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.890000			54.82	48.79
1.1	Средний разряд работы 2.3						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.27
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004000			108.05	0.43
	Накладные расходы - 0.8500	РУБ			6		42

	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			5		32
162 ТЕРр67-1-3 (=121)	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2	100 м	0.600000	106.94	64	730.00	438
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.230000			53.24	438.17
1.1	Средний разряд работы 2.0						
999-9900	Строительный мусор	т	0.010200				
	Накладные расходы - 0.8500	РУБ			54		372
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			42		285
163 ТЕРм8-02409-4 (= 85)	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до:50	100 м	0.230000	2340.84	538	4647.83	1069
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.280000			64.28	403.68
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.810000			73.25	205.84
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.075900			507.07	38.49
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.075900			347.55	26.38
030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	2.645000			109.64	290.00
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.621000			31.05	19.28
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.209800			5.10	6.17
500-9070	Патрубки	10 шт	0.414000			4.83	2.00
500-9061	Втулки изолирующие	шт	4.140000			0.90	3.73
500-9031	Скобы	10 шт	1.541000			44.95	69.27
500-9030	Заглушки	10 шт	0.230000			32.70	7.52
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.000483			36403.29	17.58
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.220800			33.30	7.35
113-9042	Клей бмк-5к	кг	0.092000				
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	3.082000			50.08	154.35
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	3.082000			7.39	22.78
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			86		580
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			59		397
164 103-1461-33 (= 85)	Трубы пвх диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм	м	23.000000	7.51	173	6.63	152
165 ТЕРм8-02412-1 (= 85)	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава .Провод первый одножильный или	100 м	0.230000	462.47	106	908.70	209

	многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5						
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.290000			64.28	82.92
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.20
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.002300			507.07	1.17
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.002300			347.55	0.80
101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.000099				
500-9061	Втулки изолирующие	шт	2.806000			0.90	2.53
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036800			182.49	6.72
500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт	0.071300			1049.31	74.82
500-9140	Гильзы соединительные	100 шт	0.011500			3126.80	35.96
500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт	0.184000			20.42	3.76
500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.000460			230.14	0.11
101-9852	Краска	кг	0.004600				
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			11		79
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			8		54
166 501-3078-33 (= 85)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.023000	7173.46	165	18404.50	423
167 ТЕРм8-03594-14 (= 85)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4	100 шт.	0.050000	8189.00	409	34460.00	1723
1	Затраты труда	чел.-ч.	13.350000			67.72	904.06
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.630000			74.25	343.80
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.077500			347.55	26.94
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.077500			507.07	39.30
030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	4.475000			109.64	490.64
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.089000			31.05	2.76
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки	т	0.007500			22590.17	169.43

		ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм					
	500-9089	Профили монтажные перфорированные	шт	6.000000		10.79	64.74
	101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.520000		30.77	16.00
	101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.105000		33.30	3.50
	101-9852	Краска	кг	0.150000			
	500-9623	Лента к226	100 м	0.005000		228.74	1.14
	500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.002650		27.37	0.07
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.021000		182.49	3.83
	507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки м, сечением 4 мм2	т	0.000150			
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ		176		1186
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ		120		811
168	546-3270-33 (= 85)	Светильник, встраиваемй в подвесной потолок фирмы:technolux 595x595 4x18 с рассеивателем	шт	5.000000	362.86	1814	568.47	2842
169	ТЕРм8-02396-5 (= 85)	Короб по стенам и потолкам, длина, м:2	100 м	0.250000	1500.51	375	5808.00	1452
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.400000			64.28	604.23
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.530000			69.28	244.56
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.320000			507.07	162.26
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.320000			347.55	111.22
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	2.875000			109.64	315.22
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.617500			31.05	19.17
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	3.125000			50.08	156.50
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	3.125000			7.39	23.09
	101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	1.710000			33.30	56.94
	101-9103	Дюбели распорные	100шт	0.100000			31.90	3.19
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ		120			807
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ		82			552
170	512-3095-33 (= 85)	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей	м	25.000000	15.63	391	15.88	397

	сечением 12х12 мм						
171 ТЕРм8-02399-1 (= 85)	Прокладка проводов в коробах	100 м	0.250000	149.05	37	520.00	130
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.880000			64.28	56.57
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.400000			73.98	29.59
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.002500			507.07	1.27
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.002500			347.55	0.87
030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	0.390000			109.64	42.76
500-9623	Лента к226	100 м	0.012500			228.74	2.86
500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.005000			27.37	0.14
500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.012500			230.14	2.88
500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт	0.065000			164.67	10.70
101-9852	Краска	кг	0.012500				
500-9826	Сжимы соединительные	100 шт	0.025000			162.43	4.06
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.040000			182.49	7.30
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			12		83
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			8		57
172 501-3078-33 (= 85)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.025000	7173.46	179	18404.50	460
173 ТЕРр67-9-1 (=121)	Смена: выключателей	100 шт.	0.030000	218.59	7	1500.00	45
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.720000			62.08	44.70
1.1	Средний разряд работы 3.5						
	Накладные расходы - 0.8500	РУБ			6		38
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			5		29
174 549-3178-33 (=121)	Выключатель двухклавишный скрытой установки с56	шт	3.000000	20.10	60	28.51	86
175 ТЕРр67-9-2 (=121)	Смена: розеток	100 шт.	0.060000	218.59	13	1500.00	90
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.450000			62.08	90.02
1.1	Средний разряд работы 3.5						

	Накладные расходы - 0.8500	РУБ			11		77
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			8		59
176 549-3049-33 (=121)	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом рс10-632	шт.	6.000000	8.93	54	18.67	112

3 Металлические двери аварийного выхода и складов

177 ТЕРр56-10-1 (=108)	Снятие дверных полотен	100 м2	0.106000	287.70	31	1971.70	209
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.850000			54.28	208.98
1.1	Средний разряд работы 2.2						
999-9900	Строительный мусор	т	0.125080				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ			25		171
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			19		130
178 ТЕРр56-9-2 (=108)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	100 шт.	0.050000	4246.79	212	26060.00	1303
1	Затраты труда	чел.-ч.	22.480000			54.82	1232.35
1.1	Средний разряд работы 2.3						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000			64.80	12.96
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.198500			349.93	69.46
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.396500			4.05	1.61
999-9900	Строительный мусор	т	0.530000				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ			148		1021
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			112		772
179 ТЕР9-04014-1 (= 18)	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 м2	8.000000	113.03	904	542.38	4339
1	Затраты труда	чел.-ч.	41.120000			65.02	2673.62
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.520000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.500000			310.52	465.78
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.900000			31.05	90.05
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2.700000			5.10	13.77
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1.200000			13.57	16.28

	204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.017600		40499.60	712.79
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.800000		124.75	99.80
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.008000		33297.90	266.38
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ		317		2166
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ		282		1925
180	201-0251- (= 18)	Двери стальные утепленные	шт.	4.000000	3379.30	13517 8576.27	34305
181	ТЕР9-04014-2 (= 18)	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 м2	2.600000	137.74	358 610.77	1588
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.320000		65.02	801.05
	1.1	Средний разряд работы 3.9					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.650000		0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.650000		310.52	201.84
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.040000		31.05	32.29
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.942500		5.10	4.81
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.422500		13.57	5.73
	204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.009620		40499.60	389.61
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.390000		124.75	48.65
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.003120		33297.90	103.89
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ		95		649
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ		84		577
182	201-0252-	Двери стальные утепленные	шт.	1.000000	3649.41	3649 14579.66	14580

(= 18)	двупольные наружные						
183 ЕС31-3015-1 (= 51)	Перевозка до 15км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1(мусор)	т	6.080000	15.09	92	54.28	330
310-3015-1	Перевозка до 15 км автомобилями-самосвалами грузоподъем.13 т, кл.груза:1	т	6.080000			54.32	330.27

ИТОГО прямых затрат по смете:	РУБ	447074	68506	11094	1122	
				2648	36	
Прямые затраты СМР	РУБ		197025		447074	
индекс к прямым затратам					2.2691	
в т.ч.						
- основная з/п	РУБ			9882		68506
индекс к основной зарплате					6.9324	
- эксплуатация машин и механизмов	РУБ			3072		11094
индекс к эксплуатации машин					3.6113	
-з/п машинистов	РУБ			389		2648
индекс к зарплате машинистов					6.8072	
- материалы	РУБ			184062		367474
индекс к материалам					1.9965	
Накладные расходы с к=0.94	РУБ		9416		61279	
Сметная прибыль	РУБ			5798		40002
ИТОГО :	РУБ			212239	2.5837	548355

Непредвиденные расходы 2 % 10967

ИТОГО: 559322

НДС 18 % 100678

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 660000

Определитель - (= 0)

Плановые накопления -0.0000 (1)

Определитель - (= 1)

Плановые накопления -0.4300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600

Определитель - (= 9)

Плановые накопления -0.6500 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0500

Определитель - (= 15)

Плановые накопления -0.6800 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1000

Определитель - (= 18)

Плановые накопления -0.7200 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100

Определитель - (= 19)

Плановые накопления -0.5400 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600

Определитель - (= 20)

Плановые накопления -0.6400 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1100

Определитель - (= 29)

Плановые накопления -0.4700 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 30)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 32)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 33)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 35)

Плановые накопления -0.7100 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 36)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 37)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 44)

Плановые накопления -0.8100 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.4200

Определитель - (= 51)

Плановые накопления -0.7200 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 79)

Плановые накопления -0.5950 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9900

Определитель - (= 85)

Плановые накопления -0.6500 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (=103)

Плановые накопления -0.4500 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7500

Определитель - (=105)

Плановые накопления -0.7000 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600

Определитель - (=108)

Плановые накопления -0.6200 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8200

Определитель - (=109)

Плановые накопления -0.6800 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (=113)

Плановые накопления -0.5000 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7900

Определитель - (=114)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (=115)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7700

Определитель - (=117)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7400

Определитель - (=121)

Плановые накопления -0.6500 (5)
  Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8500

На бланке

организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

Администрации города Владимира

600000, г. Владимир, ул. Горького, д.36

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту помещений в здании администрации Октябрьского района города Владимира и помещения КТОС.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_____

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____

(указать должность, ФИО)

действующего на основании_____, сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение _____ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а

победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _____

_____

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель организации _____ _____

М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____,
(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____

_____,
(указать полностью наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ*	Показатели
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			
1.2. Методы и технология выполняемых работ			
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ			
1.4. Требования по безопасности			
2. Место, условия и сроки выполнения работ			
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ			
4. Срок (период) выполнения работ			
5. Срок предоставления гарантий качества работ			
6. Объем предоставления гарантий качества работ			
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты			
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика			

Руководитель организации _____ _____

М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

_____

Объем выполняемых работ заполняется в соответствии с Приложениями №№1,2 к Информационной карте.

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное наименование участника размещения заказа:	
2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:	
3. Регистрационные данные: 3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
4. Юридический адрес участника размещения заказа:	
5. Почтовый адрес участника размещения заказа:	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
6. Банковские реквизиты *(может быть несколько)***:** 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. Код БИК	
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)*	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

Главный бухгалтер организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____

_____

(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____№_____ выдан_____«____» _____г.

представлять интересы _____

_____

(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

(указать предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись _____ _____ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Руководитель организации _____ (_____)

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (_____)

(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____

для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____
на выполнение работ по ремонту помещений в здании администрации Октябрьского района города Владимира и помещения КТОС.

г.Владимир "__"_____ 200__ г.

Администрация Октябрьского района города Владимира именуемая в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением **администрации района** _____, утвержденным **распоряжением главы города от 17.02.2006 № 337-р** в лице **главы Косткина Владимира Александровича** с одной стороны, и _____ именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _____ действующего на основании _____ с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа на оказание услуг для муниципальных нужд города Владимира путем проведения конкурса (протокол конкурсной комиссии № ____от _____ г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению **работ по ремонту помещений в здании администрации Октябрьского района города Владимира и помещения КТОС** в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. с учетом НДС который составляет ____% или_____руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены (для строительного подряда — в соответствии со сметой), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности вдополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части выполнения работ .

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.4. Аванс на приобретение материалов в размере 30% от сметной стоимости работ.

2.5.Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком в июне 2008г.путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 и счета-фактуры.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Сроки выполнения работ по настоящему Контракту до 26.06.2008г.

3.2. Изменения в срок выполнения работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со СниП, утвержденной и проверенной в экспертной организации локальной сметой.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ .

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 3-х рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет, как во время производства работ, так и в течение гарантийного срока.. Гарантийный срок выполнения работ 3 года.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в

письменной форме другую Сторону об их возникновении, видеи возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ .

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Подрядчик ведет учет производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, то сообщает об этом Подрядчику.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1 .В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного

настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.6 Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания до выполнения всех принятых обязательств.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: **Администрация Октябрьского района города Владимира**
г. Владимир, ул. Б.Московская, д.44 инд.600000 тел.23-51-60
л/с 03303001481 в отделении по г.Владимиру УФК по Владимирской обл.
р/с 40204810300000000040 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл.
БИК 041708001
ИНН 3328101365 КПП 332901001

Подрядчик: _____
_____

Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит ____ листов.

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
_____/ В.А. Косткин	_____/_____
м.п. (подпись)	м.п. (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;
– код города, номер телефона и факса;
– адрес электронной почты;
– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании

комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки

указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист

предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный

контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение

исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены

контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.