

Дефектная ведомость
на текущий ремонт здания (замена деревянных оконных блоков на блоки из
ПВХ на 2-ом и 3-ем этажах) средней школы № 8, ул. Мира, 31, тел. 23-23-20

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,09
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,351
3	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	100 м2	0,0774
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.171
5	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100м2	0.351
6	Оконные блоки из ПВХ площадью 3,9 м2	м2	35,1
7	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м	100м2	0.351
8	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2м	100м2	0.351
9	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100м2	0.22
10	Сэндвич-панели (или эквивалент)	м2	23,1
11	Клей (или эквивалент)	кг	6,6
12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее (уголок ПВХ)	100 м	0.54
13	Погрузка и перевозка мусора		100%

СОГЛАСОВАНО:

Директор СШ №8 _____ И.Л. Малахова

Составил: ведущий специалист Г.М. Зайцева

32 33 46