

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**Текущий ремонт помещений в здании администрации Ленинского района по адресу: г. Владимир, ул. Никитская, д. 4-а**

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОРИДОРА 2 ЭТАЖА	100 м2	0.621
1.	Разборка облицовки стен из панелей		
2.	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0.621
3.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.14
4.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01
5.	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов (коробов)	100 м2	0.03
6.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.35
7.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.667
8.	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2	3.52
9.	Шпатлевка стен	100 м2	3.52
10.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	3.52
11.	Оклейка стеклообоями стен по монолитной штукатурке и бетону	100 м2	3.52
12.	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная стен	100 м2	3.52
13.	Облицовка стен щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0.24
14.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1.06
15.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	1.05
16.	Устройство покрытий из фанеры (10мм)	100 м2	1.05
17.	Устройство покрытий из линолеума на клею (класс - коммерческий)	100 м2	1.05
18.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	1.06
19.	Монтаж порогов металлических	100 м	0.27
20.	Пороги металлические	м	27
21.	Смена вентиляционных решеток	100 шт.	0.02
22.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.09
23.	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0.07
24.	Демонтаж электропроводки	100 м	1.5
25.	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 16	100 м	0.14
26.	Затягивание в трубы и рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16	100 м	1.36

27.	Провода на напряжение до 250 В с медными жилами марки ПУНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2	1000 м	0.15
28.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.14
29.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20х12 мм	м	14
30.	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	1.36
31.	Рукава (гофра) диаметром 20 мм	м	136
32.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.09
33.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595х595 4х18 с отражателем	шт.	9
34.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.08
35.	Светильник типа: ЛПО66-1Х40 УХЛ4	шт.	8
36.	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.07
37.	Выключатель одноклавишный открытой установки В-6-О	шт.	7

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАБИНЕТОВ

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Снятие витражей остекленных	100 м2	0.034
2.	Монтаж витражей из ПВХ-профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	0.034
3.	Монтаж порогов металлических	100 м	0.119
4.	Пороги металлические	м	11.9
5.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.84
6.	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м	1.72
7.	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 16	100 м	2.34
8.	Провода на напряжение до 250 В с медными жилами марки ПУНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2	1000 м	0.12
9.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	1.554
10.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм	м	155.4
11.	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0.39
12.	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке двухместная	100 шт.	0.28
13.	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная 2РШ-0-01	шт.	28
14.	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.11
15.	Выключатель одноклавишный открытой установки В-6-О	шт.	11
16.	Окраска батарей эмалевыми составами	м2	2,2
17.	Окраска улучшенными масляными составами с расчисткой старой краски более 30% за 2 раза	100 м2	0,59
18.	Вывоз и уборка мусора		

