

Объект: МОУ СОШ № 38 г. Владимир, ул.Соколова-Соколенка, д 7 б

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	8.239
2.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	8.239
3.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	11.77
4.	Стеклогидроизол ХКП	м2	1341.78
5.	Стеклогидроизол ХПП	м2	1365.32
6.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	2
7.	Стеклогидроизол ХКП	м2	504
8.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.04
9.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	8
10.	Стеклогидроизол ХПП	м2	138
11.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м (сняти и установка покрытия для устройства примыканий- без стоимости железа)	100 м	1.9
12.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м	0.1
13.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	9.23
14.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) т на расстояние 18 км. (класс груза 1)		9.23

Составил: Гл.сп-т МТО

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)