

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

МУЗ "Городская больница № 2"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Замена окон в здании, МУЗ "Городская больница № 2"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 53666 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4544 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 73,49 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
<b>1</b>	<b>ТЕРр56-02-02</b>	<b>Снятие оконных переплетов: остекленных</b>	100 м2 оконных переплетов		<b>0,132</b>	<b>387,94</b>	<b>51</b>	<b>2628,24</b>	<b>347</b>	<b>6,77486</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	46,11	6,09	8,01	48,78	54,82	333,85	6,84395
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,93	0,12					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,93	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	108,05 68,69	12,97 8,24	5,4025
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	3,42	0,4514	27,91	12,6			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				82%	47	82%*0,94	303	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				62%	35	62%	244	
		<i>Всего с НР и СП</i>				140		946		
<b>2</b>	<b>ТЕРр56-03-02</b>	<b>Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных</b>	100 м2		<b>0,021</b>	<b>760,71</b>	<b>16</b>	<b>5206,26</b>	<b>109</b>	<b>6,84395</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	94,97	1,99	8,01	15,94	54,82	109,09	6,84395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	3,5	0,0735	27,91	2,05			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				82%	15	82%*0,94	96	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				62%	11	62%	78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					44		299	
<b>3</b>	<b>ТЕРр56-01-01</b>	<b>Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов</b>	100 коробок		<b>0,03</b>	<b>1299,99</b>	<b>39</b>	<b>7783,02</b>	<b>233</b>	<b>5,98698</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	128,73	3,86	8,16	31,5	55,84	215,54	6,84314
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,15	0,06					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,7	0,02	20,00	0,40	108,05	2,16	5,4025
						10,58	0,21	68,69	1,37	
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	1,45	0,04	100,01	4,00	349,93	14,00	3,49895
						10,58	0,42	65,31	2,61	
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	2,89	0,09	31,33	2,82	4,05	0,36	0,129269
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	10,66	0,3198	27,91	8,93			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				82%	31	82%*0,94	195	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				62%	24	62%	157	
		<i>Всего с НР и СП</i>					100		620	
<b>4</b>	<b>ТЕРр53-20-02</b>	<b>Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: средней сложности</b>	100 м3 кладки		<b>0,025</b>	<b>64386,34</b>	<b>1610</b>	<b>262870,93</b>	<b>6572</b>	<b>4,08271</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	628	15,7	8,85	138,95	60,6	951,42	6,84746
		Затраты труда машинистов	чел.час	39	0,98					
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	39	0,98	86,40	84,67	427,06	418,52	4,94282
						10,58	10,37	87,64	85,89	
	2. 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	24,1	0,6025	465,84	280,67			
	3. 404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	40	1	1105,54	1105,54	5202,84	5202,84	4,70615
	4. 411-1002	Вода	м3	4,4	0,11	2,41	0,27	10,27	1,13	4,26141
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				86%	148	86%*0,94	964	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				70%	120	70%	834	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1912		8575	
<b>5</b>	<b>ТЕРр61-02-09</b>	<b>Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм</b>	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		<b>0,05</b>	<b>2702,93</b>	<b>135</b>	<b>16266,24</b>	<b>813</b>	<b>6,018</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	157,1	7,86	8,85	69,56	60,6	476,32	6,84746
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,67	0,03					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,67	0,03	20,00	0,60	108,05	3,24	5,4025
						10,58	0,32	68,69	2,06	
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,11	590,16	64,92	3031,82	333,5	5,13728
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,0175	2,41	0,04	10,27	0,18	4,26141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	3,38	0,169	27,91	4,72			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				79%	64	79%*0,94	408	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				50%	41	50%	275	
		<i>Всего с НР и СП</i>					251		1568	
<b>6</b>	<b>ИТЕР1.10-01-034-08</b>	<b>Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 проемов		<b>0,0471</b>	<b>250339,07</b>	<b>11791</b>	<b>541098,51</b>	<b>25486</b>	<b>2,15801</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	117,69	5,54	9,4	52,08	64,28	356,11	6,8383
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,34	0,39					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,83	0,18	20	3,6	108,05	19,45	5,4025
								68,69	12,36	
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,46	0,45	1,4	0,63	4,65	2,09	3,32143
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	14,59	0,69	2,08	1,44	5,1	3,52	2,45192
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,51	0,21	75,4	15,83	310,52	65,21	4,1183
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	26,92	1,268	63,73	80,81	124,75	158,18	1,95748
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	41,66	1,962	20,77	40,75	47,04	92,29	2,26481
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	10,42	0,4908	0,34	0,17	1,1	0,54	3,23529
	8. 203-7094-33	Оконные блоки двухстворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5 , площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15 , площадью 2,15 м2	м2	100	4,71	2461,88	11595,45	5262,71	24787,36	2,13768
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				118%*0.9	66	118%*0.9 * 0,94	422	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				63%*0.85	33	63%*0.85	227	
		<i>Всего с НР и СП</i>					11901		26202	
<b>7</b>	<b>ТЕРр61-07-01</b>	<b>Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных</b>	100 м2 отремонтированной поверхности		<b>0,05</b>	<b>6056,79</b>	<b>303</b>	<b>36965,84</b>	<b>1848</b>	<b>6,10321</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	19,15	8,97	171,78	61,34	1174,66	6,83835
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,06					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,16	0,06	20,00	1,20	108,05	6,48	5,4025
						10,58	0,63	68,69	4,12	
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	4,4	0,22	590,16	129,84	3031,82	667	5,13728
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,0175	2,41	0,04	10,27	0,18	4,26141
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	8,1	0,405	27,91	11,3			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				79%	157	79%*0,94	1007	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				50%	100	50%	678	
		<i>Всего с НР и СП</i>					586		3710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ИТЕР1.10-01-035-02	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 проемов		0,0471	5931,68	279	11844,59	558	1,9829
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	12,7	0,6	9,18	5,51	62,82	37,69	6,84314
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	0,02					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,16	0,01	20	0,2	108,05 68,69	1,08 0,69	5,4025
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,34	0,06	1,4	0,08	4,65	0,28	3,32143
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01	75,4	0,75	310,52	3,11	4,1183
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3,88	0,1827	63,73	11,64	124,75	22,79	1,95748
	5. 101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	3,485	73,24	255,24	140,66	490,2	1,92054
	6. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0,001	0,0000471	17487,27	0,82	64451,49	3,04	3,68562
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,3297	0,34	0,11	1,1	0,36	3,23529
	8. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	1,91	0,08996	57,05	5,13			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				118%*0.9	6	118%*0.9 * 0,94	45	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				63%*0.85	3	63%*0.85	24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					289		634	
9	ИТЕР1.10-01-033-05	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 проемов		0,0471	23666,56	1115	45798,6	2157	1,93068
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	16,92	0,8	8,97	7,18	61,34	49,07	6,83835
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,38	0,02					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,18	0,01	20	0,2	108,05 68,69	1,08 0,69	5,4025
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2	0,01	75,4	0,75	310,52	3,11	4,1183
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7,77	0,366	63,73	23,33	124,75	45,66	1,95748
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	3,485	307,37	1071,18	590,58	2058,17	1,9214
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,3297	0,34	0,11	1,1	0,36	3,23529
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	4,44	0,2091	57,05	11,93			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				118%*0.9	8	118%*0.9 * 0,94	57	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				63%*0.85	4	63%*0.85	31	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1128		2253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр61-11-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		0,005	3448,53	17	21394,36	107	6,20391
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	245,92	1,23	8,74	10,75	59,86	73,63	6,84897
	1. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,011	590,16	6,49	3031,82	33,35	5,13728
	2. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,00175	2,41		10,27	0,02	4,26141
	3. 999-9900	Строительный мусор	т	4,84	0,0242	27,91	0,68			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				79%	10	79%*0,94	63	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				50%	7	50%	43	
		<i>Всего с НР и СП</i>					36		224	
11	ТЕРр61-11-02	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		0,005	1017,83	5	5859,89	29	5,75724
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	42,18	0,21	8,74	1,84	59,86	12,57	6,84897
	1. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	1,1	0,0055	590,16	3,25	3031,82	16,68	5,13728
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	2,42	0,0121	27,91	0,34			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				79%	2	79%*0,94	11	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				50%	1	50%	8	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8		50	
12	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т : расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 36 час; класс груза 1	1 т		1,5	57,88	87	57,88	87	1
13	ЕЗ11-146-1	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т		1,5	33	50	142,12	213	4,30667
		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,578	0,87	7,3	6,35	49,9	43,41	6,83562
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,29	0,43	99,23 21,29	42,67 9,15	390,63	167,97	3,93661
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				100%*0.9	15	100%*0.9 * 0,94	41	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				60%*0.85	9	60%*0.85	25	
		<i>Всего с НР и СП</i>					82		311	
Итого прямые затраты по смете							15 411,00		38 559,00	2,50204
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							15 521,00		39 244,00	2,52845
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							673		4544	6,75186
материалы							14687		34000	2,31497
эксплуатация машин и механизмов							188		835	4,44149
В том числе, справочно:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-5, 7, 10-11, 6, 8-9, 13)							110		685		
<b>Накладные расходы</b>							<b>569</b>		<b>3614</b>	<b>6,35149</b>	
<b>Сметная прибыль</b>							<b>388</b>		<b>2622</b>	<b>6,75773</b>	
Итого							16 478,00		45 480,00	2,76004	
НДС							2 966,00		8 186,00	2,75995	
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>19 444,00</b>		<b>53 666,00</b>	<b>2,76003</b>	

Составил  
Проверил