

Стройка: Текущий ремонт корпуса с заменой деревянных блоков на блоки из ПВХ МПМУДО СЦ «Молодежный»

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

на Текущий ремонт корпуса с заменой деревянных блоков на блоки из ПВХ

Сметная стоимость: **272.600** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.140** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **13.171** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3кв.2010 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для смт. цен
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Затраты труда рабочих-строителей**

1	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.73406	7.300	5	78.550	58	11.6
2	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	15.4476	8.160	126	87.800	1 356	10.762
3	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.84844	8.530	50	91.780	537	10.74
4	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	92.62836	8.740	810	94.040	8 711	10.754
5	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	24.5581005	9.180	225	98.780	2 426	10.782
<b>Итого по разделу</b>					<b>139.21656</b>	<b>1 216</b>		<b>13 088</b>	<b>10.763</b>
					<b>05</b>				

**Затраты труда машинистов**

6	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7796	12.827	10	106.000	83	8.3
---	------------	--------------------------	-------	--------	--------	----	---------	----	-----

**Машины и механизмы**

7	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.6056	<u>20.00</u>	<u>12</u>	<u>154.84</u>	<u>94</u>	<u>7.833</u>
			(1)		13.02	8	107.22	65.00	8.125
8	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.174	<u>100.01</u>	<u>17</u>	<u>415.54</u>	<u>72</u>	<u>4.235</u>
			(1)		10.06	2	101.95	18.00	9
9	X33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	9.44325	1.40	13	5.01	47	3.615
10	X33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.3468	31.33	11	4.05	1	0.091
11	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	13.73625	2.08	29	5.18	71	2.448
12	X33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.032825	0.95		4.04		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.578625	75.40	194	437.91	1 129	5.82 0
14	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.3683	99.23	37	568.20	209	5.649 0
15	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	1.27	15.09	19	75.76	96	5.053
<b>Итого по разделу</b>						<b>332</b>		<b>1 719</b>	<b>5.178</b>

**Материальные ресурсы**

16	C101-1757	Ветошь	кг	0.0202	3.00		24.83	1	0
17	C101-1862	Стоимость сэндвич-панели	1000 м2	0.010605	102 200.00	1 084	186 440.00	1 977	1.824
18	C101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	53.1984	63.73	3 390	142.99	7 607	2.244
19	C101-2660-33	Лента бутиловая	м	136.62	6.25	854	21.94	2 997	3.509
20	C101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	31.86	7.79	248	24.94	795	3.206
21	C101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	85.86	7.45	640	25.37	2 178	3.403
22	C101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 300 мм	м	24.48	307.37	7 524	507.27	12 418	1.65
23	C101-3130-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 180 мм (Полиэстер)	м	29.16	68.01	1 983	61.56	1 795	0.905
24	C101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.000432	17 487.27	8	66 064.03	29	3.625
25	C101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	528	0.49	259	2.28	1 204	4.649
26	C101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	22.248	20.77	462	48.50	1 079	2.335
27	C102-0291	Клинья деревянные	шт.	2.43	0.34	1	1.33	3	3
28	C104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	0.756	57.05	43	268.13	203	4.721
29	C203-7096-33	Оконные блоки ПВХ с двухкамерными стеклопакетами	м2	54	3 516.98	189 917	3 036.69	163 981	0.863
30	C999-9900	Строительный мусор	т	1.2792					0
31	C101-прайс.	Обналичка пластиковая	м	34.9	1.70	59	8.00	279	4.729

**Итого по разделу**

**206 472**

**196 546**

**0.952**

**. ИТОГО ПО СМЕТЕ**

**208 020**

**211 353**

**1.016**

**ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

**1 250**

**12 620**

**10.096**

**ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ**

**656**

**7 044**

**10.738**

**. ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

**209 926**

**231 017**

**1.1**

**НДС 18%**

**41 583**

**ИТОГО С НДС**

**272 600**