

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

текущий ремонт актового зала

№ пп	Примечание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Снятие дверных полотен	100 м2	0.052
2.		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
3.		Снятие наличников	100 м	0.11
4.		Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.38
5.		Разборка обшивки: неоштукатуренной (в т.ч. экран)	100 м2	0.32
6.		Прим. Демонтаж каркасов сценических устройств занавесей и штор	т	0.3
7.		Демонтаж осветительных приборов: (табличка "Выход")	100 шт.	0.04
8.		Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м	0.26
9.		Прим. Демонтаж кабель-каналов	100 м	0.26
10.		Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0.05
11.		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1.05
12.		Прим. Демонтаж: Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении	шт.	4
13.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.055062
14.		Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 21-13, пл.2.63 м2 ламинированные	шт.	2
15.		Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	2
16.		Установка и крепление наличников	100 м	0.11
17.		Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении	шт.	5
18.		Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.26
19.		Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25x17 мм	м	26.52
20.		Сети проводок в зданиях и сооружениях. Провода в коробах: Провод, сечение, мм2, до 6	100 м	0.26
21.		Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.02678
22.		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.32
23.		Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем	шт.	32
24.		Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	13.056
25.		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	13.056
26.		Световые настенные указатели	100 шт.	0.04
27.		Световые указатели СУВ-М У1 "Выход"	шт.	4
28.		Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04
29.		Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом, тип РА16-001	шт.	4
30.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.9856
31.		Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	1.7136
32.		Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	174.7872
33.		Облицовка поверхностей стекломагниевыми листами (СМЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем СМЛ без изоляции	100 м2	2.6645
34.		Стекломагниевый лист (СМЛ) толщиной 9 мм размером 1220 x2440 мм	м2	279.7725
35.		Облицовка поверхностей одним слоем стекломагниевыми листами (СМЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.24
36.		Стекломагниевый лист (СМЛ) толщиной 9 мм размером 1220 x2440 мм	м2	25.2
37.		Прим. Установка и крепление уголка пластикового	100 м	0.46
38.		Уголок пластиковый 20*2700	м	33.6
39.		Уголок пластиковый 30*2700	м	17.92

1	2	3	4	5
40.		Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону линкрустом (бордюр-170 п.м. шириной 15 см)	100 м2	0.255
41.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	2.9045
42.		Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	2.9045
43.	Моющиеся составы	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	2.9045
44.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	1.2135
45.		Рабочие-строители (средний разряд 2.5) (ТЧ-1.8 сб.62, -добавлять на расколеровку в три и более цветов- картина)	чел.ч	1.82025
46.		Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.65
47.		Монтаж стальных уголков и порогов из гнутого профиля	100 м	0.14
48.		Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0	м	14
49.		Устройство покрытий по готовому основанию из многослойных паркетных досок типа Tarkett " (класс 33) плавающим" способом с устройством звукоизоляционной прокладки	100 м2	1.7136
50.		Устройство лестниц внутриквартирных без подшивки	м2	4.05
51.		Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0.08
52.		Плиты древесностружечные ламинированные с 2 сторон	100 м2	0.043511
53.		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	1.7136
54.		Погрузка и вывоз мусора (100 %)	т	3.439

Составил:

Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)