

Объект: МОУ "Средняя школа № 42", мкр.Юрвец, Институтский городок, 20

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Комментарий	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	9.87
2.		Стеклогидроизол ХКП	м2	1125.18
3.		Стеклогидроизол ХПП	м2	1144.92
4.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	9.87
5.		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	9.87
6.		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.564
7.		Стеклогидроизол ХПП	м2	394.128
8.		Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м	1.564
9.		Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.05
10.		Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	5
11.		Стеклогидроизол ХПП	м2	86.25
12.		Погрузка и вывоз мусора	т	8.468

Составил: _____ Л.В.Храпай
(должность, подпись, Ф.И.О)