

Объект: МОУ СОШ № 46 г. Владимир, мкр.Коммунар, ул. Школьная , д 1а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещений (обеденный зал)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.45
2.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.04
3.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.104
4.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.25
5.	Оконные блоки трехстворчатые с форточными створками ОПРСП 25-25 (или эквивалент)	м2	25
6.	Заделка борозд в стенах (вокруг окон)	м3	0.1
7.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2	0.25
8.	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер) (или эквивалент)	м	18.5
9.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.06
10.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.0486
11.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
12.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0.03
13.	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-15 (или эквивалент)	шт.	1
14.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	комплект	1
15.	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	100 м2	0.006
16.	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x9,5 мм KNAUF (или эквивалент)	м2	1.26
17.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.018
18.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.0345
19.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.02595
20.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.25
21.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.12
22.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	1.2432
23.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.25
24.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем (или эквивалент)	шт.	25
25.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 (или эквивалент)	10 шт.	10.2
26.	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.75
27.	Трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм (или эквивалент)	м	76.5
28.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.75
29.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (или эквивалент)	1000 м	0.0765
30.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.25
31.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	1.9076
32.	Водоэмульсионная окраска стен: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % стен	100 м2	0.928
33.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая (или эквивалент)	т	0.06218

1	2	3	4
34.	Водоэмульсионная окраска стен: ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 % стен	100 м2	0.9796
35.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая (или эквивалент)	т	0.06563
36.	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	100 м2	0.078
37.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (окно раздачи)	100 м2	0.0117
38.	Эмаль ПФ-167 (или эквивалент)	т	0.00026
39.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.2413
40.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.07338
41.	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	1.2432
42.	Плиты древесностружечные ламинированные с 2 сторон (или эквивалент)	100 м2	1.27677
43.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	1.2432
44.	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (или эквивалент)	м2	126.806
45.	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.04602
46.	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0.1326
47.	Плиты древесностружечные ламинированные с 2 сторон (или эквивалент)	100 м2	0.13592
48.	Монтаж стальных уголков, порогов стыковых полос из гнутого профиля	100 м	0.458
49.	Прим. Стыковые полосы и пороги	м	36.36
50.	Прим. Уголок алюминиевый декоративный	м	9.898
51.	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер 150x490 мм	шт.	4
52.	Решетка жалюзийная 1.20 x 0.60 м	шт.	4
53.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	1.0936
54.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.06
55.	Профиль направляющий ПН 100/40 (или эквивалент)	м	4.41
56.	Профиль стоечный ПС 100/50 (или эквивалент)	м	13.2
57.	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40 общественных зданий (ТЧ-3.7, к=1.28)	100 шт.	0.01
58.	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-5 и ПН-5 общественных зданий (ТЧ-3.6, к=1.19)	100 шт.	0.01
59.	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	100 м2	0.0468
60.	Обои-картины	100 м2	0.0468
61.	Прим. Установка и крепление уголка декоративного	100 м	0.196
62.	Уголок пластиковый 50x50 (или эквивалент)	м	19.796
63.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.06
64.	Светильник потолочный типа: ЛПО66-1X40 УХЛ4 (или эквивалент)	шт.	6
65.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01
66.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220 (или эквивалент)	шт.	1
67.	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных радиаторных	шт.	12
68.	Экран радиатора 400 мм	шт.	4
69.	Экран радиатора 500 мм	шт.	4
70.	Экран радиатора 1000 мм	шт.	4
71.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	3.786
72.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	3.786

СОГЛАСОВАНО: Директор СШ №46

А.В. Лебедев

Г.М.Зайцева