

СПЕЦИФИКАЦИЯ

материалов и монтажных работ по созданию структурированной кабельной системы в административном здании по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36, 2 этаж, левое крыло

1. Материалы

№	Производитель	Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Материалы Panduit					
1	Panduit	T70BAW2	База корпуса Т70, 103x45мм	м	116
2	Panduit	T70CAW2	Крышка корпуса Т70	м	116
3	Panduit	T70DW2	Разделительная перегородка Т70	м	116
4	Panduit	T70ECAW	Торцевая заглушка Т70	шт	70
5	Panduit	T70BCAW	Соединитель базы Т70	шт	10
6	Panduit	T70CCAW	Соединитель крышки Т70	шт	10
7	Panduit		Внешний угол Т70	шт	1
8	Panduit	T70ICAW	Внутренний угол Т70	шт	4
9	Panduit	T70RAAW	Плоский угол Т70	шт	10
10	Panduit		Фиксатор кабеля Т70	шт	116
11	Panduit	T70FV2AW/ T70FH2AW	Лицевая панель Т70 2-х модульная	шт	43
12	Panduit	T70BL2AW	Лицевая панель Т70 горизонтальная, 2 вст. 45x45	шт	96
13	Panduit	CJ5E88TAW	Модуль RJ45 TX, T568A&B, кат.5 E, бел.	шт	86
14	Panduit	CJ5E88TBL	Модуль RJ45 TX, T568A&B, кат.5 E, черн.	шт	86
15	Panduit	CPP24WBL	Патч-панель 19" 24 порт. наборн. универс., 1U	шт	3
16	Panduit	UTPCH1M	Патч корд RJ45, Кат. 5E, 1м	шт	43
17	Panduit	UTPCH3M	Патч корд RJ45, Кат. 5E, 3м	шт	43
18	Panduit	P110PC1IGD1M	Патчкабель PC1-RJ45, 1 м, сер.	шт	43
19	Panduit	PUC5504IG-EY	Кабель 4-парный UTP, 5е кат, 100MHz, серый (305м)	кор.	13
Материалы Legrand					
20	Legrand	L074130	Розетка Mosaic -2M 2P+E нем.стд с защитой	шт	194
21	Legrand	3457	Авт.выкл. 3п/ 63А -3М(тип С)	шт	2
22	Legrand	3386	Авт.выкл. 1п/ 16А -1М(тип С)	шт	40
23	Legrand		Эл.щит, 30-ти позиционный	шт	2
Прочее					
24	Севкабель		Кабель негорючий NYM-J 3x2.5 RE, 300/500В	м	3100
25	Россия		Коробка распаечная с сальниками	шт	22
26	Россия		Клемник WAGO	шт	195
27	Россия		Труба гофр. 32 мм с зондом. Диаметр внутр. 24мм	м	780
28	Россия	Кр-32	Крепёжная скоба-клипса для труб Д=32 мм	шт.	540
29	Россия	ПВЗ 6,0	Кабель 6мм ² , ж/з	м	60
30	Россия		Комплект заземления шитов	КОМПЛКТ	1
31	Россия	PLT3I-M	Стяжка нейлоновая, 1000шт.	шт.	2
32	Россия		Расходные материалы	КОМПЛКТ	1
33	Россия		Крепеж	КОМПЛКТ	1

2. Монтажные работы

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
Работы по прокладке кабельных трасс			
<i>Пластиковый кабель канал Т-70</i>			
1	Крепление базы короба с учетом коэффициента сложности	м.	116
2	Установка крышки короба	м.	116
3	Установка разделительной перегородки	м.	116
4	Установка соединителя базы	шт.	10
5	Установка соединителя крышки	шт.	10
6	Установка плоского угла	шт.	10
7	Установка внутреннего угла	шт.	4
8	Установка внешнего угла	шт.	1
9	Установка заглушки	шт.	70
<i>Трубы, закладные элементы</i>			
10	Крепление гофротрубы 24×32мм	м.	780
11	Установка гофродержателя	шт.	540
<i>Бурение отверстий</i>			
12	Бурение межстенных отверстий D=50 мм	шт.	88
Работы в шкафу			
13	Установка и кроссировка модуля RJ45 , Кат.5 E	шт.	88
14	Сборка и установка эл.шкафа	шт.	2
15	Установка и подключение 1-но клав. Автомата, 16А	шт	40
16	Установка и подключение 3-х клав. Автомата, 63А	шт.	2
Работы по рабочей области			
17	Установка и кроссировка модуля RJ45 , Кат.5 E	шт.	86
18	Установка заглушки гнезда, чёрн	шт.	8
19	Установка панели 2 вст. 45х45	шт.	96
20	Установка панели 2-х модульной	шт.	43
21	Установка и подключение эл.розетки 45х45мм	шт.	194
22	Установка и подключение распаечной коробки	шт.	22
23	Установка кабель фиксатора	шт.	116
Работы по прокладке кабеля			
24	Прокладка кабеля 6мм ² ,ж/з,	м	60
25	Прокладка кабеля UTP, кат.5E, 4х2/24	м	3830
26	Прокладка кабеля NYM 3х2,5	м	3100
Работы по Маркировке			
27	Маркировка рабочего места	порт	86
28	Маркировка в шкафу	порт	88
29	Маркировка информационного кабеля	шт.	172
Тестирование			
30	Тестирование 1 линка СКС с выдачей системной гарантии Panduit	шт	86
Проектирование			
31	Проектирование и выпуск исполнительной документации	к-кт.	1

**Максимальная цена контракта (включая все налоги, сборы и транспортные расходы)
500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек**

* План 2 этажа здания в масштабе 1:200 может быть получен участником запроса котировок в котировочной комиссии (см. контакты в Извещении о проведении запроса котировок).