

**Приложение № 3**

**Наименование работ на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха блока «А» МУЗ «Родильный дом № 1» г. Владимира на апрель-декабрь 2008 года путем запроса котировок**

№ п/п	Наименование работ	Периодичность обслуживания	Примечание
<b>I. Вытяжные системы В 1-21, ПП-2, ПД-1</b>			
	- внешний осмотр оборудования	ежедневно	
	- проверка ремней привода вентиляторов	ежедневно	
	- проверка работы воздушных клапанов	ежедневно	
	- диагностика работы блока вентилятора	ежемесячно	
	- проверка работы блока управления скоростью вращения вентилятора	ежемесячно	
	- проверка работы пускателей, автоматов, реле, переключателей	ежемесячно	
	- проверка клеммных зажимов проводов и кабелей	ежемесячно	
	- проверка работы электродвигателей вентиляторов	ежемесячно	
	- измерение параметров напряжения переменного и постоянного тока на контрольных клеммах	ежемесячно	
	- проверка шлейфовых разъемов	ежемесячно	
	- проверка работы платы панели управления	ежемесячно	
	- протирка и чистка	ежемесячно	
	- комплексная наладка	ежемесячно	
<b>II. Приточные системы и системы кондиционирования П 4-9, К 3-9</b>			
	- внешний осмотр оборудования	ежедневно	
	- проверка ремней привода вентиляторов	ежедневно	
	- проверка работы воздушных клапанов, запорной и регулирующей аппаратуры	ежедневно	
	- диагностика работы блока вентилятора	ежемесячно	
	- проверка работы блока управления скоростью вращения вентилятора	ежемесячно	
	- проверка работы пускателей, автоматов, реле, переключателей	ежемесячно	
	- проверка клеммных зажимов проводов и кабелей	ежемесячно	
	- проверка работы электродвигателей вентиляторов	ежемесячно	
	- измерение параметров напряжения переменного и постоянного тока на контрольных клеммах	ежемесячно	
	- проверка работы датчиков температуры и влажности воздуха	ежемесячно	
	- проверка состояния и очистка фильтров	ежемесячно	
	- проверка шлейфовых разъемов	ежемесячно	

	- проверка работы платы панели управления	ежемесячно	
	- протирка и чистка	ежемесячно	
	- комплексная наладка	ежемесячно	
<b>III. Компрессорно-конденсаторные блоки (системы К 3-9)</b>			
	- диагностика блока	1 раз в 4 квартале	
	- проверка давления хладагента	2 раза в 3 и 4 кварталах	
	- проверка на наличие утечек хладагента	1 раз в 4 квартале	
	- проверка работы блока испарителя	2 раза в 3 и 4 кварталах	
	- проверка работы компрессора	1 раз в 4 квартале	
	- проверка работы датчиков давления	2 раза в 3 и 4 кварталах	
	- проверка работы терморегулирующего вентиля	1 раз в 4 квартале	
	- протирка и чистка	2 раза в 3 и 4 кварталах	
	- комплексная наладка	1 раз в 4 квартале	
	- настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года	1 раз в 4 квартале	