

Объект: МДОУ № 91, г.Владимир, Суздальский проспект, 22

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Комментарий	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	4.7775
2.		Стеклогидроизол ХКП	м2	544.635
3.		Стеклогидроизол ХПП	м2	554.19
4.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	4.7775
5.		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	4.7775
6.		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.8395
7.		Стеклогидроизол ХПП	м2	211.555
8.		Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.02
9.		Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	2
10.		Стеклогидроизол ХПП	м2	34.5
11.		Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	3.726

Составил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)