

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 4.	c541-0102	Паронит	т	0.076	0.02584	28 156.00	727.55	129 517.60	3 346.73	4.6
		<i>Накладные расходы</i>				103%	1 807.97	103%	19 453.55	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 053.19	60%	11 332.16	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 627.64		53 859.55	
2.	Е65-17-1	Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм	100 заглушек		0.16	3 411.83	545.89	19 012.62	3 042.02	5.573
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	128.8	20.608	8.850	182.38	95.230	1 962.50	10.76
2. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.0184	75.40	1.39	437.91	8.06	5.808
			(1)							
2. 3.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.072	0.01152	13 398.39	154.35	39 530.84	455.40	2.95
2. 4.	c101-1628	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 8-20 мм	т	0.094	0.01504	5 427.00	81.62	19 720.87	296.60	3.634
2. 5.	c541-0065	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	0.1	0.016	7 884.60	126.15	19 966.54	319.46	2.532
		<i>Накладные расходы</i>				103%	187.85	103%	2 021.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	109.43	60%	1 177.50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					843.17		6 240.90	
3.	Е18-07-001-2	Снятие манометров: с трехходовым краном	комплект		17	0.87	14.83	9.38	159.52	10.757
		<i>Начисления: Н5= 0.4</i>								
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.088	1.496	9.910	14.83	106.630	159.52	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	17.08	115.2%	183.77	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	10.46	70.55%	112.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					42.38		455.83	
4.	Е18-07-001-2	Установка манометров: с трехходовым краном	комплект		17	224.94	3 823.91	605.57	10 294.77	2.692
		<i>Начисления: Н5= 1.32</i>								
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.2904	4.9368	9.910	48.92	106.630	526.41	10.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 2.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00034	25 226.77	8.58	36 100.84	12.27	1.431
4. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00017	15 500.35	2.64	35 220.34	5.99	2.272
4. 4.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.17	36.85	6.26	119.49	20.31	3.243
4. 5.	c300-1465	Монометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	комплект	1	17	221.03	3 757.51	572.34	9 729.78	2.589
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	56.36	115.2%	606.42	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	34.51	70.55%	371.38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 914.78		11 272.58	
5.	Е18-07-001-4	Снятие термометров в опрае прямых и угловых	комплек т		14	1.34	18.77	14.42	201.92	10.758
		<i>Начисления: Н5= 0.46</i>								
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.1426	1.9964	9.400	18.77	101.140	201.92	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	21.62	115.2%	232.61	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	13.24	70.55%	142.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					53.64		576.99	
6.	Е18-07-001-4	Установка термометров в опрае прямых и угловых	комплек т		14	5.88	82.34	45.49	636.89	7.735
		<i>Начисления: Н5= 1.32</i>								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.4092	5.7288	9.400	53.85	101.140	579.41	10.76
6. 2.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00028	25 226.77	7.06	36 100.84	10.11	1.431
6. 3.	c101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0.00011	0.00154	9 155.30	14.10	16 693.69	25.71	1.823
6. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00014	15 500.35	2.17	35 220.34	4.93	2.272
6. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.14	36.85	5.16	119.49	16.73	3.243
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	62.04	115.2%	667.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	37.99	70.55%	408.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>					182.37		1 713.14	
7.	Е65-27-1	Демонтаж элеваторов NN 1-5	100 шт.		0.03	989.25	29.68	10 644.81	319.34	10.759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: Н5= 1.15										
7. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3) <i>Накладные расходы</i>	чел.ч	111.78	3.3534	8.850	29.68	95.230	319.34	10.76
						74%	21.96	74%	236.31	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	14.84	50%	159.67	
		<i>Всего с НР и СП</i>					66.48		715.32	
8.	Е18-06-005-2	Установка элеваторов номером 3-5	10 шт.		0.3	1 093.24	327.97	6 881.97	2 064.59	6.295
Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32										
8. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	42.306	12.6918	9.770	124.00	105.130	1 334.29	10.76
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1584	0.04752	13.500	0.64	136.810	6.50	10.134
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1584	0.04752	<u>111.99</u>	<u>5.32</u>	<u>518.46</u>	<u>24.64</u>	<u>4.63</u>
			(1)			13.50	0.64	136.81	6.50	10.134
8. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	12.024	3.6072	8.10	29.22	33.65	121.38	4.154
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4752	0.14256	<u>75.40</u>	<u>10.75</u>	<u>437.91</u>	<u>62.43</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
8. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0069	0.00207	9 600.99	19.87	39 508.47	81.78	4.115
8. 7.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0195	0.00585	15 139.94	88.57	55 316.94	323.60	3.654
8. 8.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.03	0.009	5 582.50	50.24	12 940.90	116.47	2.318
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	143.59	115.2%	1 544.59	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	87.93	70.55%	945.93	
		<i>Всего с НР и СП</i>					559.49		4 555.11	
9.	Е65-13-2	Демонтаж грязевиков	100 шт.		0.02	1 559.71	31.19	16 781.97	335.64	10.761
Начисления: Н5= 1.15										
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0) <i>Накладные расходы</i>	чел.ч	182.85	3.657	8.530	31.19	91.780	335.64	10.76
						74%	23.08	74%	248.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	15.60	50%	167.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					69.87		751.83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е18-06-002-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм	шт.		2	154.03	308.05	881.08	1 762.16	5.72
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
10. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	5.148	10.296	9.290	95.65	99.960	1 029.19	10.76
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0288	0.0576	13.500	0.78	136.810	7.88	10.134
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0288	0.0576	<u>111.99</u>	<u>6.45</u>	<u>518.46</u>	<u>29.86</u>	<u>4.63</u>
			(1)			13.50	0.78	136.81	7.88	10.134
10. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.016	4.032	8.10	32.66	33.65	135.68	4.154
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0288	0.0576	<u>75.40</u>	<u>4.34</u>	<u>437.91</u>	<u>25.22</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
10. 6.	с101-0020	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм	т	0.003	0.006	7 320.00	43.92	22 697.67	136.19	3.101
10. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.001	0.002	9 600.99	19.20	39 508.47	79.02	4.115
10. 8.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00202	0.00404	15 139.94	61.17	55 316.94	223.48	3.654
10. 9.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.004	0.008	5 582.50	44.66	12 940.90	103.53	2.318
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	111.09	115.2%	1 194.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	68.03	70.55%	731.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					487.17		3 688.52	
11.	Е16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм	врезка		22	114.92	2 528.17	758.31	16 682.92	6.599
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
11. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.8872	129.5184	9.910	1 283.53	106.630	13 810.55	10.76
11. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6192	13.6224	8.10	110.34	33.65	458.39	4.154
11. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7056	15.5232	1.20	18.63	2.92	45.33	2.433
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0144	0.3168	<u>75.40</u>	<u>23.89</u>	<u>437.91</u>	<u>138.73</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
11. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.814	6.64	5.40	28.32	23.05	4.265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0033	9 600.99	31.68	39 508.47	130.38	4.115
11. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.1848	37.93	7.01	96.91	17.91	2.555
11. 8.	c103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.4	8.8	22.53	198.26	48.43	426.18	2.15
11. 9.	c300-1134	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	1	22	38.61	849.42	74.20	1 632.40	1.922
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	1 478.63	115.2%	15 909.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	905.53	70.55%	9 743.34	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 912.33		42 336.02	
12.	Е65-3-5	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры		0.03	965.12	28.95	10 306.61	309.20	10.68
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
12. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	110.124	3.30372	8.530	28.18	91.780	303.22	10.76
12. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.288</i>	<i>0.03864</i>	<i>13.020</i>	<i>0.50</i>	<i>107.220</i>	<i>4.14</i>	<i>8.235</i>
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.288	0.03864	<u>20.00</u>	<u>0.77</u>	<u>154.84</u>	<u>5.98</u>	<u>7.742</u>
		<i>Накладные расходы</i>				13.02	0.50	107.22	4.14	8.235
		<i>Сметная прибыль</i>				74%	21.22	74%	227.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	14.34	50%	153.68	
							64.51		690.33	
13.	Е16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.		3	89.28	267.85	553.50	1 660.51	6.199
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
13. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.8412	11.5236	9.070	104.52	97.590	1 124.59	10.76
13. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0288</i>	<i>0.0864</i>	<i>13.500</i>	<i>1.17</i>	<i>136.810</i>	<i>11.82</i>	<i>10.134</i>
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0144	0.0432	<u>86.40</u>	<u>3.73</u>	<u>506.07</u>	<u>21.86</u>	<u>5.857</u>
						13.50	0.58	136.81	5.91	10.134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0144	0.0432	<u>111.99</u>	<u>4.84</u>	<u>518.46</u>	<u>22.40</u>	<u>4.63</u>
			(1)			13.50	0.58	136.81	5.91	10.134
13. 5.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.9072	2.7216	8.10	22.04	33.65	91.58	4.154
13. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0288	0.0864	<u>75.40</u>	<u>6.51</u>	<u>437.91</u>	<u>37.84</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
13. 7.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00099	9 600.99	9.50	39 508.47	39.11	4.115
13. 8.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00207	0.00621	13 398.39	83.20	39 530.84	245.49	2.95
13. 9.	c541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.006	5 582.50	33.50	12 940.90	77.65	2.318
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	121.75	115.2%	1 309.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	74.56	70.55%	801.74	
		<i>Всего с НР и СП</i>					464.17		3 771.39	
14.	Е16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода		1	143.31	143.31	987.09	987.09	6.888
		<i>Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
14. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	6.6132	6.6132	11.630	76.91	125.140	827.58	10.76
14. 2.	x04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	2.16	2.16	29.67	64.09	71.58	154.61	2.413
14. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.00005	25 226.77	1.26	36 100.84	1.81	1.431
14. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.00002	15 500.35	0.31	35 220.34	0.70	2.272
14. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.02	36.85	0.74	119.49	2.39	3.243
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	88.60	115.2%	953.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	54.26	70.55%	583.86	
		<i>Всего с НР и СП</i>					286.17		2 524.32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е65-5-8	Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм	100 шт.		0.1	50 229.89	5 022.99	215 610.12	21 561.01	4.292
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	354.2	35.42	9.070	321.26	97.590	3 456.64	10.76
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.84	0.184	75.40	13.87	437.91	80.58	5.808
			(1)							
15. 3.	с300-0041	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 20-22 мм	т	0.11	0.011	13 398.39	147.38	35 857.62	394.43	2.676
15. 4.	с300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 50 мм	шт.	100	10	447.23	4 472.30	1 750.00	17 500.00	3.913
15. 5.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.2	0.02	3 408.70	68.17	6 468.27	129.37	1.898
		<i>Накладные расходы</i>				103%	330.90	103%	3 560.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	192.76	60%	2 073.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 546.64		27 195.33	
16.	Е65-5-9	Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм	100 шт.		0.04	70 803.01	2 832.12	283 693.81	11 347.75	4.007
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	485.3	19.412	9.070	176.07	97.590	1 894.42	10.76
16. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.83	0.1932	75.40	14.57	437.91	84.60	5.808
			(1)							
16. 3.	с300-0041	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 20-22 мм	т	0.21	0.0084	13 398.39	112.55	35 857.62	301.20	2.676
16. 4.	с300-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 80 мм	шт.	100	4	621.07	2 484.28	2 241.00	8 964.00	3.608
16. 5.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.2	0.008	5 582.50	44.66	12 940.90	103.53	2.318
		<i>Накладные расходы</i>				103%	181.35	103%	1 951.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	105.64	60%	1 136.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 119.11		14 435.65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окраш. пов-ти		0.11	1 258.19	138.40	9 973.51	1 097.09	7.927
		<i>Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
17. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	93.7992	10.317912	8.850	91.31	95.230	982.57	10.76
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0144	0.001584	13.020	0.02	107.220	0.17	8.235
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0144	0.001584	20.00	0.03	154.84	0.25	7.742
		(1)				13.02	0.02	107.22	0.17	8.235
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0432	0.004752	75.40	0.36	437.91	2.08	5.808
		(1)								
17. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.033	3.00	0.10	24.83	0.82	8.277
17. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.297	15.50	4.60	48.12	14.29	3.105
17. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.002706	15 519.00	41.99	35 873.81	97.07	2.312
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	86.31	94.5%	928.69	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	42.70	46.75%	459.43	
		<i>Всего с НР и СП</i>					267.40		2 485.21	
18.	E65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода		0.3	12 033.26	3 609.98	73 186.50	21 955.95	6.082
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	182.275	54.6825	9.620	526.05	103.510	5 660.19	10.76
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.414	0.1242	13.020	1.62	107.220	13.32	8.235
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.414	0.1242	20.00	2.48	154.84	19.23	7.742
		(1)				13.02	1.62	107.22	13.32	8.235
18. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	29.785	8.9355	8.10	72.38	33.65	300.68	4.154
18. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	10.235	3.0705	1.20	3.68	2.92	8.97	2.433
18. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.414	0.1242	75.40	9.36	437.91	54.39	5.808
		(1)								
18. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.52	0.756	6.64	5.02	28.32	21.41	4.265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 8.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.0003	9 639.40	2.89	34 579.24	10.37	3.587
18. 9.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.006	0.0018	9 600.99	17.28	39 508.47	71.12	4.115
18. 10.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	2.05	0.615	37.93	23.33	96.91	59.60	2.555
18. 11.	c300-0893	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 65 мм	м	100	30	98.25	2 947.50	525.00	15 750.00	5.344
		<i>Накладные расходы</i>					103%	543.50	103%	5 843.72
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	316.60	60%	3 404.11
		<i>Всего с НР и СП</i>						4 470.08		31 203.77
19.	Е65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм	100 м		0.2	14 023.52	2 804.70	85 858.77	17 171.75	6.122
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	201.02	40.204	9.620	386.76	103.510	4 161.52	10.76
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.414	0.0828	13.020	1.08	107.220	8.88	8.235
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.414	0.0828	<u>20.00</u> 13.02	<u>1.66</u> 1.08	<u>154.84</u> 107.22	<u>12.82</u> 8.88	<u>7.742</u> 8.235
19. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	29.785	5.957	8.10	48.25	33.65	200.45	4.154
19. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	10.235	2.047	1.20	2.46	2.92	5.98	2.433
19. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.414	0.0828	<u>75.40</u>	<u>6.24</u>	<u>437.91</u>	<u>36.26</u>	<u>5.808</u>
19. 7.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.52	0.504	6.64	3.35	28.32	14.27	4.265
19. 8.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.0002	9 639.40	1.93	34 579.24	6.92	3.587
19. 9.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.006	0.0012	9 600.99	11.52	39 508.47	47.41	4.115
19. 10.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	2.05	0.41	37.93	15.55	96.91	39.73	2.555
19. 11.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	12.4	7.87	97.59	45.79	567.80	5.818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 12.	с300-0894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 80 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	100	20	111.47	2 229.40	603.93	12 078.60	5.418
						103%	399.48	103%	4 295.51	
						60%	232.70	60%	2 502.24	
							3 436.88		23 969.50	
20.	Е22-03-014-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32	фланец		8	78.25	625.97	376.90	3 015.23	4.817
20. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	0.6996	5.5968	11.080	62.01	119.220	667.25	10.76
20. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.504	4.032	13.500	54.43	136.810	551.62	10.134
20. 3.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	0.504	4.032	133.97	540.17	564.90	2 277.68	4.217
			(1)			13.50	54.43	136.81	551.62	10.134
20. 4.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.00022	0.00176	13 520.00	23.80	39 947.46	70.31	2.955
						117%	136.23	117%	1 426.08	
						75.65%	88.09	75.65%	922.08	
							850.29		5 363.38	
21.	Е16-02-007-3	Снятие фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм Начисления: Н3= 0.46, Н4= 0.46, Н5= 0.46	соединение		16	9.80	156.75	85.24	1 363.78	8.7
21. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.6716	10.7456	9.910	106.49	106.630	1 145.80	10.76
21. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.345	5.52	8.10	44.71	33.65	185.75	4.154
21. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0046	0.0736	75.40	5.55	437.91	32.23	5.808
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	122.68	115.2%	1 319.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	75.13	70.55%	808.36	
		<i>Всего с НР и СП</i>					354.56		3 492.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	соединение		16	48.40	774.43	305.75	4 891.98	6.317
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
22. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.9272	30.8352	9.910	305.58	106.630	3 287.96	10.76
22. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.08	17.28	8.10	139.97	33.65	581.47	4.154
22. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0144	0.2304	<u>75.40</u>	<u>17.37</u>	<u>437.91</u>	<u>100.89</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
22. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00528	9 600.99	50.69	39 508.47	208.60	4.115
22. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0008	0.0128	13 398.39	171.50	39 530.84	505.99	2.95
22. 6.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.016	5 582.50	89.32	12 940.90	207.05	2.318
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	352.03	115.2%	3 787.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	215.59	70.55%	2 319.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 342.04		10 999.37	
23.	Е65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 м3 объема здания		17	12.46	211.79	134.04	2 278.76	10.76
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
23. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.4605	24.8285	8.530	211.79	91.780	2 278.76	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				74%	156.72	74%	1 686.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	105.90	50%	1 139.38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					474.41		5 104.42	
24.	Е66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наруж.п лощ.изо л.		0.22	182.31	40.11	1 961.69	431.57	10.76
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
24. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	21.965	4.8323	8.300	40.11	89.310	431.57	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				74%	29.68	74%	319.36	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	20.06	50%	215.79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							89.85	966.72		
<i>Всего с НР и СП</i>										
25.	E46-04-009-1	Разборка бетонных оснований под полы	м3		1.5	489.91	734.86	2 011.73	3 017.60	4.106
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
25. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	10.2695	15.40425	9.070	139.72	97.590	1 503.30	10.76
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.599	3.8985	10.060	39.22	101.950	397.45	10.134
25. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.599	3.8985	90.00	350.87	380.33	1 482.72	4.226
25. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	(1) маш.ч	5.198	7.797	10.06	39.22	101.95	397.45	10.134
		Накладные расходы				31.33	244.28	4.05	31.58	0.129
		Сметная прибыль				99%	177.15	99%	1 881.74	
		Всего с НР и СП				59.5%	106.47	59.5%	1 130.95	
							1 018.48	6 030.29		

Раздел 2. Кабинет секретаря. Отопление.

26.	E65-14-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м		0.04	536.58	21.46	5 773.42	230.94	10.761
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>										
26. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	62.905	2.5162	8.530	21.46	91.780	230.94	10.76
		Накладные расходы				74%	15.88	74%	170.90	
		Сметная прибыль				50%	10.73	50%	115.47	
		Всего с НР и СП					48.07		517.31	
27.	E65-14-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м		0.06	370.80	22.25	3 989.68	239.38	10.759
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>										
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	43.47	2.6082	8.530	22.25	91.780	239.38	10.76
		Накладные расходы				74%	16.47	74%	177.14	
		Сметная прибыль				50%	11.13	50%	119.69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							49.84		536.21	
28.	Е16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м		0.04	3 030.95	121.24	27 301.06	1 092.04	9.007
		<i>Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
28. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	214.368	8.57472	9.910	84.98	106.630	914.32	10.76
28. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>8.496</i>	<i>0.33984</i>	<i>13.500</i>	<i>4.59</i>	<i>136.810</i>	<i>46.49</i>	<i>10.134</i>
28. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.0864	0.003456	<u>86.40</u>	<u>0.30</u>	<u>506.07</u>	<u>1.75</u>	<u>5.857</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.05</i>	<i>136.81</i>	<i>0.47</i>	<i>10.134</i>
28. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.0576	0.002304	<u>111.99</u>	<u>0.26</u>	<u>518.46</u>	<u>1.19</u>	<u>4.63</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.03</i>	<i>136.81</i>	<i>0.32</i>	<i>10.134</i>
28. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u>	8.352	0.33408	<u>100.10</u>	<u>33.44</u>	<u>493.78</u>	<u>164.96</u>	<u>4.933</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>4.51</i>	<i>136.81</i>	<i>45.71</i>	<i>10.134</i>
28. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.4464	0.017856	<u>75.40</u>	<u>1.35</u>	<u>437.91</u>	<u>7.82</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
28. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00103	0.0000412	22 288.50	0.92	48 427.77	2.00	2.173
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	103.18	115.2%	1 106.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	63.19	70.55%	677.85	
		<i>Всего с НР и СП</i>					287.62		2 876.74	
29.	С103-3028-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 40 м толщиной стенки 6,7 мм	м		3.75	84.20	315.75	121.92	457.20	1.448
30.	Е16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м		0.06	3 176.02	190.56	27 061.88	1 623.71	8.521
		<i>Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
30. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	197.5248	11.851488	9.910	117.45	106.630	1 263.72	10.76
30. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>11.808</i>	<i>0.70848</i>	<i>13.500</i>	<i>9.56</i>	<i>136.810</i>	<i>96.93</i>	<i>10.134</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.072	0.00432	<u>86.40</u>	<u>0.37</u>	<u>506.07</u>	<u>2.19</u>	<u>5.857</u>
			(1)			<u>13.50</u>	<u>0.06</u>	<u>136.81</u>	<u>0.59</u>	<u>10.134</u>
30. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.0432	0.002592	<u>111.99</u>	<u>0.29</u>	<u>518.46</u>	<u>1.34</u>	<u>4.63</u>
			(1)			<u>13.50</u>	<u>0.03</u>	<u>136.81</u>	<u>0.35</u>	<u>10.134</u>
30. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u>	11.6928	0.701568	<u>100.10</u>	<u>70.23</u>	<u>493.78</u>	<u>346.42</u>	<u>4.933</u>
			(1)			<u>13.50</u>	<u>9.47</u>	<u>136.81</u>	<u>95.98</u>	<u>10.134</u>
30. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.3168	0.019008	<u>75.40</u>	<u>1.43</u>	<u>437.91</u>	<u>8.32</u>	<u>5.808</u>
30. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	<u>т</u>	0.00059	0.0000354	22 288.50	0.79	48 427.77	1.71	2.173
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	146.32	115.2%	1 567.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	89.61	70.55%	959.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					426.48		4 151.12	
31.	C103-3026-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 25 м толщиной стенки 4,2 мм	м		5.57	25.61	142.65	56.55	314.98	2.208
32.	E65-5-2	Смена арматуры вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.		0.01	1 211.37	12.11	11 898.26	118.98	9.825
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	<u>чел.ч</u>	118.45	1.1845	9.070	10.74	97.590	115.60	10.76
32. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.138	0.00138	<u>75.40</u>	<u>0.10</u>	<u>437.91</u>	<u>0.60</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
32. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	<u>т</u>	0.0025	0.000025	25 226.77	0.63	36 100.84	0.90	1.431
32. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	<u>т</u>	0.0012	0.000012	15 500.35	0.19	35 220.34	0.42	2.272
32. 5.	c101-1669	Очес льняной	<u>кг</u>	1.22	0.0122	36.85	0.45	119.49	1.46	3.243
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	12.37	115.2%	133.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	7.58	70.55%	81.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32.06		333.71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С300-4094-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 32 мм	шт.		1	156.42	156.42	251.03	251.03	1.605
34.	С300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.		1	16.86	16.86	77.56	77.56	4.6
35.	Е65-5-1	Смена арматуры вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.		0.02	921.17	18.42	9 274.53	185.49	10.07
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
35. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	1.863	9.070	16.90	97.590	181.81	10.76
35. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.00115	75.40	0.09	437.91	0.50	5.808
			(1)							
35. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000028	25 226.77	0.71	36 100.84	1.01	1.431
35. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000014	15 500.35	0.22	35 220.34	0.49	2.272
35. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.014	36.85	0.52	119.49	1.67	3.243
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	19.47	115.2%	209.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	11.92	70.55%	128.27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					49.81		523.20	
36.	С300-4092-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 20 мм	шт.		2	61.52	123.04	99.01	198.02	1.609
37.	С300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.		2	10.83	21.66	49.82	99.64	4.6
38.	Е65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 м3		3	12.46	37.37	134.04	402.13	10.761
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
38. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.4605	4.3815	8.530	37.37	91.780	402.13	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				74%	27.65	74%	297.58	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	18.69	50%	201.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					83.71		900.77	
39.	Е46-03-009-5	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.		0.02	4 679.08	93.58	24 673.29	493.47	5.273
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
39. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	100.7745	2.01549	9.180	18.50	98.780	199.09	10.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	32.683	0.65366	10.060	6.58	101.950	66.64	10.134
39. 3.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	32.683	0.65366	90.00	58.83	380.33	248.61	4.226
39. 4.	x33-1452	Перфораторы пневматические	(1) маш.ч	65.366	1.30732	10.06 12.43	6.58 16.25	101.95 35.01	66.64 45.77	10.134 2.817
		Накладные расходы				99%	24.83	99%	263.07	
		Сметная прибыль				59.5%	14.92	59.5%	158.11	
		Всего с НР и СП					133.33		914.65	

Раздел 3. Главный корпус. Пищеблок.

40.	E16-02-007-4	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	шт.		2	114.93	229.85	643.38	1 286.76	5.598
		<i>Начисления: НЗ= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4</i>								
40. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.584	1.168	9.910	11.57	106.630	124.54	10.76
40. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3	0.6	8.10	4.86	33.65	20.19	4.154
40. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.004	0.008	75.40	0.60	437.91	3.50	5.808
40. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	(1) т	0.00033	0.00066	9 600.99	6.34	39 508.47	26.08	4.115
40. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0017	0.0034	13 398.39	45.55	39 530.84	134.40	2.95
40. 6.	с300-0969	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2	4	37.44	149.76	238.04	952.16	6.358
40. 7.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.002	5 582.50	11.17	12 940.90	25.88	2.318
		Накладные расходы				115.2%	13.33	115.2%	143.47	
		Сметная прибыль				70.55%	8.16	70.55%	87.86	
		Всего с НР и СП					251.34		1 518.09	
41.	E16-02-007-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	шт.		1	135.34	135.34	817.41	817.41	6.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32										
41. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.9272	1.9272	9.910	19.10	106.630	205.50	10.76
41. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.08	1.08	8.10	8.75	33.65	36.34	4.154
41. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0144	0.0144	75.40	1.09	437.91	6.31	5.808
			(1)							
41. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00033	9 600.99	3.17	39 508.47	13.04	4.115
41. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0017	0.0017	13 398.39	22.78	39 530.84	67.20	2.95
41. 6.	с300-0969	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2	2	37.44	74.88	238.04	476.08	6.358
41. 7.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.001	5 582.50	5.58	12 940.90	12.94	2.318
<i>Накладные расходы</i>						115.2%	22.00	115.2%	236.74	
<i>Сметная прибыль</i>						70.55%	13.48	70.55%	144.98	
<i>Всего с НР и СП</i>							170.82		1 199.13	
42.	Е16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	шт.		1	79.95	79.95	437.25	437.25	5.469
Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32										
42. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.2672	1.2672	9.910	12.56	106.630	135.12	10.76
42. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6336	0.6336	8.10	5.13	33.65	21.32	4.154
42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0144	0.0144	75.40	1.09	437.91	6.31	5.808
			(1)							
42. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00014	9 600.99	1.34	39 508.47	5.53	4.115
42. 5.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	2	22.85	45.70	115.44	230.88	5.052
42. 6.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0008	0.0008	13 398.39	10.72	39 530.84	31.62	2.95
42. 7.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.001	3 408.70	3.41	6 468.27	6.47	1.898
<i>Накладные расходы</i>						115.2%	14.47	115.2%	155.66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	8.86	70.55%	95.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					103.28		688.24	
43.	Е65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм	100 м		0.25	10 475.20	2 618.80	31 652.76	7 913.19	3.022
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
43. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	190.9	47.725	9.620	459.11	103.510	4 940.01	10.76
43. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.243	0.81075	1.20	0.97	2.92	2.37	2.433
43. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.635	1.40875	19.20	27.05	3.95	5.56	0.206
43. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.7475	0.186875	<u>75.40</u>	<u>14.09</u>	<u>437.91</u>	<u>81.83</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
43. 5.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0026	0.00065	3 637.36	2.36	15 501.70	10.08	4.262
43. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.48	0.12	6.64	0.80	28.32	3.40	4.265
43. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.21	0.0525	37.93	1.99	96.91	5.09	2.555
43. 8.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	13	3.25	31.15	101.24	22.53	73.22	0.723
43. 9.	с300-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 25 мм	м	97.1	24.275	82.85	2 011.18	115.00	2 791.63	1.388
		<i>Накладные расходы</i>				103%	472.88	103%	5 088.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	275.47	60%	2 964.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 367.15		15 965.41	

Раздел 4. Автоклавная

44.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.08	372.19	29.77	3 707.96	296.64	9.964
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
44. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	39.859	3.18872	8.300	26.47	89.310	284.78	10.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.0092	13.020	0.12	107.220	0.99	8.235
44. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0092	20.00 13.02	0.18 0.12	154.84 107.22	1.42 0.99	7.742 8.235
44. 4.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.795	0.3036	1.20	0.36	2.92	0.89	2.433
44. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.2192	6.64	1.46	28.32	6.21	4.265
44. 6.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0344	37.93	1.30	96.91	3.33	2.555
		Накладные расходы				74%	19.68	74%	211.47	
		Сметная прибыль				50%	13.30	50%	142.89	
		Всего с НР и СП					62.74		650.99	
45.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м		0.07	640.32	44.82	6 378.44	446.49	9.962
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
45. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	68.563	4.79941	8.300	39.84	89.310	428.64	10.76
45. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1955	0.013685	13.020	0.18	107.220	1.47	8.235
45. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1955	0.013685	20.00 13.02	0.27 0.18	154.84 107.22	2.12 1.47	7.742 8.235
45. 4.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	6.555	0.45885	1.20	0.55	2.92	1.34	2.433
45. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	4.73	0.3311	6.64	2.20	28.32	9.38	4.265
45. 6.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.0518	37.93	1.96	96.91	5.02	2.555
		Накладные расходы				74%	29.61	74%	318.28	
		Сметная прибыль				50%	20.01	50%	215.06	
		Всего с НР и СП					94.44		979.83	
46.	Е16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м		0.07	3 030.95	212.17	27 301.06	1 911.07	9.007
		<i>Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
46. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	214.368	15.00576	9.910	148.71	106.630	1 600.06	10.76
46. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.496	0.59472	13.500	8.03	136.810	81.36	10.134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.0864	0.006048	<u>86.40</u>	<u>0.52</u>	<u>506.07</u>	<u>3.06</u>	<u>5.857</u>
			(1)			13.50	0.08	136.81	0.83	10.134
46. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.0576	0.004032	<u>111.99</u>	<u>0.45</u>	<u>518.46</u>	<u>2.09</u>	<u>4.63</u>
			(1)			13.50	0.05	136.81	0.55	10.134
46. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u>	8.352	0.58464	<u>100.10</u>	<u>58.52</u>	<u>493.78</u>	<u>288.68</u>	<u>4.933</u>
			(1)			13.50	7.89	136.81	79.98	10.134
46. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.4464	0.031248	<u>75.40</u>	<u>2.36</u>	<u>437.91</u>	<u>13.68</u>	<u>5.808</u>
46. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00103	0.0000721	22 288.50	1.61	48 427.77	3.49	2.173
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	180.56	115.2%	1 937.00	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	110.58	70.55%	1 186.24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					503.31		5 034.31	
47.	C103-3014-33	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014)	м		6.56	84.20	552.35	72.31	474.35	0.859
48.	E16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м		0.01	2 308.43	23.08	20 665.05	206.65	8.954
		<i>Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
48. 1.	z000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	160.776	1.60776	9.910	15.93	106.630	171.44	10.76
48. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.7968	0.067968	13.500	0.92	136.810	9.30	10.134
48. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.072	0.00072	<u>86.40</u>	<u>0.06</u>	<u>506.07</u>	<u>0.36</u>	<u>5.857</u>
			(1)			13.50	0.01	136.81	0.10	10.134
48. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.0432	0.000432	<u>111.99</u>	<u>0.05</u>	<u>518.46</u>	<u>0.22</u>	<u>4.63</u>
			(1)			13.50	0.01	136.81	0.06	10.134
48. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u>	6.6816	0.066816	<u>100.10</u>	<u>6.69</u>	<u>493.78</u>	<u>32.99</u>	<u>4.933</u>
			(1)			13.50	0.90	136.81	9.14	10.134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3168	0.003168	75.40	0.24	437.91	1.39	5.808
			(1)							
48. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.00051	0.0000051	22 288.50 115.2% 70.55%	0.11 19.41 11.89	48 427.77 115.2% 70.55%	0.25 208.21 127.51	2.173
49.	C103-3013-33	Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм толщиной стенки 5,4 мм (код ВВ 10012)	м		0.94	38.94	36.60	46.82	44.01	1.202
50.	E16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм <i>Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>	100 м		0.02	3 162.87	63.26	27 033.30	540.67	8.547
50. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	197.5248	3.950496	9.910	39.15	106.630	421.24	10.76
50. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	11.808	0.23616	13.500	3.19	136.810	32.31	10.134
50. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.072	0.00144	86.40	0.12	506.07	0.73	5.857
			(1)			13.50	0.02	136.81	0.20	10.134
50. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0432	0.000864	111.99	0.10	518.46	0.45	4.63
			(1)			13.50	0.01	136.81	0.12	10.134
50. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	11.6928	0.233856	100.10	23.41	493.78	115.47	4.933
			(1)			13.50	3.16	136.81	31.99	10.134
50. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3168	0.006336	75.40	0.48	437.91	2.77	5.808
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	48.78	115.2%	522.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	29.87	70.55%	319.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					141.91		1 383.14	
51.	C103-3012-33	Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм толщиной стенки 4,2 мм (код ВВ 10010)	м		1.86	25.61	47.63	28.97	53.88	1.131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	E16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м		0.02	4 446.39	88.93	36 459.47	729.19	8.2
		<i>Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
52. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	251.1168	5.022336	9.910	49.77	106.630	535.53	10.76
52. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.3248	0.386496	13.500	5.22	136.810	52.88	10.134
52. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.072	0.00144	86.40	0.12	506.07	0.73	5.857
			(1)			13.50	0.02	136.81	0.20	10.134
52. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0432	0.000864	111.99	0.10	518.46	0.45	4.63
			(1)			13.50	0.01	136.81	0.12	10.134
52. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	19.2096	0.384192	100.10	38.46	493.78	189.71	4.933
			(1)			13.50	5.19	136.81	52.56	10.134
52. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3168	0.006336	75.40	0.48	437.91	2.77	5.808
			(1)							
		Накладные расходы				115.2%	63.35	115.2%	677.85	
		Сметная прибыль				70.55%	38.80	70.55%	415.12	
		Всего с НР и СП					191.07		1 822.16	
53.	C103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м		1.8	17.27	31.09	18.56	33.41	1.075
54.	E65-5-3	Смена арматуры вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100 шт.		0.01	1 598.84	15.99	15 474.16	154.74	9.677
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
54. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	152.95	1.5295	9.070	13.87	97.590	149.26	10.76
54. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.299	0.00299	75.40	0.23	437.91	1.31	5.808
			(1)							
54. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0037	0.000037	25 226.77	0.93	36 100.84	1.34	1.431
54. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0018	0.000018	15 500.35	0.28	35 220.34	0.63	2.272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.84	0.0184	36.85	0.68	119.49	2.20	3.243
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	15.98	115.2%	171.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	9.79	70.55%	105.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					41.75		431.99	
55.	С300-4095-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 40 мм	шт.			1	220.40	220.40	361.76	361.76
56.	С300-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт.			1	18.65	18.65	85.79	85.79
57.	Е65-5-2	Смена арматуры вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100шт			0.04	1 211.37	48.45	11 898.26	475.93
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
57. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	118.45	4.738	9.070	42.97	97.590	462.38	10.76
57. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.138	0.00552	75.40	0.42	437.91	2.42	5.808
			(1)							
57. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0025	0.0001	25 226.77	2.52	36 100.84	3.61	1.431
57. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000048	15 500.35	0.74	35 220.34	1.69	2.272
57. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.22	0.0488	36.85	1.80	119.49	5.83	3.243
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	49.50	115.2%	532.66	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	30.32	70.55%	326.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					128.27		1 334.80	
58.	С300-4093-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 25 мм	шт.			4	92.89	371.56	149.08	596.32
59.	С300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.			4	11.70	46.80	53.82	215.28
60.	Е65-5-1	Смена арматуры вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.			0.02	921.17	18.42	9 274.53	185.49
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
60. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	1.863	9.070	16.90	97.590	181.81	10.76
60. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.00115	75.40	0.09	437.91	0.50	5.808
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000028	25 226.77	0.71	36 100.84	1.01	1.431
60. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000014	15 500.35	0.22	35 220.34	0.49	2.272
60. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.014	36.85	0.52	119.49	1.67	3.243
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	19.47	115.2%	209.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	11.92	70.55%	128.27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					49.81		523.20	
61.	С300-4092-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 20 мм	шт.			2	61.52	123.04	99.01	198.02 1.609
62.	С300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.			2	10.83	21.66	49.82	99.64 4.6
63.	Е46-03-009-5	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.			0.04	4 679.08	187.16	24 673.29	986.93 5.273
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
63. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	100.7745	4.03098	9.180	37.00	98.780	398.18	10.76
63. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	32.683	1.30732	10.060	13.15	101.950	133.28	10.134
63. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	32.683	1.30732	90.00	117.66	380.33	497.21	4.226
63. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	(1) маш.ч	65.366	2.61464	10.06	13.15	101.95	133.28	10.134
		<i>Накладные расходы</i>				12.43	32.50	35.01	91.54	2.817
		<i>Сметная прибыль</i>				99%	49.65	99%	526.15	
		<i>Всего с НР и СП</i>				59.5%	29.84	59.5%	316.22	
							266.65		1 829.29	
64.	Е46-03-010-5	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверсти й			0.04	2 692.39	107.70	11 316.21	452.65 4.203
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
64. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	57.155	2.2862	9.510	21.74	102.330	233.95	10.76
64. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.076	0.56304	10.060	5.66	101.950	57.40	10.134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64. 3.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	14.076	0.56304	90.00	50.67	380.33	214.14	4.226
			(1)			10.06	5.66	101.95	57.40	10.134
64. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	28.152	1.12608	31.33	35.28	4.05	4.56	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				99%	27.13	99%	288.44	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	16.30	59.5%	173.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					151.13		914.44	

Оплата основных рабочих	7 499.21	80 690.51	10.76
Оплата механизаторов	156.66	1 580.83	10.091
Стоимость механизмов	2 481.36	9 375.67	3.778
Сметная стоимость материалов	24 555.82	84 384.79	3.436
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	24 555.82	84 384.79	3.436
Фонд оплаты труда	7 655.87	82 271.34	10.746
Накладные расходы	8 090.84	86 943.20	10.746
Сметная прибыль	4 851.87	52 135.39	10.745
НР*0,94		0.94	81 726.61
ИТОГО			308 312.97
НДС 18%		0.18	55 496.33
ВСЕГО			363 809.00

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)