

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Текущий ремонт актового зала,
ул.Северная, д.10/32

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Общестроительные работы				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,32	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м ² покрытий	0,45	
3	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	100м	0,8	
4	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м ²	0,08	
5	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м ²	0,08	Частичное выравнивание бетонного пола Ветонитом
6	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры строительной площадью: до 20 м ²	100 м ² основания	0,43	
7	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках(с установкой металлических порогов)	100 м ² покрытий	0,45	Стыки полотнищ линолеума закрыть металлическим порогом
8	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтусов	0,32	
9	Устройство металлических порогов	100м порогов	0,11	Установить пороги у дверей, обрамить сцену по контуру метал. накладкой
10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м ² поверхности	0,43	
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м ²	0,43	
12	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,43	
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %(откосы оконные)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,02	
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,15	
15	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м ² поверхности	0,79	
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м ²	0,79	

17	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
18	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,75	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
21	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17	
22	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
23	Смена дверных приборов: замков врезных	100 шт. приборов	0,01	
Раздел 2. Электромонтажные				
24	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,08	
25	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,08	
26	Прокладка кабель-канала по потолкам, длина, м: 2	100 м	0,16	Кабель-канал 15x10 мм
27	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6	100 м	0,2	Провод ПУГНП 3x1,5

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Текущий ремонт библиотеки,
ул.Северная, д.10/32

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Общестроительные работы				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,11	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м ² покрытий	0,08	
3	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	100 м досок	0,3	
4	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м ²	0,03	
5	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату	100 м ² покрытия	0,08	
6	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтусов	0,11	

7	Устройство металлических порогов	100 м	0,05	Порог установить у двери обрмить метал. порогом люк в полу
8	Антисептирование водными растворами: стен	100 м ² стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ферм	0,15	
9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м ² поверхности	0,08	
10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м ² поверхности	0,3	
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м ²	0,3	
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м ²	0,08	
13	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,08	
14	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,3	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % (откосы оконные)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,01	
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,07	
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,02	
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,01	
19	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,06	
20	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,01	
Раздел 2. Электромонтажные				
21	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02	
22	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,1	
23	Прокладка кабель-канала по потолкам, длина, м: 2	100 м	0,03	Кабель-канал 15x10 мм

24	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6	100 м	0,04	Провод ПУГНП 3x1,5
----	---------------------------------------	-------	------	-----------------------

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Текущий ремонт пола в кабинете КТОС,
ул.Северная, д.10/32

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Общестроительные работы				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,16	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м ² покрытий	0,18	
3	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м ² покрытий	0,18	
4	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м ² основания	0,18	
5	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	100 м ² пола	0,18	
6	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм	100 м ² покрытий	0,18	
7	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры строительной площадью: до 20 м2	100 м ² основания	0,18	
8	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату	100 м ² покрытий	0,18	
9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных:(без стоимости материала)	100 м плинтусов	0,16	
10	Устройство металлических порогов	100 м порогов	0,01	