

Объект: Управление образования администрации г.Владимира, ул.Горького, 62

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещений коридоров 2 этажа административного здания

№ пп	Примечание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Оформление (обделка) дверных и оконных проемов в каркасом из стальных профилей ПС-5 и ПН-5 общественных зданий (ТЧ-3.6, к=1.19 к расходу материалов)	100 шт.	0.34
2.		Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	5.769
3.		Профиль ПС 50 металлические стоечные 50х37 мм	м	1269.18
4.		Профиль ПН 50 металлические направляющий 50х25 мм	м	424.0215
5.		Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	5.581
6.		Оклейка стеклообоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	100 м2	5.581
7.		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	5.581
8.		Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буквая	т	0.351603
9.		Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном (бордюр шириной 20 см	100 м2	0.31376
10.		Щиты доборные из ДСП марки Щ, площадью 0.29-0.77 м2	м2	32.1604
11.		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1.5688
12.		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0.1875
13.		Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	0.173

Составил:

С.А.Марков

(должность, подпись, Ф.И.О)