

### **ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о размещении заказа по установке ограждения площадки для санитарного автотранспорта на подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а в 4 квартале 2010г. путем проведения запроса котировок цен. от «1» ноября 2010 года.**

<b>1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):</b>
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ул. Матросова, д. 28а, г. Владимир, 600005 тел./факс (49422) 32-39-95, e-mail: <a href="mailto:root@ssmp.elcom.ru">root@ssmp.elcom.ru</a>
<b>2. Источник финансирования заказа:</b>
Городской бюджет
<b>3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:</b>
1.Котировочная заявка (форма указана в приложении №1).
<b>4. Наименование и объем выполняемых работ:</b>
Приложение №2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
<b>5. Место выполнения работ:</b>
г.Владимир ул.Растопчина д.17а подстанция «Восток» МУЗ «Станции скорой медицинской помощи»
<b>6. Сроки выполнения работ:</b>
4 квартал 2010г. Начало – с даты подписания контракта, окончание - 24.12.2010 г.
<b>7. Срок, условия и форма оплаты:</b>
Расчет по Контракту производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, в течение 30 календарных дней с момента принятия работ Заказчиком и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3
<b>8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:</b>
В цену контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
<b>9. Максимальная цена контракта:</b>
316 040,00 (триста шестнадцать тысяч сорок) рублей.
<b>10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:</b>
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ул. Матросова, д. 28а, г. Владимир, приемная главного врача и получена муниципальным заказчиком в срок до <b>16.30</b> часов по московскому времени <b>12.11.2010</b> года.
<b>11. Условия выполнения работ:</b>
1. Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). 2. Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали, 3. Срок предоставления гарантии качества на работы – 3 года, на материалы и комплектующие согласно гарантийному сроку, представленному организацией-производителем.
<b>12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:</b>
Не ранее чем через семь дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При непредставлении заказчику участником размещения заказа в указанный срок подписанного контракта участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
<b>12. Требования к участнику размещения заказа</b>
<b>12.1.</b> Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.
<b>13. Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок</b>

**Котировочная заявка.**

Настоящей заявкой мы, \_\_\_\_\_

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

\_\_\_\_\_ место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от \_\_\_\_\_, а именно:

№ лота	Наименование работ	Объем работ
1	Установка ограждения площадки для санитарного автотранспорта на подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а	В соответствии с представленной в извещении о проведении запроса котировок локальной сметой.

Место выполнения работ: г.Владимир ул.Растопчина д.17а подстанция «Восток» МУЗ «Станции скорой медицинской помощи».

Сроки выполнения работ: \_\_\_\_\_

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)\* \_\_\_\_\_

Со всеми условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

**Руководитель** \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
 МП \_\_\_\_\_ (подпись)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)

\*Цену контракта необходимо указывать цифрами и прописью.

**Приложения на \_\_\_\_\_ листах.**

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
  2. Заверенные копии учредительных документов.
  3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности.
- (Согласно постановлению главы города Владимира от 26.12.2007 № 5176 указанные документы представляются в добровольном порядке)

Основание: 438/10

Норм  
Смет

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	

**Раздел 1. Разборка асфальтобетонного покрытия**

<b>1.</b>	<b>E27-03-008-4</b>	<b>Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.0012</b>	<b>8 412.24</b>
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	45.63	0.054756	10.18
1. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	179.8	0.21576	8.30
1. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	44.08	0.052896	<u>90.00</u> 10.06
1. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	1.55	0.00186	<u>123.00</u> 13.50
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	88.16	0.105792	31.33
		<i>Накладные расходы</i>				142%
		<i>Сметная прибыль</i>				95%
		<i>Всего с НР и СП</i>				
<b>2.</b>	<b>E27-03-008-2</b>	<b>Разборка покрытий и оснований: щебеночных</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.0019</b>	<b>510.76</b>
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.79	0.007201	13.30
2. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.22	0.025118	7.80
2. 3.	х01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	1.39	0.002641	<u>77.20</u> 13.57
2. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.39	0.002641	8.00
2. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	1.94	0.003686	<u>123.00</u> 13.50
2. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	0.46	0.000874	<u>110.00</u> 11.60
		<i>Накладные расходы</i>				142%
		<i>Сметная прибыль</i>				95%
		<i>Всего с НР и СП</i>				

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1****Раздел 2. Устройство металлического забора**

<b>3.</b>	<b>Ц38-01-003-4</b>	<b>Решетчатые конструкции (панели), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)</b>	<b>т конструкций</b>		<b>2.06718</b>	<b>1 808.88</b>
		<i>Начисления: Н11= 5.0</i>				
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.34	2.7700212	11.34
3. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	120	248.0616	9.62
3. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.5	1.03359	<u>134.65</u> 13.50
3. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.37	2.8320366	6.90

1	2	3	4	5	6	7
3. 5.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	30.3	62.635554	8.10
3. 6.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1	2.06718	1.20
3. 7.	x33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	0.3	0.620154	4.29
3. 8.	x33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	1.1	2.273898	5.13
3. 9.	x35-0481	Пресс-ножницы комбинированные	маш.ч	0.84	1.7364312	15.40
		(1)				10.06
3. 10.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.5	1.03359	95.53
		(1)				
3. 11.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.6	5.374668	6.64
3. 12.	c101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.0239	0.0494056	9 600.00
					02	
3. 13.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.5	1.03359	8.38
		<i>Накладные расходы</i>				66%
		<i>Сметная прибыль</i>				65%
		<i>Всего с НР и СП</i>				
<b>4.</b>	<b>С1прайс-лист.</b>	<b>Труба 40x20x3</b>	<b>т</b>		<b>0.825176</b>	<b>5 787.23</b>
					<b>88</b>	
		<b>Объем: 0.79959*1.032</b>				
<b>5.</b>	<b>С2прайс-лист.</b>	<b>Труба 20x20x2</b>	<b>т</b>		<b>0.670655</b>	<b>5 808.51</b>
					<b>52</b>	
		<b>Объем: 0.64986*1.032</b>				
<b>6.</b>	<b>С101-2216</b>	<b>Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3</b>	<b>т</b>		<b>0.626042</b>	<b>5 870.59</b>
					<b>16</b>	
		<b>Объем: 0.60663*1.032</b>				
<b>7.</b>	<b>С101-1799</b>	<b>Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм</b>	<b>т</b>		<b>0.011455</b>	<b>5 359.68</b>
					<b>2</b>	
		<b>Объем: 0.0111*1.032</b>				
<b>8.</b>	<b>Ц38-01-006-8</b>	<b>Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Стойки)</b>	<b>т</b>		<b>0.595</b>	<b>3 280.28</b>
		<b>конструкций</b>				
		<b>Начисления: Н11= 5.0</b>				
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.3	0.7735	11.38
8. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	130	77.35	9.40
8. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.5	0.2975	134.65
		(1)				13.50
8. 4.	x03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.37	0.81515	6.90
8. 5.	x04-0300	Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.ч	43.4	25.823	39.49
8. 6.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.9	0.5355	1.20
8. 7.	x33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	0.3	0.1785	4.29
8. 8.	x33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.4	0.238	5.13
8. 9.	x33-1002	Станки сверлильные	маш.ч	2.4	1.428	2.36
8. 10.	x35-0481	Пресс-ножницы комбинированные	маш.ч	0.8	0.476	15.40
		(1)				10.06
8. 11.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.5	0.2975	95.53
		(1)				
8. 12.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.6	0.357	6.64
8. 13.	c101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.019	0.011305	9 600.00
8. 14.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.2	0.119	8.38
		<i>Накладные расходы</i>				66%
		<i>Сметная прибыль</i>				65%
		<i>Всего с НР и СП</i>				
<b>9.</b>	<b>С3прайс-лист.</b>	<b>Труба 60x60x4</b>	<b>т</b>		<b>0.582099</b>	<b>5 531.91</b>
		<b>Объем: 0.54915*1.06</b>				
<b>10.</b>	<b>С101-1639</b>	<b>Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 25x25x3 мм</b>	<b>т</b>		<b>0.012614</b>	<b>5 248.02</b>
		<b>Объем: 0.0119*1.06</b>				

1	2	3	4	5	6	7
<b>11.</b>	<b>C101-1755</b>	<b>Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм</b>	<b>т</b>		<b>0.011501</b>	<b>4 940.27</b>
<b>Объем: 0.01085*1.06</b>						
<b>12.</b>	<b>C101-1799</b>	<b>Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм</b>	<b>т</b>		<b>0.024486</b>	<b>5 359.68</b>
<b>Объем: 0.0231*1.06</b>						
<b>13.</b>	<b>E07-01-054-11</b>	<b>Установка металлических оград по металлическим стойкам из сетчатых панелей высотой до 1,7 м</b>	<b>100 м</b>		<b>0.8298</b>	<b>4 369.08</b>
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.94	19.035612	13.50
13. 2.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	154.78	128.43644 4	9.51
13. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	22.94	19.035612	<u>111.99</u> 13.50
13. 4.	х04-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	маш.ч	7.55	6.26499	14.00
13. 5.	х09-1500	Ямокопатели	маш.ч	0.52	0.431496	6.51
13. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.58	0.481284	<u>75.40</u>
13. 7.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.001	0.0008298	13 026.22
13. 8.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.012	0.0099576	9 600.99
13. 9.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.002	0.0016596	9 924.92
13. 10.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.009	0.0074682	438.74
13. 11.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.021	0.0174258	1 105.54
						<i>Накладные расходы</i>
						130%
						<i>Сметная прибыль</i>
						85%
<i>Всего с НР и СП</i>						
<b>14.</b>	<b>C401-0066</b>	<b>Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)</b>	<b>м3</b>		<b>5</b>	<b>647.85</b>
<b>15.</b>	<b>E07-01-055-1</b>	<b>Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>34 171.02</b>
15. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	108.87	1.0887	13.38
15. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	1940.2	19.402	9.77
15. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	102.24	1.0224	<u>111.99</u> 13.50
15. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	40.33	0.4033	8.10
15. 5.	х06-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.ч (1)	6.63	0.0663	<u>70.01</u> 11.60
15. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	23.79	0.2379	1.90
15. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	9.01	0.0901	<u>75.40</u>
15. 8.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0003	9 600.99
15. 9.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.16	0.0016	11 461.18
15. 10.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	0.031	0.00031	355.26
15. 11.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.106	0.00106	1 105.54
						<i>Накладные расходы</i>
						130%
						<i>Сметная прибыль</i>
						85%

1	2	3	4	5	6	7
<i>Всего с НР и СП</i>						
<b>16.</b>	<b>Е13-03-002-4</b>	<b>Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 решеток ограждений Т.Ч. п. 3.13 Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.766</b>	<b>426.94</b>
<i>Начисления: НЗ= 1.0*1.1, Н4= 1.0*1.1, Н5= 1.0*1.1, Н48= 1.1</i>						
16. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.011	0.019426	10.06
16. 2.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.841	10.315206	10.64
16. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.011	0.019426	89.99
			(1)			10.06
16. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.011	0.019426	1.70
16. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.232	2.175712	6.82
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.011	0.019426	75.40
			(1)			
16. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.0132	0.0233112	26 200.00
16. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0022	0.0038852	3 960.00
						<i>Накладные расходы</i>
						90%
						<i>Сметная прибыль</i>
						70%
<i>Всего с НР и СП</i>						
<b>17.</b>	<b>Е13-03-004-26</b>	<b>Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 решеток ограждений Т.Ч. п.3.13 Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1</b>	<b>100 м2</b>		<b>3.532</b>	<b>884.12</b>
<i>Объем: 176.6*2</i>						
<i>Начисления: НЗ= 1.0*1.1, Н4= 1.0*1.1, Н5= 1.0*1.1, Н48= 1.1</i>						
17. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.011	0.038852	10.06
17. 2.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.213	14.880316	9.07
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.011	0.038852	89.99
			(1)			10.06
17. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.011	0.038852	1.70
17. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.715	2.52538	6.82
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.011	0.038852	75.40
			(1)			
17. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.00154	0.0054392	2 200.23
					8	
17. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.0209	0.0738188	39 990.60
						<i>Накладные расходы</i>
						90%
						<i>Сметная прибыль</i>
						70%
<i>Всего с НР и СП</i>						

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

**ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ**

**ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ**

**в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 3, 8)**

**НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

**ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА**

**18**

Составил: И.П. Кошкин

(должность, подпись, Ф.И.)

Проверил: Е.В. Вертилевская

(должность, подпись, Ф.И.)

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_**  
**на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира**

г.Владимир

" \_ " \_\_\_\_\_ 2010г.

МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача **А.Н.Мелкомукова**, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения запроса котировок, Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2010 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по **установке ограждения площадки для санитарного автотранспорта на подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Раstopчина д.17а**, в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обеспечить их оплату.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ копеек с учетом НДС который составляет \_\_\_\_\_% или \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_\_ копеек и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, в течение 30 календарных дней с момента принятия работ Заказчиком и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

### 4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией, действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением

Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении 3 (трех) лет.

## **5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## **6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчик, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

## 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с \_\_\_\_\_.2010 г. до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

## 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:** МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»  
600005, г. Владимир, ул.Матросова, 28а

\_\_\_\_\_  
**Подрядчик:**

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

Главный врач:

\_\_\_\_\_  
А.Н.Мелкомуков  
м.п. (подпись)

\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

**ЗАКАЗЧИК:** МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»  
**ПОДРЯДЧИК:**

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола проведения запроса котировок от \_\_\_\_\_, 2010 г. № \_\_\_\_\_

### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены

на установку ограждения площадки для автотранспорта на подстанции скорой помощи "Восток",  
расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительн. продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно- монтажных	оборудования	прочих затрат		
1	Лок. смета №1	Ограждение площадки					
2	НК РФ	18%					
		<b>Итого цена работ:</b>					
		<b>Цена с коэфф.дефляции =1,007</b>					
		Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона					
		<b>Итого цена работ:</b>					

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

Главный врач:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ А.Н.Мелкомуков  
м.п. (подпись)

\_\_\_\_\_ м.п. (подпись)

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)
1	Установка ограждения площадки на подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а	Начало - с даты подписания контракта, Окончание – 24.12.2010 г.		

#### ЗАКАЗЧИК

Главный врач:

\_\_\_\_\_ А.Н.Мелкомуков

м.п. (подпись)

#### ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ м.п. (подпись)