

Стройка: МДОУ "Детский сад № 16", г.Владимир, ул.Василичина, 11-А

Объект: МДОУ "Детский сад № 16", г.Владимир, ул.Василичина, 11-А

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещений групповой комнаты № 7

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	<i>Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ с соблюдением режима действующего детского дошкольного учреждения (тихий час, соблюдение правил техники безопасности)</i>		
1.	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей пеной монтажной	100 м	0.12
2.	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	3.344
3.	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0.32
4.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (стен и потолков)	100 м2	0.55
5.	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.09
6.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0.12
7.	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.256
8.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	1.205
9.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.34
10.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0.53
11.	В/э моющаяся окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	2.72
12.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.81312
13.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.6006
14.	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.171
15.	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1.05
16.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.16
17.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	1.205
18.	Разборка обшивки: неоштукатуренной-облицовки радиаторов	100 м2	0.04
19.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.16
20.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100 шт.	0.27
21.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 шт.	0.12
22.	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых (МДФ влагостойкая толщиной 8 мм)	100 м2	1.205
23.	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 8 мм	1000 м2	0.12291
24.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	1.205
25.	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	122.91
26.	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	1.05
27.	Прим. Монтаж металлических порогов	100 м	0.105
28.	Пороги металлические	м	8.315
29.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.31
30.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.35
31.	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.22473
32.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0.1588
33.	Окраска поливинилацетатными моющимися водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (откосов)	100 м2	0.1588
34.	Демонтаж санитарных приборов смывных труб	100 шт.	0.01
35.	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт.	0.01
36.	Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам	100 шт.	0.02
37.	Смена санитарных приборов гибких подводок	100 шт.	0.1

38.	Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"	100 шт.	0.03
39.	Смена санитарных приборов умывальников	100 шт.	0.04
40.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм (детский)	комплект	2
41.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	комплект	2
42.	Смена санитарных приборов шарового крана смывного бачка	100 шт.	0.02
43.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.02
44.	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.04
45.	Установка смесителей	10 шт.	0.4
46.	Смена арматуры смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0.01
47.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0.12
48.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м	0.1
49.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	1
50.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.04
51.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.13
52.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0.04
53.	Светильник настенный с рассеивателем шаровой формы типа НБ006-100/Р2	шт.	4
54.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.3
55.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем	шт.	30
56.	Смена выключателей	100 шт.	0.09
57.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	9
58.	Смена розеток	100 шт.	0.03
59.	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-159	шт.	3
60.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.05821
61.	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	100 м2	0.03234
62.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.0147
63.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01
64.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.03234
65.	Оконные блоки трехстворчатые с форточными створками	м2	3.234
66.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема более 2 м	100 м2	0.03234
67.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2	0.03234
68.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.02232
69.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01
70.	Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0.03646
71.	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами	м2	3.6456
72.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.0481
73.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.02313
74.	Погрузка и вывоз мусора (100 %)	т	4.5

Составил: _____

Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)