

Стройка: Управление культуры администрации города Владимира

Объект: Административное здание

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7**  
(Локальный сметный расчет)  
на текущий ремонт фасада

Сметная стоимость: **285.886** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.574** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **41.648** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15**

<b>1.</b>	<b>E08-07-001-2</b>	<b>Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ</b>	<b>100 м2</b>		<b>3.6</b>	<b>928.74</b>	<b>3 343.47</b>	<b>6 775.67</b>	<b>24 392</b>	<b>7.295</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
1. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	57.52875	207.1035	8.620	1 785.23	67.9900	14 081	7.887
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.100625	0.36225	<u>75.40</u>	<u>27.31</u>	<u>323.54</u>	<u>117</u>	<u>4.291</u>
			(1)							
1. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	3.4	12.24	60.75	743.58	238.74	2 922	3.93
1. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.126	5 979.96	753.47	56 658.55	7 139	9.475
1. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.0324	1 045.25	33.87	4 107.77	133	3.93
		<i>Накладные расходы</i>				103.21%	1 842.54	103.21%	14 533	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	1 213.96	68%	9 575	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 399.96		48 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.</b>	<b>X03-1052</b>	<b>Вышки телескопические на автомобиле, высота 12 м, грузоподъемность 250 кг</b>	<b>маш.ч</b>		<b>16</b>	<b>322.00</b>	<b>5 152.00</b>	<b>1 092.50</b>	<b>17 480</b>	<b>3.393</b>
			<b>(1)</b>							
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.15	18.4	13.500	248.40	85.0000	1 564	6.296
<b>3.</b>	<b>E62-41-1</b>	<b>Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.551</b>	<b>186.58</b>	<b>102.80</b>	<b>1 464.38</b>	<b>807</b>	<b>7.85</b>
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	23.92	13.17992	7.800	102.80	61.2200	807	7.849
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	77.31	75.2%	607	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	51.40	50%	404	
		<i>Всего с НР и СП</i>					231.51		1 817	
<b>4.</b>	<b>E15-04-001-14</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за</b>	<b>100 м2</b>		<b>4.482</b>	<b>652.45</b>	<b>2 924.30</b>	<b>3 066.90</b>	<b>13 746</b>	<b>4.701</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>								
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	38.824765	9.620	373.49	75.6000	2 935	7.859
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0644287	13.500	0.87	85.0000	5	6.296
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.0644287	<u>20.00</u>	<u>1.29</u>	<u>118.32</u>	8	<u>5.916</u>
			(1)			13.50	0.87	85.00	5	6.296
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.0644287	<u>75.40</u>	<u>4.86</u>	<u>323.54</u>	<u>21</u>	<u>4.291</u>
			(1)							
4. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.4482	3.00	1.34	6.68	3	2.227
4. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	58.266	43.65	2 543.31	185.00	10 779	4.238
		<i>Накладные расходы</i>				88.83%	332.54	88.83%	2 612	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	175.01	46.75%	1 374	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 431.86		17 732	
<b>5.</b>	<b>E62-42-1</b>	<b>Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.48</b>	<b>41.42</b>	<b>19.88</b>	<b>322.70</b>	<b>155</b>	<b>7.797</b>
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	2.08104	7.800	16.23	61.2200	127	7.849
5. 2.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.00048	7 480.55	3.59	57 282.84	27	7.658
5. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.05	0.024	2.41	0.06			

&lt; 7 \* 1 \* 7 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	12.20	75.2%	96	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	8.12	50%	64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					40.20		314	
<b>6.</b>	<b>Е61-10-1</b>	<b>Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.092</b>	<b>2 970.37</b>	<b>273.27</b>	<b>28 454.29</b>	<b>2 618</b>	<b>9.58</b>
6. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	232.116	21.354672	8.740	186.64	68.8300	1 470	7.875
6. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.8165	0.075118	1.70	0.13	4.53		2.665
6. 3.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.2024	427.02	86.43	5 670.02	1 148	13.278
6. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0322	2.41	0.08			
6. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	4.84	0.44528					
		<i>Накладные расходы</i>				74.26%	138.60	74.26%	1 092	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	93.32	50%	735	
		<i>Всего с НР и СП</i>					505.19		4 445	
<b>7.</b>	<b>Е62-25-7</b>	<b>Шпатлевка фасадов базовая простых с земли и лесов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.656</b>	<b>233.91</b>	<b>153.44</b>	<b>1 831.07</b>	<b>1 201</b>	<b>7.827</b>
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.14	17.80384	8.530	151.87	67.1400	1 195	7.871
7. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.07544	1.70	0.13	4.53		2.665
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.023	0.015088	75.40	1.14	323.54	5	4.291
7. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	(1) м3	0.0047	0.0030832	100.61	0.31	198.50	1	1.973
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	114.21	75.2%	899	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	75.94	50%	598	
		<i>Всего с НР и СП</i>					343.58		2 697	
<b>8.</b>	<b>П1_прайс.</b>	<b>Шпатлевка ВД-АК универсальная-101</b>	<b>кг</b>		<b>52.48</b>	<b>25.00</b>	<b>1 312.00</b>	<b>52.00</b>	<b>2 729</b>	<b>2.08</b>
<b>9.</b>	<b>Е62-25-7</b>	<b>Шпатлевка фасадов финишная простых с земли и лесов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.656</b>	<b>233.91</b>	<b>153.44</b>	<b>1 831.07</b>	<b>1 201</b>	<b>7.827</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.14	17.80384	8.530	151.87	67.1400	1 195	7.871
9. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.07544	1.70	0.13	4.53		2.665
9. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.023	0.015088	<u>75.40</u>	<u>1.14</u>	<u>323.54</u>	5	<u>4.291</u>
9. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая <i>Накладные расходы</i>  <i>Сметная прибыль</i>  <i>Всего с НР и СП</i>	(1) м3	0.0047	0.0030832	100.61 75.2%	0.31 114.21	198.50 75.2%	1 899	1.973
						50%	75.94	50%	598	
							343.58		2 697	
<b>10.</b>	<b>П1_прайс.</b>	<b>Шпатлевка ВД-АК универсальная-101</b>	<b>кг</b>		<b>52.48</b>	<b>25.00</b>	<b>1 312.00</b>	<b>52.00</b>	<b>2 729</b>	<b>2.08</b>
<b>11.</b>	<b>Е15-04-001-14</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за</b> <b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.656</b>	<b>652.45</b>	<b>428.01</b>	<b>3 066.90</b>	<b>2 012</b>	<b>4.701</b>
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	5.682518	9.620	54.67	75.6000	430	7.859
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.00943	13.500	0.13	85.0000	1	6.296
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.00943	<u>20.00</u>	<u>0.19</u>	<u>118.32</u>	<u>1</u>	<u>5.916</u>
			(1)			13.50	0.13	85.00	1	6.296
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.00943	<u>75.40</u>	<u>0.71</u>	<u>323.54</u>	<u>3</u>	<u>4.291</u>
			(1)							
11. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0656	3.00	0.20	6.68		2.227
11. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	8.528	43.65	372.25	185.00	1 578	4.238
		<i>Накладные расходы</i>				88.83%	48.68	88.83%	383	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	25.62	46.75%	201	
		<i>Всего с НР и СП</i>					502.31		2 596	
<b>12.</b>	<b>Е62-25-1</b>	<b>Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.656</b>	<b>63.14</b>	<b>41.42</b>	<b>398.45</b>	<b>261</b>	<b>6.301</b>
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	4.9335	3.236376	8.620	27.90	67.9900	220	7.887
12. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.07544	1.70	0.13	4.53		2.665
12. 3.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	1.9665	1.290024	3.70	4.77	13.65	18	3.689

&lt; 7 \* 1 \* 7 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 4.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	3.933	2.580048	3.12	8.05	8.12	21	2.603
12. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.007544	75.40	0.57	323.54	2	4.291
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	20.98	75.2%	165	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	13.95	50%	110	
		<i>Всего с НР и СП</i>					76.35		536	
<b>13.</b>	<b>ПЗ_прайс.</b>	<b>Грунтовка фасадная</b>	<b>кг</b>		<b>10.56</b>	<b>80.00</b>	<b>844.80</b>	<b>185.00</b>	<b>1 954</b>	<b>2.313</b>
<b>14.</b>	<b>Е62-26-4</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов</b>	<b>100 м2</b>		<b>4.618</b>	<b>227.18</b>	<b>1 049.10</b>	<b>1 431.34</b>	<b>6 610</b>	<b>6.301</b>
14. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	16.7785	77.483113	8.620	667.90	67.9900	5 268	7.887
14. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.53107	1.70	0.90	4.53	2	2.665
14. 3.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	6.9345	32.023521	3.70	118.49	13.65	437	3.689
14. 4.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	13.869	64.047042	3.12	199.83	8.12	520	2.603
14. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.53107	75.40	40.04	323.54	172	4.291
			(1)							
14. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0016	0.0073888	2 200.23	16.26	26 771.19	198	12.167
14. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.41	1.89338	3.00	5.68	6.68	13	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	502.26	75.2%	3 962	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	333.95	50%	2 634	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 885.31		13 206	
<b>15.</b>	<b>П2_прайс.</b>	<b>Краска фасадная "ПРИМАЛИТ"</b>	<b>кг</b>		<b>248.45</b>	<b>155.00</b>	<b>38 509.75</b>	<b>285.00</b>	<b>70 808</b>	<b>1.839</b>
<b>16.</b>	<b>Е15-04-001-14</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.034</b>	<b>652.45</b>	<b>22.18</b>	<b>3 066.90</b>	<b>104</b>	<b>4.689</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>								
16. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	0.2945208	9.620	2.83	75.6000	22	7.859
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0004888	13.500	0.01	85.0000		6.296
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0004888	20.00	0.01	118.32		5.916
			(1)			13.50	0.01	85.00		6.296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0004888	75.40	0.04	323.54		4.291
			(1)							
16. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0034	3.00	0.01	6.68		2.227
16. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	0.442	43.65	19.29	185.00	82	4.238
		<i>Накладные расходы</i>				88.83%	2.52	88.83%	20	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	1.33	46.75%	10	
		<i>Всего с НР и СП</i>					26.03		134	
<b>17.</b>	<b>Е61-9-1</b>	<b>Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.034</b>	<b>5 034.06</b>	<b>171.16</b>	<b>48 425.08</b>	<b>1 646</b>	<b>9.617</b>
17. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	374.785	12.74269	8.970	114.30	70.5300	899	7.863
17. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.3685</i>	<i>0.046529</i>	<i>13.500</i>	<i>0.63</i>	<i>85.0000</i>	<i>4</i>	<i>6.296</i>
17. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3685	0.046529	20.00	0.93	118.32	6	5.916
			(1)			13.50	0.63	85.00	4	6.296
17. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	3.85	0.1309	427.02	55.90	5 670.02	742	13.278
17. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.0119	2.41	0.03			
17. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	8.5	0.289					
		<i>Накладные расходы</i>				74.26%	85.35	74.26%	671	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	57.47	50%	452	
		<i>Всего с НР и СП</i>					313.97		2 768	
<b>18.</b>	<b>Е62-25-1</b>	<b>Обрунтовка фасадов простых с земли и лесов - подступенков</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.034</b>	<b>63.14</b>	<b>2.15</b>	<b>398.45</b>	<b>14</b>	<b>6.512</b>
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	4.9335	0.167739	8.620	1.45	67.9900	11	7.887
18. 2.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.00391	1.70	0.01	4.53		2.665
18. 3.	x05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	1.9665	0.066861	3.70	0.25	13.65	1	3.689
18. 4.	x34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	3.933	0.133722	3.12	0.42	8.12	1	2.603

&lt; 7 \* 1 \* 7 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0115	0.000391	<u>75.40</u>	<u>0.03</u>	<u>323.54</u>		<u>4.291</u>
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	1.09	75.2%	8	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	0.73	50%	6	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3.97		28	
<b>19.</b>	<b>ПЗ_прайс.</b>	<b>Грунтовка фасадная</b>	<b>кг</b>		<b>0.55</b>	<b>80.00</b>	<b>44.00</b>	<b>185.00</b>	<b>102</b>	<b>2.318</b>
<b>20.</b>	<b>Е62-26-4</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхнв</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.034</b>	<b>227.18</b>	<b>7.72</b>	<b>1 431.34</b>	<b>49</b>	<b>6.347</b>
20. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	16.7785	0.570469	8.620	4.92	67.9900	39	7.887
20. 2.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.00391	1.70	0.01	4.53		2.665
20. 3.	x05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	6.9345	0.235773	3.70	0.87	13.65	3	3.689
20. 4.	x34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	13.869	0.471546	3.12	1.47	8.12	4	2.603
20. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.115	0.00391	<u>75.40</u>	<u>0.29</u>	<u>323.54</u>	<u>1</u>	<u>4.291</u>
			(1)							
20. 6.	c101-1292	Уайт-спирит	т	0.0016	0.0000544	2 200.23	0.12	26 771.19	1	12.167
20. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.41	0.01394	3.00	0.04	6.68		2.227
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	3.70	75.2%	29	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.46	50%	20	
		<i>Всего с НР и СП</i>					13.88		98	
<b>21.</b>	<b>П2_прайс.</b>	<b>Краска фасадная "ПРИМАЛИТ"</b>	<b>кг</b>		<b>1.83</b>	<b>155.00</b>	<b>283.65</b>	<b>285.00</b>	<b>522</b>	<b>1.84</b>
<b>22.</b>	<b>Е61-9-1 (прим.)</b>	<b>Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок - затирка сты</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.119</b>	<b>5 034.06</b>	<b>599.05</b>	<b>48 425.08</b>	<b>5 763</b>	<b>9.62</b>
22. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	374.785	44.599415	8.970	400.06	70.5300	3 146	7.863
22. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.3685	0.1628515	13.500	2.20	85.0000	14	6.296
22. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.3685	0.1628515	<u>20.00</u>	<u>3.26</u>	<u>118.32</u>	<u>19</u>	<u>5.916</u>
			(1)			13.50	2.20	85.00	14	6.296
22. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	3.85	0.45815	427.02	195.64	5 670.02	2 598	13.278
22. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.04165	2.41	0.10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	8.5	1.0115					
		<i>Накладные расходы</i>					74.26%	298.72	74.26%	2 347
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	201.13	50%	1 580
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 098.90		9 690
<b>23.</b>	<b>Е13-09-001-3 (прим. к=2,5)</b>	<b>Окраска металлических дверей</b>	<b>м2</b>		<b>5</b>	<b>371.21</b>	<b>1 856.07</b>	<b>1 818.04</b>	<b>9 090</b>	<b>4.897</b>
		<i>Начисления: Н3= 3.59375, Н4= 3.59375, Н5= 3.30625</i>								
23. 1.	з000-1004-9	Рабочие-строители (средний разряд 4.9)	чел.ч	9.12525	45.62625	10.940	499.15	85.7600	3 913	7.839
23. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.7921875	33.960938	12.537	425.76	93.5617	3 177	7.463
23. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0359375	0.1796875	<u>89.99</u>	<u>16.17</u>	<u>346.44</u>	<u>62</u>	<u>3.85</u>
		(1)				10.06	1.81	75.08	13	7.463
23. 4.	х33-1200	Установки электрометаллизационные	маш.ч	3.378125	16.890625	<u>74.24</u>	<u>1 253.96</u>	<u>278.22</u>	<u>4 699</u>	<u>3.748</u>
		(2)				25.10	423.95	187.32	3 164	7.463
23. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.215625	1.078125	<u>75.40</u>	<u>81.29</u>	<u>323.54</u>	<u>349</u>	<u>4.291</u>
		(1)								
23. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0005	0.0025	2 200.23	5.50	26 771.19	67	12.167
		<i>Накладные расходы</i>					76.14%	704.23	76.14%	5 398
		<i>Сметная прибыль</i>					59.5%	550.32	59.5%	4 219
		<i>Всего с НР и СП</i>						3 110.62		18 707
<b>24.</b>	<b>П4_прайс.</b>	<b>Краска-напыление</b>	<b>кг</b>		<b>7.55</b>	<b>170.00</b>	<b>1 283.50</b>	<b>256.00</b>	<b>1 933</b>	<b>1.506</b>
<b>25.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>1.8</b>	<b>37.95</b>	<b>68.30</b>	<b>172.45</b>	<b>310</b>	<b>4.539</b>
25. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6647	1.19646	7.300	8.73	57.3800	69	7.86
25. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.3335	0.6003	<u>99.23</u>	<u>59.57</u>	<u>402.72</u>	<u>242</u>	<u>4.058</u>
		(1)								
		<i>Накладные расходы</i>					89.3%	7.80	89.3%	62
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	4.37	50%	35
		<i>Всего с НР и СП</i>						80.46		406

< 7 \* 1 \* 7 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>26.</b>	<b>X403-1-30</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 30 км</b>	<b>т</b>		<b>1.8</b>	<b>29.20</b>	<b>52.56</b>	<b>92.02</b>	<b>166</b>	<b>3.158</b>
			<b>(6)</b>							
26. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.9	12.42	13.500	167.67	85.0000	1 056	6.296

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>60 010.02</b>		<b>168 402</b>	<b>2.806</b>
<b>Оплата основных рабочих</b>							<b>4 550.04</b>		<b>35 827</b>	<b>7.874</b>
<b>Оплата механизаторов</b>							<b>845.67</b>		<b>5 821</b>	<b>6.883</b>
<b>Сметная заработная плата</b>							<b>5 395.71</b>		<b>41 648</b>	<b>7.719</b>
<b>Сметная стоимость материалов</b>							<b>48 427.07</b>		<b>108 209</b>	<b>2.234</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>4 306.92</b>		<b>33 780</b>	<b>7.843</b>
<b>Сметная прибыль</b>							<b>2 884.99</b>		<b>22 612</b>	<b>7.838</b>
<b>ИТОГО с накладными и сметной прибылью</b>									<b>224 794</b>	
<b>Временные 1,2%</b>								<b>1.2</b>	<b>2 698</b>	
<b>ИТОГО</b>									<b>227 492</b>	
<b>Средства на покрытие затрат стро-ных рисков 3%</b>								<b>3</b>	<b>6 825</b>	
<b>Среднегодовое зимнее удорожание 1,41%</b>								<b>1.41</b>	<b>3 208</b>	
<b>ИТОГО</b>									<b>237 525</b>	
<b>Резерв средств на непредвиденные расходы 2%</b>								<b>2</b>	<b>4 751</b>	
<b>ИТОГО с непредвиденными расходами</b>									<b>242 276</b>	
<b>Налог на добавленную стоимость</b>								<b>18</b>	<b>43 610</b>	
<b>ВСЕГО сметная стоимость с НДС</b>									<b>285 886</b>	

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)