

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-55-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36
Дата и время рассмотрения заявок: 27.05.2008 10 ч 15 мин. время московское

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 7 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по ремонту помещений в здании администрации Октябрьского района города Владимира и помещения КТОС.**

Муниципальный заказчик – администрация Октябрьского района города Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 28.04.2008 № 126-П. Извещение № 104 от 29.04.2008 о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Перископ» № 49 от 29.04.2008.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **660 000,00 руб.** (Шестьсот шестьдесят тысяч рублей).

1. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до **9 часов 15 минут** по московскому времени **22 мая 2008 года** была подана **1** (одна) заявка на участие в аукционе.

Сведения об участнике размещения заказа:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «PCY Благовест», 600015, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.5	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участником размещения заказа:

1. ООО «PCY Благовест», 600015, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.5:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели.
1		Выполнение работ по ремонту помещений в здании администрации Октябрьского района города Владимира и помещения КТОС. 1. КТОС	
	1	Снятие наличников	60 м
	2	Снятие дверных полотен	16 м2
	3	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах : с отбивкой штукатурки в откосах	8 шт.

4	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	61,30 м
5	Снятие : смесителя без душевой сетки	1 шт.
6	Демонтаж санитарных приборов : моек	1 шт
7	Демонтаж санитарных приборов: унитазов	1 шт.
8	Демонтаж газовых плит: бытовых четырехкомфорочных	1 прибор
9	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг	1 шт.
10	Снятие оконных переплетов: остекленных	18,80 м2
11	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	4 шт.
12	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях деревянных	0,30 м2
13	Разборка покрытий полов : из линолеума и релина	2,10 м2
14	Снятие обоев: простых и улучшенных	141,20 м2
15	Разборка облицовки стен из плит и плиток : керамических глазурованных плиток	21,67 м2
16	Пробивка проемов в конструкциях : из бетона	0,21 м3
17	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах : в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью	16 м2
	Блоки дверные внутренние глухие натуральный шпон стоимостью не ниже 4000 руб. за 1 шт.	8 шт. (16 м2)
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в зданиях однопольных	8 компл.
	Замок врезной оцинкованный с цилиндрованным механизмом из латуни стоимостью не ниже 610 руб.	8 шт.
	Наличники из древесины натуральный шпон , стоимостью не ниже 95 руб. за 1 м	86,40 м
18	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	0,70 м3
19	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен (заложённых проемов)	5,20 м2
20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	2,00 м2
21	Окраска клеевыми составами: улучшенная	60,00 м2
22	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит	152,50 м2
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	152,50 м2
24	Шпатлевка стен под оклейку обоями	152,50 м2
25	Оклейка обоями виниловыми на флизелиновой основе стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными стоимостью обоев не ниже 63 руб, за 1 м2	152,50 м2
26	Гладкая облицовка стен , столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	25,82 м2
27	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных,	4,20 м2 (2 шт.)

	поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двустворчатых	
28	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых , в том числе при наличии створок глухого остекления	3,10 м2 (1 шт.)
29	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м шириной 600 мм	7,30 м2
30	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2м2 шириной 150 мм	7,30 м2
31	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	1,50 м2
32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	6,90 м2
33	Монтаж: распашных металлических решеток из прутка диам.16, ячейка 150 x 150	0,50 т
34	Распашные металлические решетки стоимостью не ниже 2800 руб. за 1 м2	0,50 т (10 м2)
35	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	10,03 м2
36	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до : 32 мм	10,00 м
37.	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	8 шт.
38	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату (линолеум полукоммерческий)	55,30 м2
39	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем , стоимостью не ниже 367 руб.	56,406 м2
40	Устройство плинтусов : пластиковых с кабель-каналом	60,00 м
41	Установка металлических дверей с площадью дверного проема : более 2,5 м2	2,73 м2
	Двери стальные утепленные двупольные стоимостью не ниже 17 000 руб. за 1 шт.	1 шт.
42	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон высотой: до 3м , ГКЛ производство «KNAUF»	4,35 м2
43	Устройство выравнивающих стяжек: цементных толщиной 20 мм	3,10 м2
44	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	3,10 м2
45	Устройство плинтусов : из плиток керамических	6,30 м
46	Установка радиаторов: чугунных	1,12 кВт
	Радиаторы отопительные чугунные марка мс-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	1,12 кВт
47	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	1 компл.
48	Установка раковин	1 компл.
49	Установка смесителей	1 шт.

50	Прокладка пластиковых коробов по стенам и потолкам, длина, м:2 (к розеткам , выключателям)	10,00 м
	Короб сечением 12 x 12	10,00 м
51	Прокладка проводов в короба	10,00 м
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил – 3 и сечением 1,5 мм ²	10,00 м
52	Смена выключателей: -одноклавишных скрытой установки - двухклавишных скрытой установки	4 шт. 2 шт.
53	Смена: розеток одноместных скрытой установки	4 шт.
54	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 ; ЛПО 2 x 20	1 шт.
55	Люстры и подвесы с количеством ламп до: 5 Люстра 3-х рожковая стоимостью не ниже 600 руб.	7 шт.
56	Разработка грунта вручную при подводке фундаментов : грунт III - IV группы с креплением	2 м ³
57	Устройство основания под фундаменты: песчаного	0,40 м ³
58	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом : до 5 м ³ бетон М 200	0,90 м ³
59	Монтаж металлоконструкций крыльца	0,508 т
	Индивидуальные сварные конструкции массой сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (крыльцо)	0,508 т
60	Монтаж каркаса козырька из одиночных и парных уголков , гнутосварочных профилей	0,077 т
	Индивидуальные сварные конструкции массой сборочной единицы до 0,1 т (каркас козырька)	0,077 т
61	Монтаж кровельного покрытия из : профилированного лиса при высоте здания до 25 м	2,90 м ²
62	Срезка растительного грунта вручную	0,48 м ³
63	Устройство подстилающих слоев: песчаных	0,24 м ³
64	Уплотнение грунта : щебнем	4,80 м ²
65	Устройство подстилающих слоев : бетонных (бетонирование площадки) , бетон М 200	0,016 м ³
66	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	4,80 м ²
67	Установка бортовых камней бетонных :при цементобетонных покрытиях	8,00 м
	<u>2. Кабинеты пристройки 2 -го этажа</u>	
1	Снятие оконных переплетов : остекленных	11,66 м ²
2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	3,00 м ²
3	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3 шт.
4	Монтаж окон из ПВХ- профилей: поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых	5,83 м ² (3 шт.)
5	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м шириной 600 мм	5,83 м ²
6	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема : до 2м ² шириной 150 мм	5,83 м ²

7	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	3,90 м2
8	Разборка обшивки стен из панелей	44,00 м2
9	Разборка каркаса из брусьев	44,00 м2
10	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	4,70 м2
11	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	37,50 м
12	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	35,20 м2
13	Снятие обоев: простых и улучшенных	69,00 м2
14	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон высотой: до 3м , ГКЛ производство «KNAUF»	4,80 м2
15	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	38,00 м2
16	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса : стен одним слоем ГКЛ без изоляции , ГКЛ производство «KNAUF»	44,90 м2
17	Обрамление проемов под установку решеток профилями ПС 50/50	1,08 м2
18	Установка по месту радиаторных решеток площадью в свету: до 1 м2	3 решетк.
19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	6,00 м2
	Блоки дверные внутренние глухие, натуральный шпон, стоимостью не ниже 4000 руб. за 1 шт.	6,00 м2 (3 шт.)
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	3 компл.
	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни стоимостью не ниже 610 руб.	3 шт.
	Наличники из древесины, натуральный шпон, стоимостью не ниже 95 руб. за 1 м	16,20 м
20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	105,00 м2
21	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями : стен	51,00 м2
22	Сплошное шпаклевание стен	105,00 м2
23	Оклейка обоями виниловыми на флизелиновой основе по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными стоимостью обоев не ниже 63 руб. за 1 м2	105,00 м2
24	Перестилка старых дощатых полов с частичной заменой новых досок	35,20 м2
25	Устройство покрытий: из фанеры: тощ. 10 мм	35,20 м2
26	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату (линолеум полукommerческий) стоимостью не ниже 367 руб.	35,20 м2
27	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	37,50 м
28	устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	35,20 м2

	29	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	7,30 м2
	30	Монтаж : распашных металлических решеток на окна	0,38 т
		Металлические распашные решетки из прутка диам.16, ячейка 150 х 150 стоимостью не ниже 2800 руб . за 1 м2	0,38 т (7,6 м2)
	31	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2	7,70 м2
	32	Монтаж стальных порогов	3,00 м
	33	Устройство декоративных пластиковых уголков 30 х 30 поливинилхлоридных : на клее кн-2	22,00 м
	34	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминисцентных ламп	5 шт.
	35	Демонтаж электропроводки, провода на крюках(якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2	60,00 м
	36	Труба по установленным конструкциям . по потолкам, диаметр,мм, до : 50, гофра диам.20 мм	23,00 м
	37	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава . провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке , суммарное сечение , мм2, до :2,5	23,00 м
		Провод ВВГ 3х1,5	23,00 м
	38	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4	5 шт.
	39	Прокладка короба по стенам и потолкам, длина , м: 2 короб 12 х 12 м	25,00 м
	40	Прокладка провода в коробе	25,00 м
		Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами. марки ВВГ, с числом жил – 3 и сечением 1, 5 мм2	25,00 м
	41	Смена: выключателей двухклавишный скрытой установки	3 шт.
	42	Смена: розеток односторонних скрытой установки	6 шт.
		<u>3. Металлические двери.</u>	
	1	Снятие дверных полотен	10,60 м2
	2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	5 шт.
	3	Установка металлических дверей с площадью дверного проема : до 2,5 м2	8,00 м2
		Двери стальные однопольные стоимостью не ниже 10 000 руб.	4 шт.
	4	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2	2,6 м2
		Двери стальные двупольные стоимостью не ниже 17 000 руб.	1 шт.
	5	Перевозка до 15 км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13 т. класс груза: 1 (мусор)	6,08 т
1.		Качество выполняемых работ	
1.1.		Мероприятия по обеспечению качества	На предприятии проводятся все виды контроля качества согласно приказу по предприятию в том числе: - входной контроль качества работ (разработан стандарт предприятия, устанавливающий порядок проведения, содержания и оформления входного контроля при СМР); - операционный контроль (разработан стандарт предприятия по операционному контролю для различных видов СМР) приемочный

			На предприятии создана служба качества, назначены уполномоченные по качеству,
1.2		Методы и технология выполняемых работ	работы ведутся согласно требованиям СНиП, технологическим картам, разработанным на предприятии, СТП, учитывается последовательность и периодичность производства СМР на данном объекте, применяются материалы разрешенные для использования в лечебных учреждениях согласно санитарным и противопожарным нормам
1.3.		Организационно-технологическая схема выполнения работ	Согласно графику производства работ, согласованному с Заказчиком
1.4.		Требования по безопасности	Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 1-09-01, инструкциям по охране труда, с соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности
2.		Место, условия и сроки выполнения работ	<p><u>Место выполнения работ:</u> Здание администрации Октябрьского района города Владимира по адресу: г. Владимир, ул. Б.Московская, д.44, помещение КТОС по адресу: г. Владимир, ул.Тракторная, д.13, кв.4.</p> <p><u>Условия выполнения работ:</u> Выполнение работ в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008 г., накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/плата рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Соблюдение правил техники безопасности согласно действующей нормативно-технической базы СНиП, ГОСТ.</p> <p><u>Сроки выполнения работ:</u> с момента заключения муниципального контракта до 26.06.2008 г.</p>
3.		Форма, сроки и порядок выполнения работ	<p><u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 % , окончательный расчет – июнь 2008 г.</p> <p><u>Сроки оплаты работ:</u> окончательный расчет- июнь 2008 г.</p> <p><u>Порядок оплаты работ:</u> оплата выполненных работ производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с муниципальным контрактом на основании акта выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 и счета-фактуры. Аванс на приобретение материалов в размере 30 % от сметной стоимости работ.</p>
4.		Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 26.06.2008 г.
5.		Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6.		Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7.		Соответствие национальным, региональным,	Выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002,

	международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете), сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, предоставляются с актами о приемке выполненных работ
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

2. Поскольку подана единственная заявка на участие в аукционе на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, № 94-ФЗ), аукцион признан несостоявшимся.

3. В соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона комиссия **рассмотрела** заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **и приняла решение:**

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона единственного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1.	ООО «PCY Благовест», 600015, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.5	«ЗА» - Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

4. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона единственного участника размещения заказа: **ООО «PCY Благовест», 600015, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.5**, в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признан несостоявшимся.

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с вышеназванным участником аукциона на условиях предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с **ООО «PCY Благовест», 600015, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.5**, и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта: (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **660 000,00 руб.** (Шестьсот шестьдесят тысяч рублей).

Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели.
1		Выполнение работ по ремонту помещений в здании администрации Октябрьского района города Владимира и помещения КТОС. 1. КТОС	
	1	Снятие наличников	60 м
	2	Снятие дверных полотен	16 м ²
	3	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах : с отбивкой штукатурки в откосах	8 шт.
	4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	61,30 м
	5	Снятие : смесителя без душевой сетки	1 шт.
	6	Демонтаж санитарных приборов : моек	1 шт
	7	Демонтаж санитарных приборов: унитазов	1 шт.
	8	Демонтаж газовых плит: бытовых четырехкомфорочных	1 прибор
	9	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг	1 шт.
	10	Снятие оконных переплетов: остекленных	18,80 м ²
	11	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	4 шт.
	12	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях деревянных	0,30 м ²
	13	Разборка покрытий полов : из линолеума и релина	2,10 м ²
	14	Снятие обоев: простых и улучшенных	141,20 м ²
	15	Разборка облицовки стен из плит и плиток : керамических глазурованных плиток	21,67 м ²
	16	Пробивка проемов в конструкциях : из бетона	0,21 м ³
	17	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах : в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью	16 м ²
		Блоки дверные внутренние глухие натуральный шпон стоимостью не ниже 4000 руб. за 1 шт.	8 шт. (16 м ²)
		Скобяные изделия для блоков входных дверей в зданиях однопольных	8 компл.
		Замок врезной оцинкованный с цилиндрованным механизмом из латуни стоимостью не ниже 610 руб.	8 шт.
		Наличники из древесины натуральный шпон , стоимостью не ниже 95 руб. за 1 м	86,40 м
	18	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³	0,70 м ³
	19	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен (заложённых проемов)	5,20 м ²
	20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	2,00 м ²

21	Окраска клеевыми составами: улучшенная	60,00 м2
22	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит	152,50 м2
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	152,50 м2
24	Шпатлевка стен под оклейку обоями	152,50 м2
25	Оклейка обоями виниловыми на флизелиновой основе стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными стоимостью обоев не ниже 63 руб, за 1 м2	152,50 м2
26	Гладкая облицовка стен , столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	25,82 м2
27	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двустворчатых	4,20 м2 (2 шт.)
28	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых , в том числе при наличии створок глухого остекления	3,10 м2 (1 шт.)
29	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м шириной 600 мм	7,30 м2
30	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2м2 шириной 150 мм	7,30 м2
31	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	1,50 м2
32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	6,90 м2
33	Монтаж: распашных металлических решеток из прутка диам.16, ячейка 150 x 150	0,50 т
34	Распашные металлические решетки стоимостью не ниже 2800 руб. за 1 м2	0,50 т (10 м2)
35	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	10,03 м2
36	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до : 32 мм	10,00 м
37.	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	8 шт.
38	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату (линолеум полукоммерческий)	55,30 м2
39	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем , стоимостью не ниже 367 руб.	56,406 м2
40	Устройство плинтусов : пластиковых с кабель-каналом	60,00 м
41	Установка металлических дверей с площадью дверного проема : более 2,5 м2	2,73 м2
	Двери стальные утепленные двупольные стоимостью не ниже 17 000 руб. за 1 шт.	1 шт.
42	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон высотой: до 3м , ГКЛ производство	4,35 м2

	«KNAUF»	
43	Устройство выравнивающих стяжек: цементных толщиной 20 мм	3,10 м2
44	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	3,10 м2
45	Устройство плинтусов : из плиток керамических	6,30 м
46	Установка радиаторов: чугунных	1,12 кВт
	Радиаторы отопительные чугунные марка mc-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	1,12 кВт
47	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	1 компл.
48	Установка раковин	1 компл.
49	Установка смесителей	1 шт.
50	Прокладка пластиковых коробов по стенам и потолкам, длина, м:2 (к розеткам , выключателям)	10,00 м
	Короб сечением 12 x 12	10,00 м
51	Прокладка проводов в короба	10,00 м
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил – 3 и сечением 1,5 мм2	10,00 м
52	Смена выключателей: -одноклавишных скрытой установки - двухклавишных скрытой установки	4 шт. 2 шт.
53	Смена: розеток одноместных скрытой установки	4 шт.
54	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 ; ЛПО 2 x 20	1 шт.
55	Люстры и подвесы с количеством ламп до: 5 Люстра 3-х рожковая стоимостью не ниже 600 руб.	7 шт.
56	Разработка грунта вручную при подводке фундаментов : грунт III - IV группы с креплением	2 м3
57	Устройство основания под фундаменты: песчаного	0,40 м3
58	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом : до 5 м3 бетон М 200	0,90 м3
59	Монтаж металлоконструкций крыльца	0,508 т
	Индивидуальные сварные конструкции массой сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (крыльцо)	0,508 т
60	Монтаж каркаса козырька из одиночных и парных уголков , гнутосварочных профилей	0,077 т
	Индивидуальные сварные конструкции массой сборочной единицы до 0,1 т (каркас козырька)	0,077 т
61	Монтаж кровельного покрытия из : профилированного лиса при высоте здания до 25 м	2,90 м2
62	Срезка растительного грунта вручную	0,48 м3
63	Устройство подстилающих слоев: песчаных	0,24 м3
64	Уплотнение грунта : щебнем	4,80 м2
65	Устройство подстилающих слоев : бетонных (бетонирование площадки) , бетон М 200	0,016 м3
66	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	4,80 м2
67	Установка бортовых камней бетонных :при цементобетонных покрытиях	8,00 м

<u>2. Кабинеты пристройки 2 -го этажа</u>		
1	Снятие оконных переплетов : остекленных	11,66 м2
2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	3,00 м2
3	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3 шт.
4	Монтаж окон из ПВХ- профилей: поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	5,83 м2 (3 шт.)
5	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м шириной 600 мм	5,83 м2
6	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема : до 2м2 шириной 150 мм	5,83 м2
7	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	3,90 м2
8	Разборка обшивки стен из панелей	44,00 м2
9	Разборка каркаса из брусьев	44,00 м2
10	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	4,70 м2
11	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	37,50 м
12	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	35,20 м2
13	Снятие обоев: простых и улучшенных	69,00 м2
14	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон высотой: до 3м , ГКЛ производство «KNAUF»	4,80 м2
15	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	38,00 м2
16	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса : стен одним слоем ГКЛ без изоляции , ГКЛ производство «KNAUF»	44,90 м2
17	Обрамление проемов под установку решеток профилями ПС 50/50	1,08 м2
18	Установка по месту радиаторных решеток площадью в свету: до 1 м2	3 решетк.
19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	6,00 м2
	Блоки дверные внутренние глухие, натуральный шпон, стоимостью не ниже 4000 руб. за 1 шт.	6,00 м2 (3 шт.)
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	3 компл.
	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни стоимостью не ниже 610 руб.	3 шт.
	Наличники из древесины, натуральный шпон, стоимостью не ниже 95 руб. за 1 м	16,20 м
20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	105,00 м2
21	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями : стен	51,00 м2

22	Сплошное шпаклевание стен	105,00 м2
23	Оклейка обоями виниловыми на флизелиновой основе по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными стоимостью обоев не ниже 63 руб. за 1 м2	105,00 м2
24	Перестилка старых дощатых полов с частичной заменой новых досок	35,20 м2
25	Устройство покрытий: из фанеры: тощ. 10 мм	35,20 м2
26	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату (линолеум полукommerческий) стоимостью не ниже 367 руб.	35,20 м2
27	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	37,50 м
28	устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	35,20 м2
29	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	7,30 м2
30	Монтаж : распашных металлических решеток на окна	0,38 т
	Металлические распашные решетки из прутка диам.16, ячейка 150 x 150 стоимостью не ниже 2800 руб . за 1 м2	0,38 т (7,6 м2)
31	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2	7,70 м2
32	Монтаж стальных порогов	3,00 м
33	Устройство декоративных пластиковых уголков 30 x 30 поливинилхлоридных : на клее кн-2	22,00 м
34	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминисцентных ламп	5 шт.
35	Демонтаж электропроводки, провода на крюках(якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2	60,00 м
36	Труба по установленным конструкциям . по потолкам, диаметр,мм, до : 50, гофра диам.20 мм	23,00 м
37	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава . провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке , суммарное сечение , мм2, до :2,5	23,00 м
	Провод ВВГ 3x1,5	23,00 м
38	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4	5 шт.
39	Прокладка короба по стенам и потолкам, длина , м: 2 короб 12 x 12 м	25,00 м
40	Прокладка провода в коробе	25,00 м
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами. марки ВВГ, с числом жил – 3 и сечением 1, 5 мм2	25,00 м
41	Смена: выключателей двухклавишный скрытой установки	3 шт.
42	Смена: розеток одноместных скрытой установки	6 шт.
	<u>3. Металлические двери.</u>	
1	Снятие дверных полотен	10,60 м2
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	5 шт.
3	Установка металлических дверей с площадью дверного проема : до 2,5 м2	8,00 м2
	Двери стальные однопольные стоимостью не ниже 10 000 руб.	4 шт.

	4	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2	2,6 м2
		Двери стальные двупольные стоимостью не ниже 17 000 руб.	1 шт.
	5	Перевозка до 15 км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13 т. класс груза: 1 (мусор)	6, 08 т
1.		Качество выполняемых работ	
1.1.		Мероприятия по обеспечению качества	На предприятии проводятся все виды контроля качества согласно приказу по предприятию в том числе: - входной контроль качества работ (разработан стандарт предприятия, устанавливающий порядок проведения, содержания и оформления входного контроля при СМР); - операционный контроль (разработан стандарт предприятия по операционному контролю для различных видов СМР) приемочный На предприятии создана служба качества, назначены уполномоченные по качеству,
1.2.		Методы и технология выполняемых работ	работы ведутся согласно требованиям СНиП, технологическим картам, разработанным на предприятии, СТП, учитывается последовательность и периодичность производства СМР на данном объекте, применяются материалы разрешенные для использования в лечебных учреждениях согласно санитарным и противопожарным нормам
1.3.		Организационно-технологическая схема выполнения работ	Согласно графику производства работ, согласованному с Заказчиком
1.4.		Требования по безопасности	Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 1-09-01, инструкциям по охране труда, с соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности
2.		Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: Здание администрации Октябрьского района города Владимира по адресу: г. Владимир, ул. Б.Московская, д.44, помещение КТОС по адресу: г. Владимир, ул.Тракторная, д.13, кв.4. Условия выполнения работ: Выполнение работ в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008 г., накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/плата рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Соблюдение правил техники безопасности согласно действующей нормативно-технической базы СНиП, ГОСТ. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 26.06.2008 г.
3.		Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 % , окончательный расчет – июнь 2008 г. Сроки оплаты работ: окончательный расчет- июнь 2008 г.

		Порядок оплаты работ: оплата выполненных работ производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с муниципальным контрактом на основании акта выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 и счета-фактуры. Аванс на приобретение материалов в размере 30 % от сметной стоимости работ.
4.	Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 26.06.2008 г.
5.	Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименовании организаций, выдавших сертификаты	Наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете), сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, предоставляются с актами о приемке выполненных работ
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Решение принято единогласно.

Зам. председателя комиссии	_____	Г.В. Владимирова
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	М.О. Маслова
	_____	Г.П. Некряч
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шибаета
Представитель заказчика:	_____	Е.Ю. Краснова