

Стройка: МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г. Владимир

Объект: МУЗ "ГКБ СМП" г. Владимир, г. Владимир, ул. Горького, дом 5

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)  
на ремонт процедурного кабинета

Сметная стоимость: **332.697** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.580** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **57.097** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2010 г.

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения    | Количество           |                     | Сметная стоимость в базисных ценах |       | Сметная стоимость в текущих ценах |       | Индекс |
|--------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--------|
|        |                                    |   | Кол-во механизаторов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения               | общая | на единицу измерения              | общая |        |
| 1      | 2                                  | 3   | 4                    | 5                    | 6                   | 7                                  | 8     | 9                                 | 10    | 11     |

**Раздел 1. Отделочные работы**

**Проемы**

|           |                     |  |                       |       |               |                        |                     |                         |                      |                        |
|-----------|---------------------|--|-----------------------|-------|---------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>E56-9-1</b>      | <b>Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов</b>                                  | <b>100 шт.</b>        |       | <b>0.01</b>   | <b>2 081.68</b>        | <b>20.82</b>        | <b>17 135.68</b>        | <b>171.36</b>        | <b>8.231</b>           |
| 1. 1.     | 31000-0001          | Затраты труда машинистов   | чел.ч                 | 3.97  | 0.0397        | 10.060                 | 0.40                | 101.950                 | 4.05                 | 10.134                 |
| 1. 2.     | з000-1002-3         | Рабочие-строители (средний разряд 2.3)   | чел.ч                 | 179.3 | 1.793         | 8.010                  | 14.36               | 86.190                  | 154.54               | 10.76                  |
| 1. 3.     | х05-0101            | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин                 | маш.ч<br>(1)          | 3.97  | 0.0397        | <u>100.01</u><br>10.06 | <u>3.97</u><br>0.40 | <u>415.54</u><br>101.95 | <u>16.50</u><br>4.05 | <u>4.155</u><br>10.134 |
| 1. 4.     | х33-0804            | Молотки отбойные пневматические  | маш.ч                 | 7.93  | 0.0793        | 31.33                  | 2.48                | 4.05                    | 0.32                 | 0.129                  |
|           |                     | Накладные расходы  |                       |       |               | 82%                    | 12.10               | 82%                     | 130.04               |                        |
|           |                     | Сметная прибыль  |                       |       |               | 62%                    | 9.15                | 62%                     | 98.33                |                        |
|           |                     | Всего с НР и СП  |                       |       |               |                        | 42.07               |                         | 399.73               |                        |
| <b>2.</b> | <b>E56-10-1</b>     | <b>Снятие дверных полотен</b>  | <b>100 м2</b>         |       | <b>0.0242</b> | <b>287.70</b>          | <b>6.96</b>         | <b>3 095.77</b>         | <b>74.92</b>         | <b>10.764</b>          |
| 2. 1.     | з000-1002-2         | Рабочие-строители (средний разряд 2.2)   | чел.ч                 | 36.28 | 0.877976      | 7.930                  | 6.96                | 85.330                  | 74.92                | 10.76                  |
|           |                     | Накладные расходы  |                       |       |               | 82%                    | 5.71                | 82%                     | 61.43                |                        |
|           |                     | Сметная прибыль  |                       |       |               | 62%                    | 4.32                | 62%                     | 46.45                |                        |
|           |                     | Всего с НР и СП  |                       |       |               |                        | 16.98               |                         | 182.80               |                        |
| <b>3.</b> | <b>E10-01-047-1</b> | <b>Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b> | <b>100 м2 проемов</b> |       | <b>0.0252</b> | <b>17 175.92</b>       | <b>432.83</b>       | <b>64 480.50</b>        | <b>1 624.91</b>      | <b>3.754</b>           |
|           |                     | <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>  |                       |       |               |                        |                     |                         |                      |                        |

< Ю-46 \* 2010-11 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1         | 2                   | 3  | 4              | 5       | 6            | 7                | 8                | 9                | 10               | 11           |
|-----------|---------------------|--|----------------|---------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3. 1.     | 31000-0001          | Затраты труда машинистов   | чел.ч          | 1.3125  | 0.033075     | 13.020           | 0.43             | 107.220          | 3.55             | 8.235        |
| 3. 2.     | з000-1003-3         | Рабочие-строители (средний разряд 3.3)   | чел.ч          | 231.15  | 5.82498      | 8.850            | 51.55            | 95.230           | 554.71           | 10.76        |
| 3. 3.     | х03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч          | 1.3125  | 0.033075     | <u>20.00</u>     | <u>0.66</u>      | <u>154.84</u>    | <u>5.12</u>      | <u>7.742</u> |
|           |                     | (1)  |                |         |              | 13.02            | 0.43             | 107.22           | 3.55             | 8.235        |
| 3. 4.     | х33-0208            | Шуруповерты строительно-монтажные  | маш.ч          | 26.1375 | 0.658665     | 1.40             | 0.92             | 5.01             | 3.30             | 3.579        |
| 3. 5.     | х33-1451            | Перфораторы электрические  | маш.ч          | 40.2625 | 1.014615     | 2.08             | 2.11             | 5.18             | 5.26             | 2.49         |
| 3. 6.     | х40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч          | 4.4625  | 0.112455     | <u>75.40</u>     | <u>8.48</u>      | <u>437.91</u>    | <u>49.25</u>     | <u>5.808</u> |
|           |                     | (1)  |                |         |              |                  |                  |                  |                  |              |
| 3. 7.     | с101-1920           | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л  | шт.            | 123.5   | 3.1122       | 63.73            | 198.34           | 142.99           | 445.01           | 2.244        |
| 3. 8.     | с101-2660-33        | Лента бутиловая  | м              | 402     | 10.1304      | 6.25             | 63.32            | 21.94            | 222.26           | 3.51         |
| 3. 9.     | с101-2661-33        | Лента бутиловая диффузионная   | м              | 43      | 1.0836       | 7.79             | 8.44             | 24.94            | 27.02            | 3.202        |
| 3. 10.    | с101-2662-33        | Лента бутиловая ПСУЛ   | м              | 293     | 7.3836       | 7.45             | 55.01            | 25.37            | 187.32           | 3.405        |
| 3. 11.    | с101-4169-33        | Клинья пластиковые монтажные   | шт.            | 800     | 20.16        | 0.49             | 9.88             | 2.28             | 45.96            | 4.653        |
| 3. 12.    | с101-4173           | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм  | 10 шт.         | 65.2    | 1.64304      | 20.77            | 34.13            | 48.50            | 79.69            | 2.335        |
|           |                     | Накладные расходы  |                |         |              | 106.2%           | 55.20            | 106.2%           | 592.87           |              |
|           |                     | Сметная прибыль  |                |         |              | 53.55%           | 27.84            | 53.55%           | 298.95           |              |
|           |                     | Всего с НР и СП  |                |         |              |                  | 515.87           |                  | 2 516.73         |              |
| <b>4.</b> | <b>С203-9057-1</b>  | <b>Блоки дверные алюминиевые</b>   | <b>м2</b>      |         | <b>2.52</b>  | <b>4 700.00</b>  | <b>11 844.00</b> | <b>10 750.00</b> | <b>27 090.00</b> | <b>2.287</b> |
| <b>5.</b> | <b>Е56-12-7</b>     | <b>Установка дверного доводчика</b>  | <b>100 шт.</b> |         | <b>0.02</b>  | <b>639.15</b>    | <b>12.78</b>     | <b>5 558.98</b>  | <b>111.18</b>    | <b>8.7</b>   |
| 5. 1.     | з000-1003-0         | Рабочие-строители (средний разряд 3.0)   | чел.ч          | 57.24   | 1.1448       | 8.530            | 9.77             | 91.780           | 105.07           | 10.76        |
| 5. 2.     | с101-1480           | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм  | т              | 0.008   | 0.00016      | 18 861.94        | 3.02             | 38 186.88        | 6.11             | 2.025        |
|           |                     | Накладные расходы  |                |         |              | 82%              | 8.01             | 82%              | 86.16            |              |
|           |                     | Сметная прибыль  |                |         |              | 62%              | 6.06             | 62%              | 65.14            |              |
|           |                     | Всего с НР и СП  |                |         |              |                  | 26.85            |                  | 262.48           |              |
| <b>6.</b> | <b>П-1.</b>         | <b>Дверной доводчик</b>  | <b>шт.</b>     |         | <b>2</b>     | <b>235.00</b>    | <b>470.00</b>    | <b>1 100.00</b>  | <b>2 200.00</b>  | <b>4.681</b> |
| <b>7.</b> | <b>Е15-01-051-8</b> | <b>Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов</b> | <b>100 м2</b>  |         | <b>0.027</b> | <b>20 387.84</b> | <b>550.47</b>    | <b>87 043.27</b> | <b>2 350.17</b>  | <b>4.269</b> |
|           |                     | <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>  |                |         |              |                  |                  |                  |                  |              |
| 7. 1.     | 31000-0001          | Затраты труда машинистов   | чел.ч          | 0.775   | 0.020925     | 13.020           | 0.27             | 107.220          | 2.24             | 8.235        |
| 7. 2.     | з000-1003-8         | Рабочие-строители (средний разряд 3.8)   | чел.ч          | 433.251 | 11.697777    | 9.400            | 109.96           | 101.140          | 1 183.11         | 10.76        |
| 7. 3.     | х03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч          | 0.775   | 0.020925     | <u>20.00</u>     | <u>0.42</u>      | <u>154.84</u>    | <u>3.24</u>      | <u>7.742</u> |
|           |                     | (1)  |                |         |              | 13.02            | 0.27             | 107.22           | 2.24             | 8.235        |
| 7. 4.     | х33-0206            | Дрели электрические  | маш.ч          | 17.2125 | 0.4647375    | 19.20            | 8.92             | 3.95             | 1.84             | 0.206        |
| 7. 5.     | х40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч          | 0.925   | 0.024975     | <u>75.40</u>     | <u>1.88</u>      | <u>437.91</u>    | <u>10.94</u>     | <u>5.808</u> |
|           |                     | (1)  |                |         |              |                  |                  |                  |                  |              |
| 7. 6.     | с101-1002-33        | Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм  | м2             | 105     | 2.835        | 39.70            | 112.55           | 105.00           | 297.68           | 2.645        |

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1         | 2                   | 3  | 4             | 5        | 6            | 7                | 8             | 9                | 10              | 11           |
|-----------|---------------------|--|---------------|----------|--------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| 7. 7.     | c101-1020-33        | Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)   | м             | 83       | 2.241        | 0.87             | 1.95          | 1.52             | 3.41            | 1.747        |
| 7. 8.     | c101-1033-33        | Фугенфюлер   | кг            | 180      | 4.86         | 4.78             | 23.23         | 15.58            | 75.72           | 3.259        |
| 7. 9.     | c101-1035-33        | Грунтовка "Тифенгрунд"   | л             | 8.75     | 0.23625      | 23.30            | 5.50          | 59.48            | 14.05           | 2.553        |
| 7. 10.    | c101-1040-33        | Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5   | 1000 шт.      | 5.345    | 0.144315     | 86.90            | 12.54         | 105.67           | 15.25           | 1.216        |
| 7. 11.    | c101-1596           | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25   | м2            | 0.8      | 0.0216       | 8.50             | 0.18          | 101.79           | 2.20            | 11.975       |
| 7. 12.    | c101-2208-33        | Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм  | 10 шт.        | 45.3     | 1.2231       | 1.05             | 1.28          | 3.61             | 4.42            | 3.438        |
| 7. 13.    | c101-2651-33        | Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м   | м             | 448      | 12.096       | 0.94             | 11.37         | 2.66             | 32.18           | 2.83         |
| 7. 14.    | c201-4002-33        | Профиль направляющий ПН 50/40  | м             | 207.5    | 5.6025       | 11.51            | 64.48         | 30.10            | 168.64          | 2.615        |
| 7. 15.    | c201-4018-33        | Профиль стоечный ПС 50/50  | м             | 420      | 11.34        | 11.54            | 130.86        | 32.05            | 363.45          | 2.777        |
| 7. 16.    | c201-4078-33        | Уголок алюминиевый 25х25   | м             | 420      | 11.34        | 5.76             | 65.32         | 15.35            | 174.07          | 2.665        |
|           |                     | <i>Накладные расходы</i>   |               |          |              |                  | 94.5%         | 104.17           | 94.5%           | 1 120.16     |
|           |                     | <i>Сметная прибыль</i>   |               |          |              |                  | 46.75%        | 51.53            | 46.75%          | 554.15       |
|           |                     | <i>Всего с НР и СП</i>   |               |          |              |                  |               | 706.17           |                 | 4 024.48     |
| <b>8.</b> | <b>E15-01-019-5</b> | <b>Гладкая облицовка дверных откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по ГВЛ</b> | <b>100 м2</b> |          | <b>0.027</b> | <b>15 204.53</b> | <b>410.52</b> | <b>60 322.63</b> | <b>1 628.71</b> | <b>3.967</b> |
|           |                     | <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>  |               |          |              |                  |               |                  |                 |              |
| 8. 1.     | 31000-0001          | Затраты труда машинистов   | чел.ч         | 2.0625   | 0.0556875    | 10.544           | 0.59          | 102.812          | 5.73            | 9.75         |
| 8. 2.     | з000-1003-6         | Рабочие-строители (средний разряд 3.6)   | чел.ч         | 183.6205 | 4.9577535    | 9.180            | 45.51         | 98.780           | 489.73          | 10.76        |
| 8. 3.     | х03-0101            | Автопогрузчики 5 т   | маш.ч         | 0.1      | 0.0027       | 89.99            | 0.24          | 418.30           | 1.13            | 4.648        |
|           |                     | (1)  |               |          |              | 10.06            | 0.03          | 101.95           | 0.28            | 10.134       |
| 8. 4.     | х03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч         | 0.3375   | 0.0091125    | 20.00            | 0.18          | 154.84           | 1.41            | 7.742        |
|           |                     | (1)  |               |          |              | 13.02            | 0.12          | 107.22           | 0.98            | 8.235        |
| 8. 5.     | х11-0901            | Растворосмесители передвижные 65 л   | маш.ч         | 1.625    | 0.043875     | 12.39            | 0.54          | 127.62           | 5.60            | 10.3         |
|           |                     | (1)  |               |          |              | 10.06            | 0.44          | 101.95           | 4.47            | 10.134       |
| 8. 6.     | c101-0260           | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные одноцветные  | м2            | 100      | 2.7          | 120.97           | 326.62        | 376.00           | 1 015.20        | 3.108        |
| 8. 7.     | c101-1757           | Ветошь   | кг            | 0.5      | 0.0135       | 3.00             | 0.04          | 24.83            | 0.34            | 8.277        |
| 8. 8.     | c101-1852           | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)   | т             | 0.375    | 0.010125     | 3 628.43         | 36.74         | 11 117.71        | 112.57          | 3.064        |
| 8. 9.     | c402-0231           | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая   | т             | 0.05     | 0.00135      | 432.23           | 0.58          | 2 031.48         | 2.74            | 4.7          |
|           |                     | <i>Накладные расходы</i>   |               |          |              |                  | 94.5%         | 43.56            | 94.5%           | 468.21       |
|           |                     | <i>Сметная прибыль</i>   |               |          |              |                  | 46.75%        | 21.55            | 46.75%          | 231.63       |

| 1                      | 2                   | 3  | 4             | 5        | 6            | 7                | 8               | 9                | 10              | 11           |
|------------------------|---------------------|--|---------------|----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <i>Всего с НР и СП</i> |                     |  |               |          |              |                  | 475.64          | 2 328.55         |                 |              |
| <b>9.</b>              | <b>Е10-01-035-3</b> | <b>Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0.51м</b> | <b>100 м</b>  |          | <b>0.024</b> | <b>37 567.80</b> | <b>901.63</b>   | <b>73 549.79</b> | <b>1 765.20</b> | <b>1.958</b> |
|                        |                     | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>                                  |               |          |              |                  |                 |                  |                 |              |
| 9. 1.                  | 31000-0001          | Затраты труда машинистов   | чел.ч         | 0.0875   | 0.0021       | 13.020           | 0.03            | 107.220          | 0.23            | 8.235        |
| 9. 2.                  | з000-1003-0         | Рабочие-строители (средний разряд 3.0)   | чел.ч         | 24.587   | 0.590088     | 8.530            | 5.03            | 91.780           | 54.16           | 10.76        |
| 9. 3.                  | х03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч         | 0.0875   | 0.0021       | 20.00            | 0.04            | 154.84           | 0.33            | 7.742        |
|                        |                     |  | (1)           |          |              | 13.02            | 0.03            | 107.22           | 0.23            | 8.235        |
| 9. 4.                  | х40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т                                     | маш.ч         | 0.375    | 0.009        | 75.40            | 0.68            | 437.91           | 3.94            | 5.808        |
|                        |                     |  | (1)           |          |              |                  |                 |                  |                 |              |
| 9. 5.                  | с101-1920           | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л              | шт.           | 90.7     | 2.1768       | 63.73            | 138.73          | 142.99           | 311.26          | 2.244        |
| 9. 6.                  | с101-3125-33        | Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм                            | м             | 102      | 2.448        | 307.37           | 752.44          | 561.12           | 1 373.62        | 1.826        |
| 9. 7.                  | с101-4169-33        | Клинья пластиковые монтажные   | шт.           | 400      | 9.6          | 0.49             | 4.70            | 2.28             | 21.89           | 4.653        |
|                        |                     | <i>Накладные расходы</i>   |               |          |              | 106.2%           | 5.37            | 106.2%           | 57.76           |              |
|                        |                     | <i>Сметная прибыль</i>   |               |          |              | 53.55%           | 2.71            | 53.55%           | 29.13           |              |
| <i>Всего с НР и СП</i> |                     |  |               |          |              |                  | 909.71          | 1 852.09         |                 |              |
| <b>10.</b>             | <b>Е15-01-050-4</b> | <b>Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями</b>                                | <b>100 м2</b> |          | <b>0.057</b> | <b>33 752.24</b> | <b>1 923.88</b> | <b>60 917.90</b> | <b>3 472.32</b> | <b>1.805</b> |
|                        |                     | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>                                  |               |          |              |                  |                 |                  |                 |              |
| 10. 1.                 | 31000-0001          | Затраты труда машинистов   | чел.ч         | 0.1      | 0.0057       | 13.020           | 0.07            | 107.220          | 0.61            | 8.235        |
| 10. 2.                 | з000-1003-6         | Рабочие-строители (средний разряд 3.6)   | чел.ч         | 191.4405 | 10.912108    | 9.180            | 100.17          | 98.780           | 1 077.90        | 10.76        |
|                        |                     |  |               |          | 5            |                  |                 |                  |                 |              |
| 10. 3.                 | х03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч         | 0.1      | 0.0057       | 20.00            | 0.11            | 154.84           | 0.88            | 7.742        |
|                        |                     |  | (1)           |          |              | 13.02            | 0.07            | 107.22           | 0.61            | 8.235        |
| 10. 4.                 | х33-1531            | Пилы дисковые электрические  | маш.ч         | 0.325    | 0.018525     | 0.95             | 0.02            | 4.04             | 0.07            | 4.253        |
| 10. 5.                 | х40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т                                     | маш.ч         | 0.625    | 0.035625     | 75.40            | 2.69            | 437.91           | 15.60           | 5.808        |
|                        |                     |  | (1)           |          |              |                  |                 |                  |                 |              |
| 10. 6.                 | с101-1494           | Сэндвич-панели   | м2            | 105      | 5.985        | 298.66           | 1 787.48        | 386.50           | 2 313.20        | 1.294        |
| 10. 7.                 | с101-1757           | Ветошь   | кг            | 0.2      | 0.0114       | 3.00             | 0.03            | 24.83            | 0.28            | 8.277        |
| 10. 8.                 | с101-1838           | Клей ПВА   | т             | 0.03     | 0.00171      | 16 204.07        | 27.71           | 28 658.44        | 49.01           | 1.769        |
| 10. 9.                 | с101-1944           | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  | т             | 0.0089   | 0.0005073    | 11 164.40        | 5.66            | 30 302.94        | 15.37           | 2.714        |
|                        |                     | <i>Накладные расходы</i>   |               |          |              | 94.5%            | 94.73           | 94.5%            | 1 019.19        |              |
|                        |                     | <i>Сметная прибыль</i>   |               |          |              | 46.75%           | 46.86           | 46.75%           | 504.20          |              |
| <i>Всего с НР и СП</i> |                     |  |               |          |              |                  | 2 065.47        | 4 995.72         |                 |              |
| <b>11.</b>             | <b>С100-0001</b>    | <b>Ф-профиль</b>   | <b>м</b>      |          | <b>6</b>     | <b>6.00</b>      | <b>36.00</b>    | <b>25.50</b>     | <b>153.00</b>   | <b>4.25</b>  |
| <i>Стены</i>           |                     |  |               |          |              |                  |                 |                  |                 |              |

| 1          | 2                    | 3  | 4             | 5        | 6           | 7                | 8                | 9                | 10               | 11           |
|------------|----------------------|--|---------------|----------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>12.</b> | <b>Е15-01-051-1а</b> | <b>Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции</b>      | <b>100 м2</b> |          | <b>0.68</b> | <b>10 141.13</b> | <b>6 895.97</b>  | <b>40 608.30</b> | <b>27 613.64</b> | <b>4.004</b> |
|            |                      | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>  |               |          |             |                  |                  |                  |                  |              |
| 12. 1.     | 31000-0001           | Затраты труда машинистов   | чел.ч         | 0.575    | 0.391       | 13.020           | 5.09             | 107.220          | 41.92            | 8.235        |
| 12. 2.     | з000-1003-8          | Рабочие-строители (средний разряд 3.8)   | чел.ч         | 177.5715 | 120.74862   | 9.400            | 1 135.04         | 101.140          | 12 212.52        | 10.76        |
| 12. 3.     | х03-1121             | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч         | 0.575    | 0.391       | <u>20.00</u>     | <u>7.82</u>      | <u>154.84</u>    | <u>60.54</u>     | <u>7.742</u> |
|            |                      | (1)  |               |          |             | 13.02            | 5.09             | 107.22           | 41.92            | 8.235        |
| 12. 4.     | х33-0206             | Дрели электрические  | маш.ч         | 5.275    | 3.587       | 19.20            | 68.87            | 3.95             | 14.17            | 0.206        |
| 12. 5.     | х40-0001             | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч         | 0.675    | 0.459       | <u>75.40</u>     | <u>34.61</u>     | <u>437.91</u>    | <u>201.00</u>    | <u>5.808</u> |
|            |                      | (1)  |               |          |             |                  |                  |                  |                  |              |
| 12. 6.     | с101-1002-33         | Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм  | м2            | 105      | 71.4        | 39.70            | 2 834.58         | 105.00           | 7 497.00         | 2.645        |
| 12. 7.     | с101-1020-33         | Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)   | м             | 75.75    | 51.51       | 0.87             | 44.81            | 1.52             | 78.30            | 1.747        |
| 12. 8.     | с101-1033-33         | Фугенфюлер   | кг            | 27.1     | 18.428      | 4.78             | 88.09            | 15.58            | 287.11           | 3.259        |
| 12. 9.     | с101-1035-33         | Грунтовка "Тифенгрунд"   | л             | 8.75     | 5.95        | 23.30            | 138.64           | 59.48            | 353.91           | 2.553        |
| 12. 10.    | с101-1040-33         | Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5   | 1000 шт.      | 1.291    | 0.87788     | 86.90            | 76.29            | 105.67           | 92.77            | 1.216        |
| 12. 11.    | с101-1596            | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25   | м2            | 0.8      | 0.544       | 8.50             | 4.62             | 101.79           | 55.37            | 11.975       |
| 12. 12.    | с101-2208-33         | Дюбели для крепления металлических профилей бх40 мм  | 10 шт.        | 15       | 10.2        | 1.05             | 10.71            | 3.61             | 36.82            | 3.438        |
| 12. 13.    | с101-2651-33         | Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м   | м             | 235      | 159.8       | 0.94             | 150.21           | 2.66             | 425.07           | 2.83         |
| 12. 14.    | с201-4002-33         | Профиль направляющий ПН 50/40  | м             | 73.5     | 49.98       | 11.51            | 575.27           | 30.10            | 1 504.40         | 2.615        |
| 12. 15.    | с201-4018-33         | Профиль стоечный ПС 50/50  | м             | 220      | 149.6       | 11.54            | 1 726.38         | 32.05            | 4 794.68         | 2.777        |
|            |                      | <i>Накладные расходы</i>   |               |          |             | 94.5%            | 1 077.42         | 94.5%            | 11 580.45        |              |
|            |                      | <i>Сметная прибыль</i>   |               |          |             | 46.75%           | 533.01           | 46.75%           | 5 728.95         |              |
|            |                      | <i>Всего с НР и СП</i>   |               |          |             |                  | 8 506.40         |                  | 44 923.04        |              |
| <b>13.</b> | <b>Е15-01-019-5</b>  | <b>Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по ГВЛ</b> | <b>100 м2</b> |          | <b>0.68</b> | <b>15 204.53</b> | <b>10 339.08</b> | <b>60 322.63</b> | <b>41 019.39</b> | <b>3.967</b> |
|            |                      | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>  |               |          |             |                  |                  |                  |                  |              |
| 13. 1.     | 31000-0001           | Затраты труда машинистов   | чел.ч         | 2.0625   | 1.4025      | 10.544           | 14.79            | 102.812          | 144.19           | 9.75         |
| 13. 2.     | з000-1003-6          | Рабочие-строители (средний разряд 3.6)   | чел.ч         | 183.6205 | 124.86194   | 9.180            | 1 146.23         | 98.780           | 12 333.86        | 10.76        |
| 13. 3.     | х03-0101             | Автопогрузчики 5 т   | маш.ч         | 0.1      | 0.068       | <u>89.99</u>     | <u>6.12</u>      | <u>418.30</u>    | <u>28.44</u>     | <u>4.648</u> |
|            |                      | (1)  |               |          |             | 10.06            | 0.68             | 101.95           | 6.93             | 10.134       |

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1              | 2                    | 3   | 4                   | 5       | 6            | 7                     | 8                     | 9                       | 10                      | 11                    |
|----------------|----------------------|---|---------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 13. 4.         | x03-1121             | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т  | <u>маш.ч</u><br>(1) | 0.3375  | 0.2295       | <u>20.00</u><br>13.02 | <u>4.59</u><br>2.99   | <u>154.84</u><br>107.22 | <u>35.54</u><br>24.61   | <u>7.742</u><br>8.235 |
| 13. 5.         | x11-0901             | Растворосмесители передвижные 65 л  | <u>маш.ч</u><br>(1) | 1.625   | 1.105        | <u>12.39</u><br>10.06 | <u>13.69</u><br>11.12 | <u>127.62</u><br>101.95 | <u>141.02</u><br>112.65 | <u>10.3</u><br>10.134 |
| 13. 6.         | c101-0260            | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные одноцветные         | м2                  | 100     | 68           | 120.97                | 8 225.96              | 376.00                  | 25 568.00               | 3.108                 |
| 13. 7.         | c101-1757            | Ветошь  | кг                  | 0.5     | 0.34         | 3.00                  | 1.02                  | 24.83                   | 8.44                    | 8.277                 |
| 13. 8.         | c101-1852            | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)  | т                   | 0.375   | 0.255        | 3 628.43              | 925.25                | 11 117.71               | 2 835.02                | 3.064                 |
| 13. 9.         | c402-0231            | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая  | т                   | 0.05    | 0.034        | 432.23                | 14.70                 | 2 031.48                | 69.07                   | 4.7                   |
|                |                      | <i>Накладные расходы</i>  |                     |         |              | 94.5%                 | 1 097.16              | 94.5%                   | 11 791.76               |                       |
|                |                      | <i>Сметная прибыль</i>  |                     |         |              | 46.75%                | 542.78                | 46.75%                  | 5 833.49                |                       |
|                |                      | <i>Всего с НР и СП</i>  |                     |         |              |                       | 11 979.02             |                         | 58 644.64               |                       |
| <b>Потолок</b> |                      |   |                     |         |              |                       |                       |                         |                         |                       |
| <b>14.</b>     | <b>Е15-01-051-4а</b> | <b>Облицовка поверхностей потолков ПХВ-панелями с устройством одинарного металлического каркаса</b> | <b>100 м2</b>       |         | <b>0.245</b> | <b>10 171.19</b>      | <b>2 491.94</b>       | <b>43 781.79</b>        | <b>10 726.54</b>        | <b>4.304</b>          |
|                |                      | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>   |                     |         |              |                       |                       |                         |                         |                       |
| 14. 1.         | 31000-0001           | Затраты труда машинистов  | чел.ч               | 0.575   | 0.140875     | 13.020                | 1.83                  | 107.220                 | 15.10                   | 8.235                 |
| 14. 2.         | з000-1003-8          | Рабочие-строители (средний разряд 3.8)  | чел.ч               | 219.696 | 53.82552     | 9.400                 | 505.96                | 101.140                 | 5 443.91                | 10.76                 |
| 14. 3.         | x03-1121             | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т  | <u>маш.ч</u><br>(1) | 0.575   | 0.140875     | <u>20.00</u><br>13.02 | <u>2.82</u><br>1.83   | <u>154.84</u><br>107.22 | <u>21.81</u><br>15.10   | <u>7.742</u><br>8.235 |
| 14. 4.         | x33-0206             | Дрели электрические   | маш.ч               | 5.9375  | 1.4546875    | 19.20                 | 27.93                 | 3.95                    | 5.75                    | 0.206                 |
| 14. 5.         | x40-0001             | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | <u>маш.ч</u><br>(1) | 0.675   | 0.165375     | <u>75.40</u>          | <u>12.47</u>          | <u>437.91</u>           | <u>72.42</u>            | <u>5.808</u>          |
| 14. 6.         | c101-1002-33         | Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм                                     | м2                  | 105     | 25.725       | 39.70                 | 1 021.28              | 105.00                  | 2 701.13                | 2.645                 |
| 14. 7.         | c101-1040-33         | Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5  | 1000 шт.            | 1.619   | 0.396655     | 86.90                 | 34.47                 | 105.67                  | 41.91                   | 1.216                 |
| 14. 8.         | c101-1596            | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25  | м2                  | 0.8     | 0.196        | 8.50                  | 1.67                  | 101.79                  | 19.95                   | 11.975                |
| 14. 9.         | c101-2208-33         | Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм   | 10 шт.              | 16.5    | 4.0425       | 1.05                  | 4.24                  | 3.61                    | 14.59                   | 3.438                 |
| 14. 10.        | c201-4002-33         | Профиль направляющий ПН 50/40   | м                   | 91.88   | 22.5106      | 11.51                 | 259.10                | 30.10                   | 677.57                  | 2.615                 |
| 14. 11.        | c201-4018-33         | Профиль стоечный ПС 50/50   | м                   | 220     | 53.9         | 11.54                 | 622.01                | 32.05                   | 1 727.50                | 2.777                 |
|                |                      | <i>Накладные расходы</i>  |                     |         |              | 94.5%                 | 479.86                | 94.5%                   | 5 158.76                |                       |
|                |                      | <i>Сметная прибыль</i>  |                     |         |              | 46.75%                | 237.39                | 46.75%                  | 2 552.09                |                       |
|                |                      | <i>Всего с НР и СП</i>  |                     |         |              |                       | 3 209.19              |                         | 18 437.39               |                       |
| <b>15.</b>     | <b>С101-4026-33</b>  | <b>Панели ПХВ 260x0,25</b>  | <b>м2</b>           |         | <b>26</b>    | <b>170.92</b>         | <b>4 443.92</b>       | <b>356.90</b>           | <b>9 279.40</b>         | <b>2.088</b>          |

**Полы**

| 1          | 2                   | 3   | 4             | 5       | 6            | 7               | 8               | 9                | 10              | 11            |
|------------|---------------------|---|---------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>16.</b> | <b>E57-2-3</b>      | <b>Разборка покрытий полов из керамических плиток</b>   | <b>100 м2</b> |         | <b>0.245</b> | <b>624.79</b>   | <b>153.07</b>   | <b>6 635.64</b>  | <b>1 625.73</b> | <b>10.621</b> |
| 16. 1.     | 31000-0001          | Затраты труда машинистов  | чел.ч         | 1.44    | 0.3528       | 13.020          | 4.59            | 107.220          | 37.83           | 8.235         |
| 16. 2.     | з000-1003-0         | Рабочие-строители (средний разряд 3.0)  | чел.ч         | 69.87   | 17.11815     | 8.530           | 146.02          | 91.780           | 1 571.10        | 10.76         |
| 16. 3.     | х03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т  | маш.ч         | 1.44    | 0.3528       | 20.00           | 7.06            | 154.84           | 54.63           | 7.742         |
|            |                     |   | (1)           |         |              | 13.02           | 4.59            | 107.22           | 37.83           | 8.235         |
|            |                     | Накладные расходы   |               |         |              | 80%             | 120.49          | 80%              | 1 287.14        |               |
|            |                     | Сметная прибыль   |               |         |              | 68%             | 102.41          | 68%              | 1 094.07        |               |
|            |                     | Всего с НР и СП   |               |         |              |                 | 375.97          |                  | 4 006.95        |               |
| <b>17.</b> | <b>E57-2-4</b>      | <b>Разборка покрытий полов цементных</b>  | <b>100 м2</b> |         | <b>0.245</b> | <b>4 107.80</b> | <b>1 006.41</b> | <b>18 618.54</b> | <b>4 561.54</b> | <b>4.532</b>  |
| 17. 1.     | 31000-0001          | Затраты труда машинистов  | чел.ч         | 21      | 5.145        | 10.314          | 53.06           | 102.402          | 526.86          | 9.929         |
| 17. 2.     | з000-1003-0         | Рабочие-строители (средний разряд 3.0)  | чел.ч         | 111.2   | 27.244       | 8.530           | 232.39          | 91.780           | 2 500.45        | 10.76         |
| 17. 3.     | х03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т  | маш.ч         | 1.8     | 0.441        | 20.00           | 8.82            | 154.84           | 68.28           | 7.742         |
|            |                     |   | (1)           |         |              | 13.02           | 5.74            | 107.22           | 47.28           | 8.235         |
| 17. 4.     | х05-0101            | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин                            | маш.ч         | 19.2    | 4.704        | 100.01          | 470.45          | 415.54           | 1 954.70        | 4.155         |
|            |                     |   | (1)           |         |              | 10.06           | 47.32           | 101.95           | 479.57          | 10.134        |
| 17. 5.     | х33-0804            | Молотки отбойные пневматические   | маш.ч         | 38.4    | 9.408        | 31.33           | 294.75          | 4.05             | 38.10           | 0.129         |
|            |                     | Накладные расходы   |               |         |              | 80%             | 228.36          | 80%              | 2 421.85        |               |
|            |                     | Сметная прибыль   |               |         |              | 68%             | 194.11          | 68%              | 2 058.57        |               |
|            |                     | Всего с НР и СП   |               |         |              |                 | 1 428.88        |                  | 9 041.96        |               |
| <b>18.</b> | <b>E11-01-011-1</b> | <b>Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм</b>  | <b>100 м2</b> |         | <b>0.245</b> | <b>1 356.48</b> | <b>332.34</b>   | <b>10 410.65</b> | <b>2 550.61</b> | <b>7.675</b>  |
|            |                     | <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>   |               |         |              |                 |                 |                  |                 |               |
| 18. 1.     | 31000-0001          | Затраты труда машинистов  | чел.ч         | 1.5875  | 0.3889375    | 13.020          | 5.06            | 107.220          | 41.70           | 8.235         |
| 18. 2.     | з000-1002-2         | Рабочие-строители (средний разряд 2.2)  | чел.ч         | 45.4365 | 11.1319425   | 7.930           | 88.28           | 85.330           | 949.89          | 10.76         |
| 18. 3.     | х03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т  | маш.ч         | 1.5875  | 0.3889375    | 20.00           | 7.78            | 154.84           | 60.22           | 7.742         |
|            |                     |   | (1)           |         |              | 13.02           | 5.06            | 107.22           | 41.70           | 8.235         |
| 18. 4.     | х11-1301            | Вибраторы поверхностные   | маш.ч         | 11.3375 | 2.7776875    | 0.50            | 1.39            | 1.36             | 3.78            | 2.72          |
| 18. 5.     | с402-0005           | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150  | м3            | 2.04    | 0.4998       | 465.84          | 232.83          | 3 074.67         | 1 536.72        | 6.6           |
|            |                     | Накладные расходы   |               |         |              | 110.7%          | 103.33          | 110.7%           | 1 097.69        |               |
|            |                     | Сметная прибыль   |               |         |              | 63.75%          | 59.50           | 63.75%           | 632.14          |               |
|            |                     | Всего с НР и СП   |               |         |              |                 | 495.17          |                  | 4 280.44        |               |
| <b>19.</b> | <b>E11-01-011-2</b> | <b>Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до толщины 50 мм</b> | <b>100 м2</b> |         | <b>1.47</b>  | <b>248.84</b>   | <b>365.79</b>   | <b>1 661.74</b>  | <b>2 442.75</b> | <b>6.678</b>  |
|            |                     | <b>Объем: 24.5*6</b>  |               |         |              |                 |                 |                  |                 |               |
|            |                     | <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>   |               |         |              |                 |                 |                  |                 |               |

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1          | 2                    | 3  | 4                    | 5       | 6            | 7                | 8                | 9                | 10               | 11           |
|------------|----------------------|--|----------------------|---------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 19. 1.     | 31000-0001           | Затраты труда машинистов   | чел.ч                | 0.2625  | 0.385875     | 13.020           | 5.02             | 107.220          | 41.37            | 8.235        |
| 19. 2.     | з000-1002-2          | Рабочие-строители (средний разряд 2.2)   | чел.ч                | 0.575   | 0.84525      | 7.930            | 6.70             | 85.330           | 72.13            | 10.76        |
| 19. 3.     | х03-1121             | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч                | 0.2625  | 0.385875     | <u>20.00</u>     | <u>7.72</u>      | <u>154.84</u>    | <u>59.75</u>     | <u>7.742</u> |
|            |                      | (1)  |                      |         |              | 13.02            | 5.02             | 107.22           | 41.37            | 8.235        |
| 19. 4.     | х11-1301             | Вибраторы поверхностные  | маш.ч                | 2.9     | 4.263        | 0.50             | 2.13             | 1.36             | 5.80             | 2.72         |
| 19. 5.     | с402-0005            | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150   | м3                   | 0.51    | 0.7497       | 465.84           | 349.24           | 3 074.67         | 2 305.08         | 6.6          |
|            |                      | Накладные расходы  |                      |         |              | 110.7%           | 12.97            | 110.7%           | 125.64           |              |
|            |                      | Сметная прибыль  |                      |         |              | 63.75%           | 7.47             | 63.75%           | 72.36            |              |
|            |                      | Всего с НР и СП  |                      |         |              |                  | 386.24           |                  | 2 640.75         |              |
| <b>20.</b> | <b>Е15-04-001-13</b> | <b>Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения</b>  | <b>100 м2</b>        |         | <b>0.245</b> | <b>1 098.16</b>  | <b>269.05</b>    | <b>3 005.83</b>  | <b>736.43</b>    | <b>2.737</b> |
|            |                      | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>  |                      |         |              |                  |                  |                  |                  |              |
| 20. 1.     | 31000-0001           | Затраты труда машинистов   | чел.ч                | 0.0125  | 0.0030625    | 13.020           | 0.04             | 107.220          | 0.33             | 8.235        |
| 20. 2.     | з000-1004-0          | Рабочие-строители (средний разряд 4.0)   | чел.ч                | 23.023  | 5.640635     | 9.620            | 54.26            | 103.510          | 583.86           | 10.76        |
| 20. 3.     | х03-1121             | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч                | 0.0125  | 0.0030625    | <u>20.00</u>     | <u>0.06</u>      | <u>154.84</u>    | <u>0.47</u>      | <u>7.742</u> |
|            |                      | (1)  |                      |         |              | 13.02            | 0.04             | 107.22           | 0.33             | 8.235        |
| 20. 4.     | х40-0001             | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч                | 0.0375  | 0.0091875    | <u>75.40</u>     | <u>0.69</u>      | <u>437.91</u>    | <u>4.02</u>      | <u>5.808</u> |
|            |                      | (1)  |                      |         |              |                  |                  |                  |                  |              |
| 20. 5.     | с101-1757            | Ветошь   | кг                   | 0.2     | 0.049        | 3.00             | 0.15             | 24.83            | 1.22             | 8.277        |
| 20. 6.     | с101-2400-33         | Грунтовка глубокого проникновения  | кг                   | 20      | 4.9          | 43.65            | 213.89           | 29.97            | 146.85           | 0.687        |
|            |                      | Накладные расходы  |                      |         |              | 94.5%            | 51.31            | 94.5%            | 552.06           |              |
|            |                      | Сметная прибыль  |                      |         |              | 46.75%           | 25.39            | 46.75%           | 273.11           |              |
|            |                      | Всего с НР и СП  |                      |         |              |                  | 345.75           |                  | 1 561.60         |              |
| <b>21.</b> | <b>Е11-01-027-6</b>  | <b>Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных</b> | <b>100 м2 покрыт</b> |         | <b>0.245</b> | <b>79 373.07</b> | <b>19 446.40</b> | <b>60 567.32</b> | <b>14 838.99</b> | <b>0.763</b> |
|            |                      | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>  |                      |         |              |                  |                  |                  |                  |              |
| 21. 1.     | 31000-0001           | Затраты труда машинистов   | чел.ч                | 5.275   | 1.292375     | 11.673           | 15.09            | 104.822          | 135.47           | 8.98         |
| 21. 2.     | з000-1003-2          | Рабочие-строители (средний разряд 3.2)   | чел.ч                | 137.747 | 33.748015    | 8.740            | 294.96           | 94.040           | 3 173.66         | 10.76        |
| 21. 3.     | х03-0101             | Автопогрузчики 5 т   | маш.ч                | 0.45    | 0.11025      | <u>89.99</u>     | <u>9.92</u>      | <u>418.30</u>    | <u>46.12</u>     | <u>4.648</u> |
|            |                      | (1)  |                      |         |              | 10.06            | 1.11             | 101.95           | 11.24            | 10.134       |
| 21. 4.     | х03-1121             | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч                | 2.875   | 0.704375     | <u>20.00</u>     | <u>14.09</u>     | <u>154.84</u>    | <u>109.07</u>    | <u>7.742</u> |
|            |                      | (1)  |                      |         |              | 13.02            | 9.17             | 107.22           | 75.52            | 8.235        |
| 21. 5.     | х11-0901             | Растворосмесители передвижные 65 л   | маш.ч                | 1.95    | 0.47775      | <u>12.39</u>     | <u>5.92</u>      | <u>127.62</u>    | <u>60.97</u>     | <u>10.3</u>  |
|            |                      | (1)  |                      |         |              | 10.06            | 4.81             | 101.95           | 48.71            | 10.134       |
| 21. 6.     | х40-0001             | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч                | 0.35    | 0.08575      | <u>75.40</u>     | <u>6.47</u>      | <u>437.91</u>    | <u>37.55</u>     | <u>5.808</u> |
|            |                      | (1)  |                      |         |              |                  |                  |                  |                  |              |

< Ю-46 \* 2010-11 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1       | 2            | 3   | 4  | 5    | 6       | 7        | 8         | 9         | 10        | 11    |
|---------|--------------|---|----|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 21. 7.  | c101-1757    | Ветошь  | кг | 0.5  | 0.1225  | 3.00     | 0.37      | 24.83     | 3.04      | 8.277 |
| 21. 8.  | c101-1946    | Клей плиточный "Старатель-стандарт"   | кг | 450  | 110.25  | 3.00     | 330.75    | 11.00     | 1 212.75  | 3.667 |
| 21. 9.  | c101-3175-33 | Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях | т  | 0.05 | 0.01225 | 5 845.97 | 71.61     | 25 289.00 | 309.79    | 4.326 |
| 21. 10. | c101-4404-33 | Керамогранит плитка половая   | м2 | 102  | 24.99   | 748.79   | 18 712.26 | 395.60    | 9 886.04  | 0.528 |
|         |              | <i>Накладные расходы</i>  |    |      |         | 110.7%   | 343.23    | 110.7%    | 3 663.21  |       |
|         |              | <i>Сметная прибыль</i>  |    |      |         | 63.75%   | 197.66    | 63.75%    | 2 109.57  |       |
|         |              | <i>Всего с НР и СП</i>  |    |      |         |          | 19 987.28 |           | 20 611.77 |       |

## Раздел 2. Электротехнические работы

|            |                      |   |                |       |             |                  |               |                  |                 |               |
|------------|----------------------|---|----------------|-------|-------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>22.</b> | <b>Е67-4-3</b>       | <b>Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания</b>        | <b>100 шт.</b> |       | <b>0.05</b> | <b>49.90</b>     | <b>2.49</b>   | <b>535.08</b>    | <b>26.75</b>    | <b>10.743</b> |
| 22. 1.     | 31000-0001           | Затраты труда машинистов  | чел.ч          | 0.03  | 0.0015      | 13.020           | 0.02          | 107.220          | 0.16            | 8.235         |
| 22. 2.     | з000-1002-0          | Рабочие-строители (средний разряд 2.0)  | чел.ч          | 6.32  | 0.316       | 7.800            | 2.46          | 83.930           | 26.52           | 10.76         |
| 22. 3.     | х03-1121             | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т  | маш.ч          | 0.03  | 0.0015      | 20.00            | 0.03          | 154.84           | 0.23            | 7.742         |
|            |                      | (1)   |                |       |             | 13.02            | 0.02          | 107.22           | 0.16            | 8.235         |
|            |                      | <i>Накладные расходы</i>  |                |       |             | 85%              | 2.11          | 85%              | 22.68           |               |
|            |                      | <i>Сметная прибыль</i>  |                |       |             | 65%              | 1.61          | 65%              | 17.34           |               |
|            |                      | <i>Всего с НР и СП</i>  |                |       |             |                  | 6.21          |                  | 66.77           |               |
| <b>23.</b> | <b>Е67-4-1</b>       | <b>Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток</b>                     | <b>100 шт.</b> |       | <b>0.04</b> | <b>45.55</b>     | <b>1.82</b>   | <b>490.15</b>    | <b>19.61</b>    | <b>10.775</b> |
| 23. 1.     | з000-1002-0          | Рабочие-строители (средний разряд 2.0)  | чел.ч          | 5.84  | 0.2336      | 7.800            | 1.82          | 83.930           | 19.61           | 10.76         |
|            |                      | <i>Накладные расходы</i>  |                |       |             | 85%              | 1.55          | 85%              | 16.67           |               |
|            |                      | <i>Сметная прибыль</i>  |                |       |             | 65%              | 1.18          | 65%              | 12.75           |               |
|            |                      | <i>Всего с НР и СП</i>  |                |       |             |                  | 4.55          |                  | 49.03           |               |
| <b>24.</b> | <b>Е67-3-1</b>       | <b>Демонтаж кабеля</b>  | <b>100 м</b>   |       | <b>0.26</b> | <b>75.39</b>     | <b>19.60</b>  | <b>810.63</b>    | <b>210.76</b>   | <b>10.753</b> |
| 24. 1.     | 31000-0001           | Затраты труда машинистов  | чел.ч          | 0.01  | 0.0026      | 13.020           | 0.03          | 107.220          | 0.28            | 8.235         |
| 24. 2.     | з000-1002-0          | Рабочие-строители (средний разряд 2.0)  | чел.ч          | 9.64  | 2.5064      | 7.800            | 19.55         | 83.930           | 210.36          | 10.76         |
| 24. 3.     | х03-1121             | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т  | маш.ч          | 0.01  | 0.0026      | 20.00            | 0.05          | 154.84           | 0.40            | 7.742         |
|            |                      | (1)   |                |       |             | 13.02            | 0.03          | 107.22           | 0.28            | 8.235         |
|            |                      | <i>Накладные расходы</i>  |                |       |             | 85%              | 16.64         | 85%              | 179.04          |               |
|            |                      | <i>Сметная прибыль</i>  |                |       |             | 65%              | 12.73         | 65%              | 136.92          |               |
|            |                      | <i>Всего с НР и СП</i>  |                |       |             |                  | 48.97         |                  | 526.72          |               |
| <b>25.</b> | <b>Ц08-03-594-14</b> | <b>Светильник, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4</b> | <b>100 шт.</b> |       | <b>0.04</b> | <b>13 269.80</b> | <b>530.79</b> | <b>38 356.05</b> | <b>1 534.24</b> | <b>2.89</b>   |
|            |                      | <b>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</b>                              |                |       |             |                  |               |                  |                 |               |
| 25. 1.     | 31000-0001           | Затраты труда машинистов  | чел.ч          | 1.86  | 0.0744      | 13.500           | 1.00          | 136.810          | 10.18           | 10.134        |
| 25. 2.     | з000-1004-2          | Рабочие-строители (средний разряд 4.2)  | чел.ч          | 320.4 | 12.816      | 9.910            | 127.01        | 106.630          | 1 366.57        | 10.76         |

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1          | 2                   | 3  | 4                   | 5       | 6           | 7                      | 8                    | 9                       | 10                    | 11                     |
|------------|---------------------|--|---------------------|---------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 25. 3.     | x02-1102            | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т   | <u>маш.ч</u><br>(1) | 1.86    | 0.0744      | <u>134.65</u><br>13.50 | <u>10.02</u><br>1.00 | <u>595.54</u><br>136.81 | <u>44.31</u><br>10.18 | <u>4.423</u><br>10.134 |
| 25. 4.     | x04-0502            | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)   | маш.ч               | 2.136   | 0.08544     | 8.10                   | 0.69                 | 33.65                   | 2.88                  | 4.154                  |
| 25. 5.     | x40-0002            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т   | <u>маш.ч</u><br>(1) | 1.86    | 0.0744      | <u>95.53</u>           | <u>7.11</u>          | <u>549.56</u>           | <u>40.89</u>          | <u>5.753</u>           |
| 25. 6.     | c101-1977           | Болты строительные с гайками и шайбами   | кг                  | 10.4    | 0.416       | 8.93                   | 3.71                 | 49.54                   | 20.61                 | 5.548                  |
| 25. 7.     | c510-3492-33        | Кнопки монтажные   | 1000 шт.            | 0.053   | 0.00212     | 19.26                  | 0.04                 | 28.14                   | 0.06                  | 1.461                  |
| 25. 8.     | c512-3602-33        | Профиль монтажный перфорированный  | шт.                 | 120     | 4.8         | 75.92                  | 364.42               | 11.10                   | 53.28                 | 0.146                  |
| 25. 9.     | c544-0089           | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг                  | 0.42    | 0.0168      | 94.60                  | 1.59                 | 187.61                  | 3.15                  | 1.983                  |
| 25. 10.    | c544-3000-33        | Лента К 226  | 100 м               | 0.1     | 0.004       | 118.57                 | 0.47                 | 235.16                  | 0.94                  | 1.983                  |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>   |                     |         |             | 95%                    | 121.61               | 95%                     | 1 307.91              |                        |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>   |                     |         |             | 65%                    | 83.21                | 65%                     | 894.89                |                        |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>   |                     |         |             |                        | 735.61               |                         | 3 737.04              |                        |
| <b>26.</b> | <b>C546-3261-33</b> | <b>Светильник ЛПО 4x40</b>   | <b>шт.</b>          |         | <b>4</b>    | <b>589.51</b>          | <b>2 358.04</b>      | <b>623.00</b>           | <b>2 492.00</b>       | <b>1.057</b>           |
| <b>27.</b> | <b>C546-0401</b>    | <b>Стартеры для люминесцентных ламп СК-127С</b>  | <b>10 шт.</b>       |         | <b>1.6</b>  | <b>23.33</b>           | <b>37.33</b>         | <b>40.94</b>            | <b>65.50</b>          | <b>1.755</b>           |
| <b>28.</b> | <b>C546-3048-33</b> | <b>Лампы люминесцентные, типа ЛБ</b>   | <b>10 шт.</b>       |         | <b>1.6</b>  | <b>112.77</b>          | <b>180.43</b>        | <b>224.60</b>           | <b>359.36</b>         | <b>1.992</b>           |
| <b>29.</b> | <b>Ц08-03-591-5</b> | <b>Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке</b>   | <b>100 шт.</b>      |         | <b>0.01</b> | <b>436.67</b>          | <b>4.37</b>          | <b>4 361.65</b>         | <b>43.62</b>          | <b>9.982</b>           |
|            |                     | <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>   |                     |         |             |                        |                      |                         |                       |                        |
| 29. 1.     | 31000-0001          | Затраты труда машинистов   | чел.ч               | 0.048   | 0.00048     | 13.500                 | 0.01                 | 136.810                 | 0.07                  | 10.134                 |
| 29. 2.     | з000-1004-2         | Рабочие-строители (средний разряд 4.2)   | чел.ч               | 39.36   | 0.3936      | 9.910                  | 3.90                 | 106.630                 | 41.97                 | 10.76                  |
| 29. 3.     | x02-1102            | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т   | <u>маш.ч</u><br>(1) | 0.048   | 0.00048     | <u>134.65</u><br>13.50 | <u>0.06</u><br>0.01  | <u>595.54</u><br>136.81 | <u>0.29</u><br>0.07   | <u>4.423</u><br>10.134 |
| 29. 4.     | x40-0002            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т   | <u>маш.ч</u><br>(1) | 0.048   | 0.00048     | <u>95.53</u>           | <u>0.05</u>          | <u>549.56</u>           | <u>0.26</u>           | <u>5.753</u>           |
| 29. 5.     | c101-0219           | Гипс   | т                   | 0.00315 | 0.0000315   | 2 326.12               | 0.07                 | 4 038.26                | 0.13                  | 1.736                  |
| 29. 6.     | c534-3019-33        | Втулки изолирующие   | шт.                 | 102     | 1.02        | 0.27                   | 0.28                 | 0.93                    | 0.95                  | 3.444                  |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>   |                     |         |             | 95%                    | 3.71                 | 95%                     | 39.94                 |                        |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>   |                     |         |             | 65%                    | 2.54                 | 65%                     | 27.33                 |                        |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>   |                     |         |             |                        | 10.63                |                         | 110.88                |                        |
| <b>30.</b> | <b>C549-3174-33</b> | <b>Выключатель двухклавишный</b>   | <b>шт.</b>          |         | <b>1</b>    | <b>35.73</b>           | <b>35.73</b>         | <b>59.12</b>            | <b>59.12</b>          | <b>1.655</b>           |
| <b>31.</b> | <b>Ц08-03-591-9</b> | <b>Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке</b>   | <b>100 шт.</b>      |         | <b>0.03</b> | <b>553.89</b>          | <b>16.62</b>         | <b>5 195.99</b>         | <b>155.88</b>         | <b>9.379</b>           |
|            |                     | <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>   |                     |         |             |                        |                      |                         |                       |                        |

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1          | 2                      | 3  | 4            | 5       | 6           | 7                      | 8                      | 9                       | 10                      | 11                     |
|------------|------------------------|--|--------------|---------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 31. 1.     | 31000-0001             | Затраты труда машинистов   | чел.ч        | 0.048   | 0.00144     | 13.500                 | 0.02                   | 136.810                 | 0.20                    | 10.134                 |
| 31. 2.     | з000-1004-2            | Рабочие-строители (средний разряд 4.2)   | чел.ч        | 45.72   | 1.3716      | 9.910                  | 13.59                  | 106.630                 | 146.25                  | 10.76                  |
| 31. 3.     | х02-1102               | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т   | маш.ч<br>(1) | 0.048   | 0.00144     | <u>134.65</u><br>13.50 | <u>0.19</u><br>0.02    | <u>595.54</u><br>136.81 | <u>0.86</u><br>0.20     | <u>4.423</u><br>10.134 |
| 31. 4.     | х40-0002               | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т   | маш.ч<br>(1) | 0.048   | 0.00144     | <u>95.53</u>           | <u>0.14</u>            | <u>549.56</u>           | <u>0.79</u>             | <u>5.753</u>           |
| 31. 5.     | с101-0219              | Гипс   | т            | 0.00315 | 0.0000945   | 2 326.12               | 0.22                   | 4 038.26                | 0.38                    | 1.736                  |
| 31. 6.     | с101-1977              | Болты строительные с гайками и шайбами   | кг           | 1.5     | 0.045       | 8.93                   | 0.40                   | 49.54                   | 2.23                    | 5.548                  |
| 31. 7.     | с534-3019-33           | Втулки изолирующие   | шт.          | 102     | 3.06        | 0.27                   | 0.83                   | 0.93                    | 2.85                    | 3.444                  |
| 31. 8.     | с544-0089              | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг           | 0.42    | 0.0126      | 94.60                  | 1.19                   | 187.61                  | 2.36                    | 1.983                  |
|            |                        | Накладные расходы  |              |         |             |                        | 95%                    | 12.93                   | 95%                     | 139.13                 |
|            |                        | Сметная прибыль  |              |         |             |                        | 65%                    | 8.85                    | 65%                     | 95.19                  |
|            |                        | Всего с НР и СП  |              |         |             |                        |                        | 38.40                   |                         | 390.20                 |
| <b>32.</b> | <b>С500-9013-90102</b> | <b>Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом</b>                                   | <b>шт.</b>   |         | <b>3</b>    | <b>14.00</b>           |                        | <b>42.00</b>            | <b>62.30</b>            | <b>186.90</b>          |
| <b>33.</b> | <b>Ц08-02-409-5</b>    | <b>Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 63 винилпластовые</b>                                   | <b>100 м</b> |         | <b>0.25</b> | <b>1 955.47</b>        |                        | <b>488.87</b>           | <b>7 426.35</b>         | <b>1 856.59</b>        |
|            |                        | <b>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</b>   |              |         |             |                        |                        |                         |                         | <b>3.798</b>           |
| 33. 1.     | 31000-0001             | Затраты труда машинистов   | чел.ч        | 18.048  | 4.512       | 11.656                 | 52.59                  | 118.113                 | 532.93                  | 10.134                 |
| 33. 2.     | з000-1003-8            | Рабочие-строители (средний разряд 3.8)   | чел.ч        | 35.64   | 8.91        | 9.400                  | 83.75                  | 101.140                 | 901.16                  | 10.76                  |
| 33. 3.     | х02-1102               | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т   | маш.ч<br>(1) | 0.528   | 0.132       | <u>134.65</u><br>13.50 | <u>17.77</u><br>1.78   | <u>595.54</u><br>136.81 | <u>78.61</u><br>18.06   | <u>4.423</u><br>10.134 |
| 33. 4.     | х03-0902               | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м   | маш.ч<br>(1) | 17.52   | 4.38        | <u>31.14</u><br>11.60  | <u>136.39</u><br>50.81 | <u>160.53</u><br>117.55 | <u>703.12</u><br>514.87 | <u>5.155</u><br>10.134 |
| 33. 5.     | х04-0502               | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)   | маш.ч        | 3.24    | 0.81        | 8.10                   | 6.56                   | 33.65                   | 27.26                   | 4.154                  |
| 33. 6.     | х33-1451               | Перфораторы электрические  | маш.ч        | 7.98    | 1.995       | 2.08                   | 4.15                   | 5.18                    | 10.33                   | 2.49                   |
| 33. 7.     | х40-0002               | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т   | маш.ч<br>(1) | 0.528   | 0.132       | <u>95.53</u>           | <u>12.61</u>           | <u>549.56</u>           | <u>72.54</u>            | <u>5.753</u>           |
| 33. 8.     | с101-0813              | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм  | т            | 0.0021  | 0.000525    | 12 095.66              | 6.35                   | 32 128.05               | 16.87                   | 2.656                  |
| 33. 9.     | с101-1924              | Электроды диаметром 4 мм Э42А  | кг           | 0.96    | 0.24        | 14.13                  | 3.39                   | 39.51                   | 9.48                    | 2.796                  |
| 33. 10.    | с101-2109-33           | Дюбели для пристрелки  | 10 шт.       | 13.4    | 3.35        | 26.08                  | 87.37                  | 7.62                    | 25.53                   | 0.292                  |
| 33. 11.    | с512-3553-33           | Скобы  | 10 шт.       | 6.7     | 1.675       | 0.87                   | 1.46                   | 2.40                    | 4.02                    | 2.759                  |

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1          | 2                   | 3   | 4             | 5      | 6            | 7                | 8             | 9                | 10              | 11           |
|------------|---------------------|---|---------------|--------|--------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| 33. 12.    | c534-3010-33        | Патрубки  | 10 шт.        | 1.8    | 0.45         | 274.18           | 123.38        | 4.97             | 2.24            | 0.018        |
| 33. 13.    | c534-3019-33        | Втулки изолирующие  | шт.           | 18     | 4.5          | 0.27             | 1.22          | 0.93             | 4.19            | 3.444        |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>  |               |        |              | 95%              | 129.52        | 95%              | 1 362.39        |              |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>  |               |        |              | 65%              | 88.62         | 65%              | 932.16          |              |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>  |               |        |              |                  | 707.01        |                  | 4 151.13        |              |
| <b>34.</b> | <b>C103-1352-33</b> | <b>Гофра ПВХ диаметром 20 мм</b>  | <b>м</b>      |        | <b>25</b>    | <b>3.01</b>      | <b>75.25</b>  | <b>9.60</b>      | <b>240.00</b>   | <b>3.189</b> |
| <b>35.</b> | <b>Ц08-02-413-2</b> | <b>Затягивание проводов в трубу ПВХ, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 16</b>   | <b>100 м</b>  |        | <b>0.25</b>  | <b>1 526.03</b>  | <b>381.51</b> | <b>4 278.02</b>  | <b>1 069.51</b> | <b>2.803</b> |
|            |                     | <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>  |               |        |              |                  |               |                  |                 |              |
| 35. 1.     | 31000-0001          | <i>Затраты труда машинистов</i>   | <i>чел.ч</i>  | 0.396  | 0.099        | 13.500           | 1.34          | 136.810          | 13.54           | 10.134       |
| 35. 2.     | з000-1003-8         | Рабочие-строители (средний разряд 3.8)  | чел.ч         | 33.72  | 8.43         | 9.400            | 79.24         | 101.140          | 852.61          | 10.76        |
| 35. 3.     | х02-1102            | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования   | <i>маш.ч</i>  | 0.396  | 0.099        | 134.65           | 13.33         | 595.54           | 58.96           | 4.423        |
|            |                     | 10 т  | (1)           |        |              | 13.50            | 1.34          | 136.81           | 13.54           | 10.134       |
| 35. 4.     | х40-0002            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т  | <i>маш.ч</i>  | 0.396  | 0.099        | 95.53            | 9.46          | 549.56           | 54.41           | 5.753        |
|            |                     |   | (1)           |        |              |                  |               |                  |                 |              |
| 35. 5.     | c101-0219           | Гипс  | т             | 0.021  | 0.00525      | 2 326.12         | 12.21         | 4 038.26         | 21.20           | 1.736        |
| 35. 6.     | c101-0612           | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50  | т             | 0.0014 | 0.00035      | 3 912.69         | 1.37          | 18 389.64        | 6.44            | 4.7          |
| 35. 7.     | c101-0813           | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм   | т             | 0.0021 | 0.000525     | 12 095.66        | 6.35          | 32 128.05        | 16.87           | 2.656        |
| 35. 8.     | c510-3483-33        | Сжим ответвительный   | 100 шт.       | 0.16   | 0.04         | 641.98           | 25.68         | 1 078.75         | 43.15           | 1.68         |
| 35. 9.     | c510-3486-33        | Бирки маркировочные   | 100 шт.       | 0.04   | 0.01         | 140.80           | 1.41          | 236.60           | 2.37            | 1.68         |
| 35. 10.    | c534-3010-33        | Патрубки  | 10 шт.        | 3.2    | 0.8          | 274.18           | 219.34        | 4.97             | 3.98            | 0.018        |
| 35. 11.    | c544-0089           | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно  | кг            | 0.16   | 0.04         | 94.60            | 3.78          | 187.61           | 7.50            | 1.983        |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>  |               |        |              | 95%              | 76.55         | 95%              | 822.84          |              |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>  |               |        |              | 65%              | 52.38         | 65%              | 563.00          |              |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>  |               |        |              |                  | 510.44        |                  | 2 455.35        |              |
| <b>36.</b> | <b>C501-7408-33</b> | <b>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести и с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова ВВГ-НГ-LS-1 3х1,5</b> | <b>1000 м</b> |        | <b>0.01</b>  | <b>24 259.33</b> | <b>242.59</b> | <b>32 600.00</b> | <b>326.00</b>   | <b>1.344</b> |
| <b>37.</b> | <b>C501-7409-33</b> | <b>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести и с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова ВВГ-НГ-LS-1 3х2,5</b> | <b>1000 м</b> |        | <b>0.015</b> | <b>31 597.84</b> | <b>473.97</b> | <b>36 200.00</b> | <b>543.00</b>   | <b>1.146</b> |

| 1          | 2                   | 3  | 4              | 5     | 6           | 7             | 8            | 9               | 10            | 11           |
|------------|---------------------|--|----------------|-------|-------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>38.</b> | <b>Ц08-02-144-3</b> | <b>Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 16</b> | <b>100 шт.</b> |       | <b>0.32</b> | <b>175.47</b> | <b>56.15</b> | <b>1 888.02</b> | <b>604.17</b> | <b>10.76</b> |
|            |                     | <i>Начисления: Н5= 1.2</i>   |                |       |             |               |              |                 |               |              |
| 38. 1.     | з000-1004-0         | Рабочие-строители (средний разряд 4.0)                                     | чел.ч          | 18.24 | 5.8368      | 9.620         | 56.15        | 103.510         | 604.17        | 10.76        |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>   |                |       |             | 95%           | 53.34        | 95%             | 573.96        |              |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>   |                |       |             | 65%           | 36.50        | 65%             | 392.71        |              |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>   |                |       |             |               | 145.99       |                 | 1 570.84      |              |

**Раздел 3. Сантехнические работы**

|            |                |  |                |       |              |               |              |                 |               |               |
|------------|----------------|--|----------------|-------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>39.</b> | <b>Е65-2-1</b> | <b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм</b> | <b>100 м</b>   |       | <b>0.02</b>  | <b>584.56</b> | <b>11.69</b> | <b>6 280.07</b> | <b>125.60</b> | <b>10.744</b> |
| 39. 1.     | З1000-0001     | <i>Затраты труда машинистов</i>  | чел.ч          | 0.16  | 0.0032       | 13.020        | 0.04         | 107.220         | 0.34          | 8.235         |
| 39. 2.     | з000-1002-9    | Рабочие-строители (средний разряд 2.9)   | чел.ч          | 68.8  | 1.376        | 8.450         | 11.63        | 90.920          | 125.11        | 10.76         |
| 39. 3.     | х03-1121       | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | <u>маш.ч</u>   | 0.16  | 0.0032       | <u>20.00</u>  | <u>0.06</u>  | <u>154.84</u>   | <u>0.50</u>   | <u>7.742</u>  |
|            |                | (1)  |                |       |              | 13.02         | 0.04         | 107.22          | 0.34          | 8.235         |
|            |                | <i>Накладные расходы</i>   |                |       |              | 74%           | 8.64         | 74%             | 92.83         |               |
|            |                | <i>Сметная прибыль</i>   |                |       |              | 50%           | 5.84         | 50%             | 62.73         |               |
|            |                | <i>Всего с НР и СП</i>   |                |       |              |               | 26.16        |                 | 281.16        |               |
| <b>40.</b> | <b>Е65-1-1</b> | <b>Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм</b>         | <b>100 м</b>   |       | <b>0.025</b> | <b>328.14</b> | <b>8.20</b>  | <b>3 239.87</b> | <b>81.00</b>  | <b>9.878</b>  |
| 40. 1.     | З1000-0001     | <i>Затраты труда машинистов</i>  | чел.ч          | 0.1   | 0.0025       | 13.020        | 0.03         | 107.220         | 0.27          | 8.235         |
| 40. 2.     | з000-1002-7    | Рабочие-строители (средний разряд 2.7)   | чел.ч          | 34.66 | 0.8665       | 8.300         | 7.19         | 89.310          | 77.39         | 10.76         |
| 40. 3.     | х03-1121       | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | <u>маш.ч</u>   | 0.1   | 0.0025       | <u>20.00</u>  | <u>0.05</u>  | <u>154.84</u>   | <u>0.39</u>   | <u>7.742</u>  |
|            |                | (1)  |                |       |              | 13.02         | 0.03         | 107.22          | 0.27          | 8.235         |
| 40. 4.     | х04-0504       | Аппараты для газовой сварки и резки  | маш.ч          | 3.3   | 0.0825       | 1.20          | 0.10         | 2.92            | 0.24          | 2.433         |
| 40. 5.     | с101-0324      | Кислород технический газообразный  | м3             | 2.74  | 0.0685       | 6.64          | 0.45         | 28.32           | 1.94          | 4.265         |
| 40. 6.     | с101-1602      | Ацетилен газообразный технический  | м3             | 0.43  | 0.01075      | 37.93         | 0.41         | 96.91           | 1.04          | 2.555         |
|            |                | <i>Накладные расходы</i>   |                |       |              | 74%           | 5.34         | 74%             | 57.47         |               |
|            |                | <i>Сметная прибыль</i>   |                |       |              | 50%           | 3.61         | 50%             | 38.83         |               |
|            |                | <i>Всего с НР и СП</i>   |                |       |              |               | 17.15        |                 | 177.30        |               |
| <b>41.</b> | <b>Е65-4-1</b> | <b>Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин</b>                     | <b>100 шт.</b> |       | <b>0.01</b>  | <b>442.79</b> | <b>4.43</b>  | <b>4 748.57</b> | <b>47.49</b>  | <b>10.72</b>  |
| 41. 1.     | З1000-0001     | <i>Затраты труда машинистов</i>  | чел.ч          | 0.26  | 0.0026       | 13.020        | 0.03         | 107.220         | 0.28          | 8.235         |
| 41. 2.     | з000-1003-0    | Рабочие-строители (средний разряд 3.0)   | чел.ч          | 51.3  | 0.513        | 8.530         | 4.38         | 91.780          | 47.08         | 10.76         |
| 41. 3.     | х03-1121       | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | <u>маш.ч</u>   | 0.26  | 0.0026       | <u>20.00</u>  | <u>0.05</u>  | <u>154.84</u>   | <u>0.40</u>   | <u>7.742</u>  |
|            |                | (1)  |                |       |              | 13.02         | 0.03         | 107.22          | 0.28          | 8.235         |
|            |                | <i>Накладные расходы</i>   |                |       |              | 74%           | 3.26         | 74%             | 35.05         |               |

| 1          | 2                   | 3   | 4              | 5      | 6           | 7               | 8   | 9            | 10               | 11            |              |
|------------|---------------------|---|----------------|--------|-------------|-----------------|-----|--------------|------------------|---------------|--------------|
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>  |                |        |             |                 | 50% | 2.21         | 50%              | 23.68         |              |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>  |                |        |             |                 |     | 9.90         |                  | 106.22        |              |
| <b>42.</b> | <b>E65-3-7</b>      | <b>Снятие смесителя без душевой сетки</b>   | <b>100 шт.</b> |        | <b>0.01</b> | <b>314.54</b>   |     | <b>3.15</b>  | <b>3 380.08</b>  | <b>33.80</b>  | <b>10.73</b> |
| 42. 1.     | 31000-0001          | <i>Затраты труда машинистов</i>   | <i>чел.ч</i>   | 0.07   | 0.0007      | 13.020          |     | 0.01         | 107.220          | 0.08          | 8.235        |
| 42. 2.     | з000-1003-0         | Рабочие-строители (средний разряд 3.0)  | <i>чел.ч</i>   | 36.71  | 0.3671      | 8.530           |     | 3.13         | 91.780           | 33.69         | 10.76        |
| 42. 3.     | х03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т  | <i>маш.ч</i>   | 0.07   | 0.0007      | <u>20.00</u>    |     | <u>0.01</u>  | <u>154.84</u>    | <u>0.11</u>   | <u>7.742</u> |
|            |                     |   | (1)            |        |             | 13.02           |     | 0.01         | 107.22           | 0.08          | 8.235        |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>  |                |        |             | 74%             |     | 2.32         | 74%              | 24.99         |              |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>  |                |        |             | 50%             |     | 1.57         | 50%              | 16.89         |              |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>  |                |        |             |                 |     | 7.04         |                  | 75.67         |              |
| <b>43.</b> | <b>E16-04-001-1</b> | <b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм</b>           | <b>100 м</b>   |        | <b>0.02</b> | <b>2 572.09</b> |     | <b>51.44</b> | <b>14 331.50</b> | <b>286.63</b> | <b>5.572</b> |
|            |                     | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>   |                |        |             |                 |     |              |                  |               |              |
| 43. 1.     | 31000-0001          | <i>Затраты труда машинистов</i>   | <i>чел.ч</i>   | 0.025  | 0.0005      | 13.500          |     | 0.01         | 136.810          | 0.07          | 10.134       |
| 43. 2.     | з000-1004-2         | Рабочие-строители (средний разряд 4.2)  | <i>чел.ч</i>   | 73.876 | 1.47752     | 9.910           |     | 14.64        | 106.630          | 157.55        | 10.76        |
| 43. 3.     | х02-0129            | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т     | <i>маш.ч</i>   | 0.0125 | 0.00025     | <u>86.40</u>    |     | <u>0.02</u>  | <u>506.07</u>    | <u>0.13</u>   | <u>5.857</u> |
|            |                     |   | (1)            |        |             | 13.50           |     |              | 136.81           | 0.03          | 10.134       |
| 43. 4.     | х02-1141            | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | <i>маш.ч</i>   | 0.0125 | 0.00025     | <u>111.99</u>   |     | <u>0.03</u>  | <u>518.46</u>    | <u>0.13</u>   | <u>4.63</u>  |
|            |                     |   | (1)            |        |             | 13.50           |     |              | 136.81           | 0.03          | 10.134       |
| 43. 5.     | х40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | <i>маш.ч</i>   | 0.1375 | 0.00275     | <u>75.40</u>    |     | <u>0.21</u>  | <u>437.91</u>    | <u>1.20</u>   | <u>5.808</u> |
|            |                     |   | (1)            |        |             |                 |     |              |                  |               |              |
| 43. 6.     | с103-0743           | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм                      | кг             | 1.5    | 0.03        | 112.62          |     | 3.38         | 215.39           | 6.46          | 1.913        |
| 43. 7.     | с103-3369-1-33      | Труба РР канализационная раструбная диаметром 50 мм, длиной 1000 мм   | м              | 100    | 2           | 9.65            |     | 19.30        | 38.65            | 77.30         | 4.005        |
| 43. 8.     | с103-3390-33        | Муфта РР канализационная диаметром 50 мм, длиной 90 мм  | шт.            | 50     | 1           | 7.15            |     | 7.15         | 19.54            | 19.54         | 2.733        |
| 43. 9.     | с103-3418-33        | Отвод РР канализационный, диаметром 50 мм, угол 87,5 град.  | шт.            | 50     | 1           | 4.17            |     | 4.17         | 10.55            | 10.55         | 2.53         |
| 43. 10.    | с300-0040           | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм                                    | т              | 0.0012 | 0.000024    | 13 398.39       |     | 0.32         | 39 530.84        | 0.95          | 2.95         |
| 43. 11.    | с300-1224           | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты   | кг             | 14     | 0.28        | 7.87            |     | 2.20         | 45.79            | 12.82         | 5.818        |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>  |                |        |             | 115.2%          |     | 16.88        | 115.2%           | 181.58        |              |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>  |                |        |             | 70.55%          |     | 10.34        | 70.55%           | 111.20        |              |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>  |                |        |             |                 |     | 78.65        |                  | 579.41        |              |

| 1          | 2                   | 3  | 4             | 5        | 6            | 7               | 8             | 9                | 10            | 11            |
|------------|---------------------|--|---------------|----------|--------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>44.</b> | <b>E16-07-004-1</b> | <b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм</b>  | <b>врезка</b> |          | <b>1</b>     | <b>82.19</b>    | <b>82.19</b>  | <b>868.79</b>    | <b>868.79</b> | <b>10.571</b> |
|            |                     | <i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>  |               |          |              |                 |               |                  |               |               |
| 44. 1.     | з000-1003-0         | Рабочие-строители (средний разряд 3.0)   | чел.ч         | 9.323625 | 9.323625     | 8.530           | 79.53         | 91.780           | 855.72        | 10.76         |
| 44. 2.     | х40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч<br>(1)  | 0.014375 | 0.014375     | 75.40           | 1.08          | 437.91           | 6.29          | 5.808         |
| 44. 3.     | с101-1355           | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся  | т             | 0.0012   | 0.0012       | 1 310.10        | 1.57          | 5 632.66         | 6.76          | 4.299         |
| 44. 4.     | с101-1705           | Пакля пропитанная  | кг            | 0.00042  | 0.00042      | 2.79            |               | 25.57            | 0.01          | 9.165         |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>   |               |          |              | 115.2%          | 91.62         | 115.2%           | 985.79        |               |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>   |               |          |              | 70.55%          | 56.11         | 70.55%           | 603.71        |               |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>   |               |          |              |                 | 229.92        |                  | 2 458.29      |               |
| <b>45.</b> | <b>E16-04-002-1</b> | <b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм</b> | <b>100 м</b>  |          | <b>0.025</b> | <b>4 062.33</b> | <b>101.56</b> | <b>32 588.35</b> | <b>814.71</b> | <b>8.022</b>  |
|            |                     | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>  |               |          |              |                 |               |                  |               |               |
| 45. 1.     | З1000-0001          | Затраты труда машинистов   | чел.ч         | 16.775   | 0.419375     | 13.500          | 5.66          | 136.810          | 57.37         | 10.134        |
| 45. 2.     | з000-1004-2         | Рабочие-строители (средний разряд 4.2)   | чел.ч         | 218.776  | 5.4694       | 9.910           | 54.20         | 106.630          | 583.20        | 10.76         |
| 45. 3.     | х02-0129            | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т                            | маш.ч<br>(1)  | 0.0625   | 0.0015625    | 86.40           | 0.14          | 506.07           | 0.79          | 5.857         |
|            |                     |  |               |          |              | 13.50           | 0.02          | 136.81           | 0.21          | 10.134        |
| 45. 4.     | х02-1141            | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т                        | маш.ч<br>(1)  | 0.0375   | 0.0009375    | 111.99          | 0.10          | 518.46           | 0.49          | 4.63          |
|            |                     |  |               |          |              | 13.50           | 0.01          | 136.81           | 0.13          | 10.134        |
| 45. 5.     | х08-1600            | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб  | маш.ч<br>(1)  | 16.675   | 0.416875     | 100.10          | 41.73         | 493.78           | 205.84        | 4.933         |
|            |                     |  |               |          |              | 13.50           | 5.63          | 136.81           | 57.03         | 10.134        |
| 45. 6.     | х40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч<br>(1)  | 0.275    | 0.006875     | 75.40           | 0.52          | 437.91           | 3.01          | 5.808         |
| 45. 7.     | с101-0137           | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм  | т             | 0.00085  | 0.0000212    | 22 288.50       | 0.47          | 48 427.77        | 1.03          | 2.173         |
| 45. 8.     | с101-0329           | Клей 88-СА   | кг            | 0.25     | 0.00625      | 26.60           | 0.17          | 93.14            | 0.58          | 3.502         |
| 45. 9.     | с101-1601           | Известь строительная негашеная хлорная марки А   | кг            | 0.0016   | 0.00004      | 2.02            |               | 11.74            |               | 5.812         |
| 45. 10.    | с101-1680           | Патроны для строительного монтажного пистолета   | 1000 шт.      | 0.1      | 0.0025       | 282.00          | 0.71          | 1 417.79         | 3.54          | 5.028         |
| 45. 11.    | с113-0473           | Метиленхлорид  | кг            | 0.25     | 0.00625      | 118.57          | 0.74          | 30.73            | 0.19          | 0.259         |
| 45. 12.    | с300-1224           | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  | кг            | 14       | 0.35         | 7.87            | 2.75          | 45.79            | 16.03         | 5.818         |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>   |               |          |              | 115.2%          | 68.96         | 115.2%           | 737.94        |               |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>   |               |          |              | 70.55%          | 42.23         | 70.55%           | 451.92        |               |

| 1   | 2                    | 3   | 4                     | 5 | 6          | 7             | 8             | 9               | 10              | 11           |              |
|---|----------------------|---|-----------------------|---|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|   |                      |   |                       |   |            |               | 212.75        | 2 004.57        |                 |              |              |
| <i>Всего с НР и СП</i>                          |                      |   |                       |   |            |               |               |                 |                 |              |              |
| <b>46.</b>                                      | <b>C103-3025-33</b>  | <b>Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм</b>  | <b>м</b>              |   | <b>2.5</b> | <b>17.27</b>  | <b>43.18</b>  | <b>37.55</b>    | <b>93.88</b>    | <b>2.174</b> |              |
| <b>47.</b>                                      | <b>C300-1228</b>     | <b>Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм</b>   | <b>шт.</b>            |   | <b>2</b>   | <b>3.10</b>   | <b>6.20</b>   | <b>14.57</b>    | <b>29.14</b>    | <b>4.7</b>   |              |
| <b>48.</b>                                      | <b>C300-1236</b>     | <b>Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм</b>   | <b>шт.</b>            |   | <b>1</b>   | <b>8.00</b>   | <b>8.00</b>   | <b>37.60</b>    | <b>37.60</b>    | <b>4.7</b>   |              |
| <b>49.</b>                                      | <b>C547-0001</b>     | <b>Муфта диаметром 20 мм</b>  | <b>10 шт.</b>         |   | <b>0.2</b> | <b>21.20</b>  | <b>4.24</b>   | <b>99.64</b>    | <b>19.93</b>    | <b>4.7</b>   |              |
| <b>50.</b>                                      | <b>C547-0011</b>     | <b>Переход диаметром 20x16 мм</b>   | <b>10 шт.</b>         |   | <b>0.2</b> | <b>5.69</b>   | <b>1.14</b>   | <b>26.74</b>    | <b>5.35</b>     | <b>4.693</b> |              |
| <b>51.</b>                                      | <b>C547-0021</b>     | <b>Тройник прямой диаметром 20 мм</b>   | <b>10 шт.</b>         |   | <b>0.2</b> | <b>37.00</b>  | <b>7.40</b>   | <b>173.90</b>   | <b>34.78</b>    | <b>4.7</b>   |              |
| <b>52.</b>                                      | <b>C300-1483</b>     | <b>Кран шаровой В-В размером 1/2</b>  | <b>шт.</b>            |   | <b>2</b>   | <b>53.15</b>  | <b>106.30</b> | <b>144.49</b>   | <b>288.98</b>   | <b>2.719</b> |              |
| <b>53.</b>                                      | <b>C547-0031</b>     | <b>Угольник прямой диаметром 20 мм</b>  | <b>10 шт.</b>         |   | <b>0.2</b> | <b>27.60</b>  | <b>5.52</b>   | <b>129.72</b>   | <b>25.94</b>    | <b>4.699</b> |              |
| <b>54.</b>                                      | <b>E16-07-003-2</b>  | <b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм</b>                                   | <b>врезка</b>         |   | <b>2</b>   | <b>70.06</b>  | <b>140.13</b> | <b>605.12</b>   | <b>1 210.24</b> | <b>8.637</b> |              |
| <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> |                      |   |                       |   |            |               |               |                 |                 |              |              |
| 54. 1.  | з000-1004-2          | Рабочие-строители (средний разряд 4.2)  | чел.ч                 |   | 5.129      | 10.258        | 9.910         | 101.66          | 106.630         | 1 093.81     | 10.76        |
| 54. 2.  | х04-0502             | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)  | маш.ч                 |   | 0.5375     | 1.075         | 8.10          | 8.71            | 33.65           | 36.17        | 4.154        |
| 54. 3.  | х04-0504             | Аппараты для газовой сварки и резки   | маш.ч                 |   | 0.6125     | 1.225         | 1.20          | 1.47            | 2.92            | 3.58         | 2.433        |
| 54. 4.  | х40-0001             | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | <u>маш.ч</u><br>(1)   |   | 0.0125     | 0.025         | <u>75.40</u>  | <u>1.89</u>     | <u>437.91</u>   | <u>10.95</u> | <u>5.808</u> |
| 54. 5.  | с101-0324            | Кислород технический газообразный   | м3                    |   | 0.037      | 0.074         | 6.64          | 0.49            | 28.32           | 2.10         | 4.265        |
| 54. 6.  | с101-1522            | Электроды диаметром 5 мм Э42А   | т                     |   | 0.00015    | 0.0003        | 9 600.99      | 2.88            | 39 508.47       | 11.85        | 4.115        |
| 54. 7.  | с101-1602            | Ацетилен газообразный технический   | м3                    |   | 0.0084     | 0.0168        | 37.93         | 0.64            | 96.91           | 1.63         | 2.555        |
| 54. 8.  | с103-0050            | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | м                     |   | 0.4        | 0.8           | 28.00         | 22.40           | 62.69           | 50.15        | 2.239        |
|   |                      |   |                       |   |            |               | 115.2%        | 117.11          | 115.2%          | 1 260.07     |              |
|   |                      |   |                       |   |            |               | 70.55%        | 71.72           | 70.55%          | 771.68       |              |
|   |                      |   |                       |   |            |               | 328.96        |                 | 3 241.99        |              |              |
| <b>55.</b>                                      | <b>E17-01-001-14</b> | <b>Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды</b>  | <b>10 комплект ов</b> |   | <b>0.1</b> | <b>361.50</b> | <b>36.15</b>  | <b>2 990.89</b> | <b>299.09</b>   | <b>8.274</b> |              |
| <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> |                      |   |                       |   |            |               |               |                 |                 |              |              |
| 55. 1.  | 31000-0001           | Затраты труда машинистов  | чел.ч                 |   | 0.1625     | 0.01625       | 13.020        | 0.21            | 107.220         | 1.74         | 8.235        |
| 55. 2.  | з000-1004-0          | Рабочие-строители (средний разряд 4.0)  | чел.ч                 |   | 24.8975    | 2.48975       | 9.620         | 23.95           | 103.510         | 257.71       | 10.76        |

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1          | 2                   | 3   | 4               | 5          | 6             | 7              | 8               | 9                | 10           | 11             |
|------------|---------------------|---|-----------------|------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|
| 55. 3.     | x03-1121            | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т                  | маш.ч<br>(1)    | 0.1625     | 0.01625       | 20.00<br>13.02 | 0.33<br>0.21    | 154.84<br>107.22 | 2.52<br>1.74 | 7.742<br>8.235 |
| 55. 4.     | x33-0206            | Дрели электрические                                     | маш.ч           | 0.25       | 0.025         | 19.20          | 0.48            | 3.95             | 0.10         | 0.206          |
| 55. 5.     | x40-0001            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т            | маш.ч<br>(1)    | 0.275      | 0.0275        | 75.40          | 2.07            | 437.91           | 12.04        | 5.808          |
| 55. 6.     | c101-0388           | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т               | 0.0004     | 0.00004       | 25 226.77      | 1.01            | 36 100.84        | 1.44         | 1.431          |
| 55. 7.     | c101-0628           | Олифа комбинированная К-3                               | т               | 0.0002     | 0.00002       | 15 500.35      | 0.31            | 35 220.34        | 0.70         | 2.272          |
| 55. 8.     | c101-0782           | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг           | т               | 0.0036     | 0.00036       | 6 400.66       | 2.30            | 20 353.84        | 7.33         | 3.18           |
| 55. 9.     | c101-1669           | Очес льняной  | кг              | 0.3        | 0.03          | 36.85          | 1.11            | 119.49           | 3.58         | 3.243          |
| 55. 10.    | c101-1847           | Замазка защитная  | кг              | 2          | 0.2           | 15.60          | 3.12            | 32.43            | 6.49         | 2.079          |
| 55. 11.    | c101-2186           | Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм                   | т               | 0.0007     | 0.00007       | 9 700.00       | 0.68            | 36 897.15        | 2.58         | 3.804          |
| 55. 12.    | c101-2204           | Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм                 | 10 шт.          | 4          | 0.4           | 1.98           | 0.79            | 11.47            | 4.59         | 5.793          |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>                                |                 |            |               | 115.2%         | 27.83           | 115.2%           | 298.89       |                |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>                                  |                 |            |               | 70.55%         | 17.04           | 70.55%           | 183.04       |                |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>                                  |                 |            |               |                | 81.03           |                  | 781.02       |                |
| <b>56.</b> | <b>П-3.</b>         | <b>Умывальник "Тюльпан"</b>                             | <b>комплект</b> | <b>1</b>   | <b>430.00</b> | <b>430.00</b>  | <b>1 995.00</b> | <b>1 995.00</b>  | <b>4.64</b>  |                |
| <b>57.</b> | <b>Е17-01-002-3</b> | <b>Установка смесителей</b>                             | <b>10 шт.</b>   | <b>0.1</b> | <b>97.34</b>  | <b>9.73</b>    | <b>873.50</b>   | <b>87.35</b>     | <b>8.977</b> |                |
|            |                     | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>         |                 |            |               |                |                 |                  |              |                |
| 57. 1.     | з000-1004-0         | Рабочие-строители (средний разряд 4.0)                  | чел.ч           | 8.05       | 0.805         | 9.620          | 7.74            | 103.510          | 83.33        | 10.76          |
| 57. 2.     | x33-0206            | Дрели электрические                                     | маш.ч           | 0.125      | 0.0125        | 19.20          | 0.24            | 3.95             | 0.05         | 0.206          |
| 57. 3.     | c101-0388           | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т               | 0.00026    | 0.000026      | 25 226.77      | 0.66            | 36 100.84        | 0.94         | 1.431          |
| 57. 4.     | c101-0628           | Олифа комбинированная К-3                               | т               | 0.00013    | 0.000013      | 15 500.35      | 0.20            | 35 220.34        | 0.46         | 2.272          |
| 57. 5.     | c101-1669           | Очес льняной  | кг              | 0.13       | 0.013         | 36.85          | 0.48            | 119.49           | 1.55         | 3.243          |
| 57. 6.     | c101-2181           | Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм                   | т               | 0.0001     | 0.00001       | 9 700.00       | 0.10            | 36 897.15        | 0.37         | 3.804          |
| 57. 7.     | c101-2201           | Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм                 | 10 шт.          | 2          | 0.2           | 1.58           | 0.32            | 3.28             | 0.66         | 2.076          |
|            |                     | <i>Накладные расходы</i>                                |                 |            |               | 115.2%         | 8.92            | 115.2%           | 96.00        |                |
|            |                     | <i>Сметная прибыль</i>                                  |                 |            |               | 70.55%         | 5.46            | 70.55%           | 58.79        |                |
|            |                     | <i>Всего с НР и СП</i>                                  |                 |            |               |                | 24.11           |                  | 242.14       |                |
| <b>58.</b> | <b>С300-0633</b>    | <b>Смеситель</b>  | <b>комплект</b> | <b>1</b>   | <b>382.45</b> | <b>382.45</b>  | <b>986.00</b>   | <b>986.00</b>    | <b>2.578</b> |                |
| <b>59.</b> | <b>Е20-02-002-1</b> | <b>Установка вентиляционных решеток</b>                 | <b>шт.</b>      | <b>1</b>   | <b>27.25</b>  | <b>27.25</b>   | <b>200.00</b>   | <b>200.00</b>    | <b>7.339</b> |                |
|            |                     | <i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>   |                 |            |               |                |                 |                  |              |                |
| 59. 1.     | з000-1003-4         | Рабочие-строители (средний разряд 3.4)                  | чел.ч           | 1.93085    | 1.93085       | 8.970          | 17.32           | 96.520           | 186.37       | 10.76          |
| 59. 2.     | x04-0502            | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)  | маш.ч           | 0.1725     | 0.1725        | 8.10           | 1.40            | 33.65            | 5.80         | 4.154          |
| 59. 3.     | x33-0206            | Дрели электрические                                     | маш.ч           | 0.388125   | 0.388125      | 19.20          | 7.45            | 3.95             | 1.53         | 0.206          |

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1          | 2                | 3  | 4             | 5        | 6              | 7               | 8            | 9               | 10            | 11           |
|------------|------------------|--|---------------|----------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 59. 4.     | x40-0001         | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч<br>(1)  | 0.014375 | 0.014375       | 75.40           | 1.08         | 437.91          | 6.29          | 5.808        |
|            |                  | <i>Накладные расходы</i>   |               |          |                | 115.2%          | 19.95        | 115.2%          | 214.70        |              |
|            |                  | <i>Сметная прибыль</i>   |               |          |                | 70.55%          | 12.22        | 70.55%          | 131.48        |              |
|            |                  | <i>Всего с НР и СП</i>   |               |          |                |                 | 59.42        |                 | 546.18        |              |
| <b>60.</b> | <b>С101-1978</b> | <b>Решетка вентиляционная 30x30</b>  | <b>шт.</b>    |          | <b>1</b>       | <b>90.00</b>    | <b>90.00</b> | <b>425.00</b>   | <b>425.00</b> | <b>4.722</b> |
| <b>61.</b> | <b>Е62-32-4</b>  | <b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза</b> | <b>100 м2</b> |          | <b>0.0064</b>  | <b>1 027.62</b> | <b>6.58</b>  | <b>6 105.16</b> | <b>39.07</b>  | <b>5.938</b> |
|            |                  | <b>Объем: 4*0.16</b>   |               |          |                |                 |              |                 |               |              |
| 61. 1.     | з000-1002-4      | Рабочие-строители (средний разряд 2.4)   | чел.ч         | 51.22    | 0.327808       | 8.080           | 2.65         | 86.940          | 28.50         | 10.76        |
| 61. 2.     | x40-0001         | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч<br>(1)  | 0.01     | 0.000064       | 75.40           |              | 437.91          | 0.03          | 5.808        |
| 61. 3.     | с101-0428        | Краски масляные ПФ-15, белые   | т             | 0.0161   | 0.0001030<br>4 | 29 391.93       | 3.03         | 82 500.00       | 8.50          | 2.807        |
| 61. 4.     | с101-0628        | Олифа комбинированная К-3  | т             | 0.009    | 0.0000576      | 15 500.35       | 0.89         | 35 220.34       | 2.03          | 2.272        |
| 61. 5.     | с101-1757        | Ветошь   | кг            | 0.1      | 0.00064        | 3.00            |              | 24.83           | 0.02          | 8.277        |
|            |                  | <i>Накладные расходы</i>   |               |          |                | 80%             | 2.12         | 80%             | 22.80         |              |
|            |                  | <i>Сметная прибыль</i>   |               |          |                | 50%             | 1.33         | 50%             | 14.25         |              |
|            |                  | <i>Всего с НР и СП</i>   |               |          |                |                 | 10.03        |                 | 76.12         |              |
| <b>62.</b> | <b>Е62-33-2</b>  | <b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза</b>    | <b>100 м2</b> |          | <b>0.035</b>   | <b>1 190.08</b> | <b>41.65</b> | <b>7 853.09</b> | <b>274.86</b> | <b>6.599</b> |
| 62. 1.     | з000-1003-2      | Рабочие-строители (средний разряд 3.2)   | чел.ч         | 65.94    | 2.3079         | 8.740           | 20.17        | 94.040          | 217.03        | 10.76        |
| 62. 2.     | x40-0001         | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч<br>(1)  | 0.01     | 0.00035        | 75.40           | 0.03         | 437.91          | 0.15          | 5.808        |
| 62. 3.     | с101-0428        | Краски масляные ПФ-15, белые   | т             | 0.0161   | 0.0005635      | 29 391.93       | 16.56        | 82 500.00       | 46.49         | 2.807        |
| 62. 4.     | с101-0628        | Олифа комбинированная К-3  | т             | 0.009    | 0.000315       | 15 500.35       | 4.88         | 35 220.34       | 11.09         | 2.272        |
| 62. 5.     | с101-1757        | Ветошь   | кг            | 0.1      | 0.0035         | 3.00            | 0.01         | 24.83           | 0.09          | 8.277        |
|            |                  | <i>Накладные расходы</i>   |               |          |                | 80%             | 16.14        | 80%             | 173.62        |              |
|            |                  | <i>Сметная прибыль</i>   |               |          |                | 50%             | 10.09        | 50%             | 108.52        |              |
|            |                  | <i>Всего с НР и СП</i>   |               |          |                |                 | 67.87        |                 | 557.00        |              |

**Раздел 4. Тамбур****Полы**

|            |                     |  |               |         |              |                 |               |                  |               |              |
|------------|---------------------|--|---------------|---------|--------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>63.</b> | <b>Е11-01-011-1</b> | <b>Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм</b> | <b>100 м2</b> |         | <b>0.085</b> | <b>1 356.48</b> | <b>115.30</b> | <b>10 410.65</b> | <b>884.91</b> | <b>7.675</b> |
|            |                     | <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>    |               |         |              |                 |               |                  |               |              |
| 63. 1.     | з1000-0001          | Затраты труда машинистов                           | чел.ч         | 1.5875  | 0.1349375    | 13.020          | 1.76          | 107.220          | 14.47         | 8.235        |
| 63. 2.     | з000-1002-2         | Рабочие-строители (средний разряд 2.2)             | чел.ч         | 45.4365 | 3.8621025    | 7.930           | 30.63         | 85.330           | 329.55        | 10.76        |

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1          | 2                    | 3  | 4                       | 5       | 6            | 7                     | 8                   | 9                       | 10                    | 11                     |
|------------|----------------------|--|-------------------------|---------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 63. 3.     | x03-1121             | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | <u>маш.ч</u><br>(1)     | 1.5875  | 0.1349375    | <u>20.00</u><br>13.02 | <u>2.70</u><br>1.76 | <u>154.84</u><br>107.22 | <u>20.89</u><br>14.47 | <u>7.742</u><br>8.235  |
| 63. 4.     | x11-1301             | Вибраторы поверхностные  | маш.ч                   | 11.3375 | 0.9636875    | 0.50                  | 0.48                | 1.36                    | 1.31                  | 2.72                   |
| 63. 5.     | c402-0005            | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150   | м3                      | 2.04    | 0.1734       | 465.84                | 80.78               | 3 074.67                | 533.15                | 6.6                    |
|            |                      | <i>Накладные расходы</i>   |                         |         |              | 110.7%                | 35.86               | 110.7%                  | 380.83                |                        |
|            |                      | <i>Сметная прибыль</i>   |                         |         |              | 63.75%                | 20.65               | 63.75%                  | 219.31                |                        |
|            |                      | <i>Всего с НР и СП</i>   |                         |         |              |                       | 171.80              |                         | 1 485.05              |                        |
| <b>64.</b> | <b>E15-04-001-13</b> | <b>Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения</b>  | <b>100 м2</b>           |         | <b>0.085</b> | <b>1 098.16</b>       | <b>93.34</b>        | <b>3 005.83</b>         | <b>255.50</b>         | <b>2.737</b>           |
|            |                      | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>  |                         |         |              |                       |                     |                         |                       |                        |
| 64. 1.     | 31000-0001           | Затраты труда машинистов   | чел.ч                   | 0.0125  | 0.0010625    | 13.020                | 0.01                | 107.220                 | 0.11                  | 8.235                  |
| 64. 2.     | з000-1004-0          | Рабочие-строители (средний разряд 4.0)   | чел.ч                   | 23.023  | 1.956955     | 9.620                 | 18.83               | 103.510                 | 202.56                | 10.76                  |
| 64. 3.     | x03-1121             | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | <u>маш.ч</u><br>(1)     | 0.0125  | 0.0010625    | <u>20.00</u><br>13.02 | <u>0.02</u><br>0.01 | <u>154.84</u><br>107.22 | <u>0.16</u><br>0.11   | <u>7.742</u><br>8.235  |
| 64. 4.     | x40-0001             | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | <u>маш.ч</u><br>(1)     | 0.0375  | 0.0031875    | <u>75.40</u>          | <u>0.24</u>         | <u>437.91</u>           | <u>1.40</u>           | <u>5.808</u>           |
| 64. 5.     | c101-1757            | Ветошь   | кг                      | 0.2     | 0.017        | 3.00                  | 0.05                | 24.83                   | 0.42                  | 8.277                  |
| 64. 6.     | c101-2400-33         | Грунтовка глубокого проникновения  | кг                      | 20      | 1.7          | 43.65                 | 74.21               | 29.97                   | 50.95                 | 0.687                  |
|            |                      | <i>Накладные расходы</i>   |                         |         |              | 94.5%                 | 17.80               | 94.5%                   | 191.52                |                        |
|            |                      | <i>Сметная прибыль</i>   |                         |         |              | 46.75%                | 8.81                | 46.75%                  | 94.75                 |                        |
|            |                      | <i>Всего с НР и СП</i>   |                         |         |              |                       | 119.95              |                         | 541.77                |                        |
| <b>65.</b> | <b>E11-01-027-6</b>  | <b>Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных</b> | <b>100 м2 покрыти я</b> |         | <b>0.085</b> | <b>79 373.07</b>      | <b>6 746.71</b>     | <b>60 567.32</b>        | <b>5 148.22</b>       | <b>0.763</b>           |
|            |                      | <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>  |                         |         |              |                       |                     |                         |                       |                        |
| 65. 1.     | 31000-0001           | Затраты труда машинистов   | чел.ч                   | 5.275   | 0.448375     | 11.673                | 5.23                | 104.822                 | 47.00                 | 8.98                   |
| 65. 2.     | з000-1003-2          | Рабочие-строители (средний разряд 3.2)   | чел.ч                   | 137.747 | 11.708495    | 8.740                 | 102.33              | 94.040                  | 1 101.07              | 10.76                  |
| 65. 3.     | x03-0101             | Автопогрузчики 5 т   | <u>маш.ч</u><br>(1)     | 0.45    | 0.03825      | <u>89.99</u><br>10.06 | <u>3.44</u><br>0.38 | <u>418.30</u><br>101.95 | <u>16.00</u><br>3.90  | <u>4.648</u><br>10.134 |
| 65. 4.     | x03-1121             | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | <u>маш.ч</u><br>(1)     | 2.875   | 0.244375     | <u>20.00</u><br>13.02 | <u>4.89</u><br>3.18 | <u>154.84</u><br>107.22 | <u>37.84</u><br>26.20 | <u>7.742</u><br>8.235  |
| 65. 5.     | x11-0901             | Растворосмесители передвижные 65 л   | <u>маш.ч</u><br>(1)     | 1.95    | 0.16575      | <u>12.39</u><br>10.06 | <u>2.05</u><br>1.67 | <u>127.62</u><br>101.95 | <u>21.15</u><br>16.90 | <u>10.3</u><br>10.134  |
| 65. 6.     | x40-0001             | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | <u>маш.ч</u><br>(1)     | 0.35    | 0.02975      | <u>75.40</u>          | <u>2.24</u>         | <u>437.91</u>           | <u>13.03</u>          | <u>5.808</u>           |
| 65. 7.     | c101-1757            | Ветошь   | кг                      | 0.5     | 0.0425       | 3.00                  | 0.13                | 24.83                   | 1.06                  | 8.277                  |
| 65. 8.     | c101-1946            | Клей плиточный "Старатель-стандарт"  | кг                      | 450     | 38.25        | 3.00                  | 114.75              | 11.00                   | 420.75                | 3.667                  |

| 1              | 2              | 3  | 4             | 5      | 6            | 7                          | 8                           | 9                          | 10                             | 11                    |
|----------------|----------------|--|---------------|--------|--------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 65. 9.         | c101-3175-33   | Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях                    | т             | 0.05   | 0.00425      | 5 845.97                   | 24.85                       | 25 289.00                  | 107.48                         | 4.326                 |
| 65. 10.        | c101-4404-33   | Керамогранит плитка половая<br><i>Накладные расходы</i><br><i>Сметная прибыль</i><br><i>Всего с НР и СП</i>        | м2            | 102    | 8.67         | 748.79<br>110.7%<br>63.75% | 6 492.01<br>119.07<br>68.57 | 395.60<br>110.7%<br>63.75% | 3 429.85<br>1 270.91<br>731.89 | 0.528<br><br>7 151.03 |
| <b>Стены</b>   |                |  |               |        |              |                            |                             |                            |                                |                       |
| <b>66.</b>     | <b>Е62-7-6</b> | <b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен и откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %</b> | <b>100 м2</b> |        | <b>0.365</b> | <b>1 043.80</b>            | <b>380.99</b>               | <b>8 017.32</b>            | <b>2 926.32</b>                | <b>7.681</b>          |
| 66. 1.         | 31000-0001     | Затраты труда машинистов   | чел.ч         | 0.1    | 0.0365       | 13.020                     | 0.48                        | 107.220                    | 3.91                           | 8.235                 |
| 66. 2.         | з000-1003-1    | Рабочие-строители (средний разряд 3.1)   | чел.ч         | 75.69  | 27.62685     | 8.620                      | 238.14                      | 92.750                     | 2 562.39                       | 10.76                 |
| 66. 3.         | х03-1121       | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч         | 0.1    | 0.0365       | 20.00                      | 0.73                        | 154.84                     | 5.65                           | 7.742                 |
|                |                |  | (1)           |        |              | 13.02                      | 0.48                        | 107.22                     | 3.91                           | 8.235                 |
| 66. 4.         | х40-0001       | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч         | 0.06   | 0.0219       | 75.40                      | 1.65                        | 437.91                     | 9.59                           | 5.808                 |
|                |                |  | (1)           |        |              |                            |                             |                            |                                |                       |
| 66. 5.         | c101-0628      | Олифа комбинированная К-3  | т             | 0.0107 | 0.0039055    | 15 500.35                  | 60.54                       | 35 220.34                  | 137.55                         | 2.272                 |
| 66. 6.         | c101-0639      | Пемза шлаковая   | м3            | 0.0024 | 0.000876     | 100.61                     | 0.09                        | 204.45                     | 0.18                           | 2.032                 |
| 66. 7.         | c101-1596      | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25   | м2            | 1.1    | 0.4015       | 8.50                       | 3.41                        | 101.79                     | 40.87                          | 11.975                |
| 66. 8.         | c101-1712      | Шпатлевка клеевая  | т             | 0.0496 | 0.018104     | 4 210.63                   | 76.23                       | 9 304.92                   | 168.46                         | 2.21                  |
| 66. 9.         | c101-1757      | Ветошь   | кг            | 0.18   | 0.0657       | 3.00                       | 0.20                        | 24.83                      | 1.63                           | 8.277                 |
|                |                | <i>Накладные расходы</i>   |               |        |              | 80%                        | 190.90                      | 80%                        | 2 053.04                       |                       |
|                |                | <i>Сметная прибыль</i>   |               |        |              | 50%                        | 119.31                      | 50%                        | 1 283.15                       |                       |
|                |                | <i>Всего с НР и СП</i>   |               |        |              |                            | 691.20                      |                            | 6 262.51                       |                       |
| <b>67.</b>     | <b>П-2.</b>    | <b>Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л (или эквивалент)</b>                      | <b>шт.</b>    |        | <b>4</b>     | <b>172.00</b>              | <b>688.00</b>               | <b>808.00</b>              | <b>3 232.00</b>                | <b>4.698</b>          |
| <b>Потолок</b> |                |  |               |        |              |                            |                             |                            |                                |                       |
| <b>68.</b>     | <b>Е62-8-5</b> | <b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %</b>          | <b>100 м2</b> |        | <b>0.085</b> | <b>808.57</b>              | <b>68.73</b>                | <b>6 434.49</b>            | <b>546.93</b>                  | <b>7.958</b>          |
| 68. 1.         | 31000-0001     | Затраты труда машинистов   | чел.ч         | 0.1    | 0.0085       | 13.020                     | 0.11                        | 107.220                    | 0.91                           | 8.235                 |
| 68. 2.         | з000-1003-1    | Рабочие-строители (средний разряд 3.1)   | чел.ч         | 61.33  | 5.21305      | 8.620                      | 44.94                       | 92.750                     | 483.51                         | 10.76                 |
| 68. 3.         | х03-1121       | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | маш.ч         | 0.1    | 0.0085       | 20.00                      | 0.17                        | 154.84                     | 1.32                           | 7.742                 |
|                |                |  | (1)           |        |              | 13.02                      | 0.11                        | 107.22                     | 0.91                           | 8.235                 |
| 68. 4.         | х40-0001       | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч         | 0.06   | 0.0051       | 75.40                      | 0.38                        | 437.91                     | 2.23                           | 5.808                 |
|                |                |  | (1)           |        |              |                            |                             |                            |                                |                       |
| 68. 5.         | c101-0628      | Олифа комбинированная К-3  | т             | 0.0059 | 0.0005015    | 15 500.35                  | 7.77                        | 35 220.34                  | 17.66                          | 2.272                 |
| 68. 6.         | c101-0639      | Пемза шлаковая   | м3            | 0.0024 | 0.000204     | 100.61                     | 0.02                        | 204.45                     | 0.04                           | 2.032                 |

< Ю-46 \* 2010-11 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1                             | 2                      | 3   | 4                   | 5      | 6           | 7             | 8                | 9               | 10                | 11           |
|-------------------------------|------------------------|---|---------------------|--------|-------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 68. 7.                        | c101-1596              | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25  | м2                  | 1.1    | 0.0935      | 8.50          | 0.79             | 101.79          | 9.52              | 11.975       |
| 68. 8.                        | c101-1712              | Шпатлевка клеевая   | т                   | 0.0408 | 0.003468    | 4 210.63      | 14.60            | 9 304.92        | 32.27             | 2.21         |
| 68. 9.                        | c101-1757              | Ветошь  | кг                  | 0.18   | 0.0153      | 3.00          | 0.05             | 24.83           | 0.38              | 8.277        |
|                               |                        | <i>Накладные расходы</i>  |                     |        |             | 80%           | 36.04            | 80%             | 387.54            |              |
|                               |                        | <i>Сметная прибыль</i>  |                     |        |             | 50%           | 22.53            | 50%             | 242.21            |              |
|                               |                        | <i>Всего с НР и СП</i>  |                     |        |             |               | 127.30           |                 | 1 176.68          |              |
| <b>69.</b>                    | <b>П-2.</b>            | <b>Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л (или эквивалент)</b> | <b>шт.</b>          |        | <b>2</b>    | <b>172.00</b> | <b>344.00</b>    | <b>808.00</b>   | <b>1 616.00</b>   | <b>4.698</b> |
| <b>70.</b>                    | <b>Проемы Е62-29-2</b> | <b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за 2 раза</b>            | <b>100 м2</b>       |        | <b>0.16</b> | <b>711.26</b> | <b>113.80</b>    | <b>3 525.22</b> | <b>564.04</b>     | <b>4.956</b> |
| 70. 1.                        | з000-1003-2            | Рабочие-строители (средний разряд 3.2)  | чел.ч               | 18.72  | 2.9952      | 8.740         | 26.18            | 94.040          | 281.67            | 10.76        |
| 70. 2.                        | х40-0001               | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | <u>маш.ч</u><br>(1) | 0.01   | 0.0016      | <u>75.40</u>  | <u>0.12</u>      | <u>437.91</u>   | <u>0.70</u>       | <u>5.808</u> |
| 70. 3.                        | c101-0429              | Краски масляные ПФ-15   | т                   | 0.0161 | 0.002576    | 25 285.20     | 65.13            | 89 500.00       | 230.55            | 3.54         |
| 70. 4.                        | c101-0628              | Олифа комбинированная К-3   | т                   | 0.009  | 0.00144     | 15 500.35     | 22.32            | 35 220.34       | 50.72             | 2.272        |
| 70. 5.                        | c101-1757              | Ветошь  | кг                  | 0.1    | 0.016       | 3.00          | 0.05             | 24.83           | 0.40              | 8.277        |
|                               |                        | <i>Накладные расходы</i>  |                     |        |             | 80%           | 20.94            | 80%             | 225.34            |              |
|                               |                        | <i>Сметная прибыль</i>  |                     |        |             | 50%           | 13.09            | 50%             | 140.84            |              |
|                               |                        | <i>Всего с НР и СП</i>  |                     |        |             |               | 147.83           |                 | 930.21            |              |
| <b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>         |                        |   |                     |        |             |               | <b>77 460.87</b> |                 | <b>189 313.90</b> | <b>2.444</b> |
| в том числе:                  |                        |   |                     |        |             |               |                  |                 |                   |              |
| Оплата основных рабочих       |                        |   |                     |        |             |               | 5 149.86         |                 | 55 411.98         | 10.76        |
| Стоимость механизмов          |                        |   |                     |        |             |               | 1 357.49         |                 | 4 735.01          | 3.488        |
| Стоимость материалов          |                        |   |                     |        |             |               | 70 953.52        |                 | 129 166.91        | 1.82         |
| Сметная заработная плата      |                        |   |                     |        |             |               | 5 324.81         |                 | 57 097.06         | 10.723       |
| Оплата механизаторов          |                        |   |                     |        |             |               | 174.95           |                 | 1 685.08          | 9.632        |
| Трудозатраты основных рабочих |                        |   |                     |        |             |               |                  |                 | 564.65            |              |
| Трудозатраты механизаторов    |                        |   |                     |        |             |               |                  |                 | 15.43             |              |
| Нормативная трудоемкость      |                        |   |                     |        |             |               |                  |                 | 580.08            |              |
| <b>Итого:</b>                 |                        |   |                     |        |             |               | <b>77 460.87</b> |                 | <b>189 313.90</b> | <b>2.444</b> |
| Накладные расходы             |                        |   |                     |        |             |               | 5 070.66         |                 | 54 369.84         | 10.722       |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94    |                        |   |                     |        |             |               |                  | 0.94            | 51 107.65         |              |
| Сметная прибыль               |                        |   |                     |        |             |               | 2 850.05         |                 |                   |              |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ               |                        |   |                     |        |             |               |                  |                 | 30 543.46         |              |
| Всего с НР и СП:              |                        |   |                     |        |             |               | 85 381.58        |                 |                   |              |

| 1                       | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9     | 10                | 11 |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|-------|-------------------|----|
| <b>ВСЕГО с НР и СП:</b> |  |   |   |   |   |   |   |       | <b>270 965.01</b> |    |
|                         | Зимнее удорожание 1,5%                             |   |   |   |   |   |   | 1.5   | 4 064.48          |    |
| <b>Итого:</b>           |  |   |   |   |   |   |   |       | <b>275 029.49</b> |    |
|                         | Резерв на непредвиденные расходы 1%                |   |   |   |   |   |   | 1     | 2 750.29          |    |
| <b>Итого:</b>           |  |   |   |   |   |   |   |       | <b>277 779.78</b> |    |
|                         | Коэффициент-дефлятор на IV квартал 2010 г. k=1,015 |   |   |   |   |   |   | 1.015 | 281 946.48        |    |
|                         | НДС-18%  |   |   |   |   |   |   | 18    | 50 750.37         |    |
| <b>ВСЕГО по СМЕТЕ:</b>  |  |   |   |   |   |   |   |       | <b>332 696.85</b> |    |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)