

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Октябрьского района
Косткин В.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кабинета №27

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Общестроительные работы			
1	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов	0,04
2	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,32
3	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,1
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,1
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,32
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,32
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,1
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,05
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,06
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,01
11	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,15
12	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,1
13	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,1
14	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтусов	0,15

15	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов(плинтус)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,02
----	---	---	------

Составил
Согласовано

