

Объект: МДОУ № 97, г.Владимир, Перекопский в/г, д. (вч 43176)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E58-7-11	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	12
2.	C101-3973-33	Стеклогидроизол ХКП	м2	1368
3.	C101-3972-33	Стеклогидроизол ХПП	м2	1392
4.	E12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	9
5.	E12-01-016-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	9
6.	E12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	2.109
7.	C101-3972-33	Стеклогидроизол ХПП	м2	531.468
8.	E65-6-23	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.05
9.	E58-23-1	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	5
10.	C101-3972-33	Стеклогидроизол ХПП	м2	86.25
11.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	9.36
12.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	9.36

Составил: _____ Л.В. Храпай
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)