

Объект: МДОУ № 82, мкр. Юрьеvec, Институтский городок, д.8

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	3.6
2.		Стеклогидроизол ХПП	м2	410.4
3.		Стеклогидроизол ХПП	м2	417.6
4.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	3.6
5.		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	3.6
6.		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.92
7.		Стеклогидроизол ХПП	м2	231.84
8.		Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.01
9.		Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	1
10.		Стеклогидроизол ХПП	м2	17.25
11.		Погрузка и вывоз мусора	т	3.37

Составил: \_\_\_\_\_ Л.В.Храпай  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)