

"УТВЕРЖДАЮ"

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2008 г.

**Дефектная ведомость по текущему ремонту кабинетов № 5, 6  
в здании Администрации Октябрьского района г.Владимира.**

№ п.п.	Наименование работ	Единица измере- ния	Количество
1	2	3	4

**1. Общестроительные работы.**

1	Снятие наличников	м	12.00
2	Снятие дверных полотен	м2	5.00
3	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2.00
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	35.10
5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	40.50
6	Разборка обшивки стен из ДСП : нештукатуренной	м2	15.30

7	Разборка каркаса из брусьев	м2	15.30
8	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон, шумоизоляция из плиты URСа (ГКЛ про-во "KNAUF")	м2	5.40
9	Заделка проемов после установки новых дверных блоков с устройством металлического каркаса и обшивкой ГВЛ с двух сторон с шумоизоляцией	м2	1.49
10	Усиление стен решетками из прутка d 16 мм , ячейка 150x150, площадью 18, 8 м2 (стоимость 1м2 не ниже 2000 руб)	т/м2	0.38 / 18,8
11	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции (ГКЛ про-во "KNAUF")	м2	31.70
12	Оформление проемов: профилями под установку решеток ПС50/50	м2	3.08
13	Установка по месту радиаторных решеток 600мм x600мм	решетк	3.00
14	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ( дверные блоки шпонированные, стоимостью не ниже 4000 руб за 1шт)	м2/шт	2.00 / 1
	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни стоимостью не ниже 600руб	шт.	1.00
15	Установка и крепление наличников	м	10.00

16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 (шпонированные, стоимость не ниже 4000 руб за 1 шт)	м2/шт	2.00 / 1
17	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни стоимостью не ниже 600руб	шт.	1.00
18	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2	м2	2.00
	Двери стальные утепленные стоимостью не ниже 9000 руб	шт.	1.00
19	Установка и крепление наличников	м	10.00
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	м2	6.30
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	м2	5.00
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	170.00
23	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	125.00

24	Сплошное шпаклевание поверхностей стен	м2	170.00
25	Оклейка стен виниловыми обоями на флизелиновой основе	м2	170.00
26	Перестилка дощатых полов с частичной заменой досок	м2	40.50
27	Устройство покрытий: из фанеры толщ.10мм	м2	40.50
28	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату (полукоммерческий стоимостью не ниже 367руб)	м2	40.50
29	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с кабель-каналом	м	35.80
30	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой плита типа "Байкал"	м2	40.50
31	Монтаж окошечка выдачи документации из ПВХ-профилей: поворотных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых стоимостью не ниже 2300руб за 1 шт.	м2 пр /шт	0.25 / 1
32	Установка по месту столешницы шириной 300 мм на кронштейнах (4шт)	м2/м	0.30 / 1
33	Монтаж стальных порогов	м	5.00

## 2.Электромонтажные работы.

34	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами	шт.	5.00
----	---	-----	------

накаливания

---

35	Прокладка гофрированной трубы по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до : 50	м	30.00
36	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм <sup>2</sup> , до:2,5	м	30.00
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	м	30.00
37	Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4 стоимостью не ниже 690 рублей	шт.	5.00

---

