

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

З а д а н и е
на разработку рабочего проекта «Обустройство пожарных водоемов.Строительство
пирса на водоеме в мкр. Заклязьменский»

п\п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	Заказчик	МБУ «Владстройзаказчик» согласно постановлению главы города Владимира от 03.12.2007 №4780
2	Основание для проектирования	АПЗ, письмо 1 отряда ФПС по Владимирской области МЧС России от 01.02.2008 № 103/2
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект.
4	Источник финансирования	Средства городского бюджета- адресная инвестиционная программа.
5	Основные требования к проектно-сметной документации	<ul style="list-style-type: none">- топографическая съемка- геологические изыскания- рабочий проект площадки с твердым покрытием (щебеночное) площадью не менее 12х12м- подъездная дорога (с щебеночным покрытием)- для набора воды применить следующую технологию: вода из водоема самотеком подается по трубопроводу в водоприемный колодец; на трубопроводе устанавливается колодец с задвижкой, штурвал которой выводится под крышку люка; минимальный объем воды в водоприемном колодце составляет 8м3- наружное освещение- при необходимости вырубки зеленых насаждений сообщить сведения заказчику для оформления разрешения на снос зеленых насаждений- предусмотреть проектом восстановление нарушенного благоустройства- сметную документацию выполнить согласно МДС ,ресурсным методом в базовых ценах 2001г. и текущем уровне цен ресурсным методом с выпуском сводного сметного расчета ;стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы , материалы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования.- проект выполнить по составу работ согласно требованиям

п\п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
		<p>СНиП ,градостроительного кодекса РФ ,технических условий</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочий проект согласовать с 1 отрядом ФПС по Владимирской области МЧС России , с инженерными службами города на предмет пересечения коммуникаций ; оплата за счет средств заказчика - проект корректируется по замечаниям инженерных служб города в течение 5 календарных дней , по замечаниям ГУ «Владоблгосэкспертиза» -20 календарных дней - повторная экспертиза за счет средств подрядчика
6	Исходные данные для разработки проекта:	– АПЗ , технические условия ОАО «Владимирэнерго»
7	Количество экземпляров проекта	Проект выполнить в 5 экземплярах , в т.ч. сметную документацию в электронном формате – 1 экземпляр ; изыскания – 2 экземпляра отчета на бумажном носителе и 2 экземпляра электронной версии