

Дефектная ведомость

Текущий ремонт системы канализации в ДООЦ

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 м3	12
2.	Установка заглушек до 100 мм	100 шт.	0.06
3.	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2	2
4.	Разборка покрытий изоляции из рулонных материалов (пергамин)	100 м2	2
5.	То же (стеклоткани)	100 м2	2
6.	Разборка трубопроводов из труб диаметром до 100 мм	100 м	1.42
7.	Снятие задвижек диаметром до 50 мм	100 шт.	0.04
8.	Снятие вентилей фланцевых диаметром до 50 мм	100 шт.	0.5
9.	Прокладка трубопроводов диаметром 20 мм	100 м	0.62
10.	То же диаметром 25 мм	100 м	0.06
11.	То же диаметром 32 мм	100 м	0.12
12.	То же диаметром 40 мм	100 м	0.09
13.	То же диаметром 50 мм	100 м	0.11
14.	То же диаметром 76 мм	100 м	0.07
15.	Установка вентилей и кранов диаметром до 20 мм	шт.	43
16.	То же диаметром до 32 мм	шт.	4
17.	То же диаметром до 50 мм	шт.	2
18.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	врезка	4
19.	То же диаметром 20 мм	врезка	43
20.	То же диаметром 25 мм	врезка	4
21.	То же диаметром 32 мм	врезка	8
22.	То же диаметром 40 мм	врезка	6
23.	То же диаметром 50 мм	врезка	4
24.	То же диаметром 80 мм	врезка	2
25.	Гидравлическое испытание трубопроводов	100 м	2.84
26.	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0.1
27.	Устранение течей в трубопроводах диаметром до 100 мм с помощью сварки	врезка	3
28.	Окраска стальных трубопроводов	100 м2	0.49
29.	Покрытие поверхности изоляции стеклохолстом	100 м2	0.49
30.	Установка фасонных частей стальных	т	0.1
31.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 шт.	1.1
32.	Пробивка отверстий для труб вручную	100 шт.	2.82
33.	Смена трапов диаметром до 100 мм	100 шт.	0.03
34.	Разборка полов цементных	100 м2	0.03
35.	Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий площадью до 100 см2	100 шт.	0.04
36.	Перекладка внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	0.94
37.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	3
38.	Прочистка канализационной сети внутренней	100 м	0.6
39.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	м3	0.1
40.	Демонтаж писсуаров	100 шт.	0.04
41.	Смена унитазов типа "компакт"	100 шт.	0.02
42.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.03
43.	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места	100 шт.	0.04
44.	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 100 мм	10 шт.	0.8
45.	Разборка облицовки потолков из пластиковых панелей	100 м2	0.22
46.	Облицовка потолков пластиковыми панелями	100 м2	0.22
47.	Разборка плинтуса потолочного	100 м	0.2
48.	Установка плинтуса потолочного	100 м	0.2
49.	Смена светильников, встраиваемых в подвесной потолок	100 шт.	0.02
50.	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 шт.	0.3

1	3	4	5
51.	Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов	10 шт.	0.8
52.	Установка полиэтиленовых фасонных частей крестовин	10 шт.	0.4
53.	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	шт.	2
54.	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	шт.	2
55.	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0.08417
56.	Погрузка строительного мусора вручную	100%	
57.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)	100%	