

«СОГЛАСОВАНО»
«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: руб.

Смета на сумму: руб.

_____ / _____ /

_____ / _____ /

« _____ » _____ 200__ г.

« _____ » _____ 200__ г.

Стройка: Замена окон из ПВХ профилей в МУЗ «Городская больница № 6»

Объект: Замена окон из ПВХ профилей в МУЗ «Городская больница № 6»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-1

(Локальный сметный расчет)

на замена окон

Сметная стоимость: **178.000** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.213** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **20.707** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 квартал 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.11	1 300.00	143.00	12 024.96	1 322.75	9.25
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.15	0.2365	11.180	2.64	103.666	24.52	9.272
1. 2.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	128.73	14.1603	8.160	115.55	87.800	1 243.27	10.76
1. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.077	20.00	1.54	154.61	11.90	7.73
			(1)			13.50	1.04	107.22	8.26	7.942
1. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.45	0.1595	100.01	15.95	415.54	66.28	4.155
			(1)			10.06	1.60	101.95	16.26	10.134
1. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.89	0.3179	31.33	9.96	4.05	1.29	0.129
1. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	10.66	1.1726					
		Накладные расходы				82%	96.92	77.08%	977.21	
		Сметная прибыль				62%	73.28	62%	786.03	
		Всего с НР и СП					313.19		3 085.99	
2.	E56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	100 м2		0.0583	2 370.87	138.22	23 414.62	1 365.07	9.876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.58	0.092114	10.060	0.93	101.950	9.39	10.134
2. 2.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	275.6	16.06748	7.670	123.24	82.530	1 326.05	10.76
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.58	0.092114	100.01 10.06	9.21 0.93	415.54 101.95	38.28 9.39	4.155 10.134
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.16	0.184228	31.33	5.77	4.05	0.75	0.129
2. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	13.4	0.78122					
		Накладные расходы				82%	101.82	77.08%	1 029.36	
		Сметная прибыль				62%	76.99	62%	827.97	
		Всего с НР и СП					317.02		3 222.40	
3.	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2		0.083	387.94	32.20	4 118.01	341.79	10.615
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.93	0.07719	13.500	1.04	107.220	8.28	7.942
3. 2.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	3.82713	8.010	30.66	86.190	329.86	10.76
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.93	0.07719	20.00 13.50	1.54 1.04	154.61 107.22	11.93 8.28	7.73 7.942
3. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	0.28386					
		Накладные расходы				82%	25.99	77.08%	260.64	
		Сметная прибыль				62%	19.65	62%	209.65	
		Всего с НР и СП					77.85		812.08	
4.	Е10-01-034-5	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.3487	5 027.05	1 752.93	21 595.12	7 530.22	4.296
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.97	1.035639	13.500	13.98	107.220	111.04	7.942
4. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	111.21	38.778927	9.400	364.52	101.140	3 922.10	10.76
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.97	1.035639	20.00 13.50	20.71 13.98	154.61 107.22	160.12 111.04	7.73 7.942
4. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	10.61	3.699707	1.40	5.18	5.01	18.54	3.579
4. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	16.34	5.697758	2.08	11.85	5.18	29.51	2.49
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.5	1.22045	75.40	92.02	437.91	534.45	5.808
4. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	37.55	13.093685	63.73	834.46	142.99	1 872.27	2.244
4. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	58.33	20.339671	20.77	422.45	48.50	986.47	2.335
4. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	14.58	5.084046	0.34	1.73	1.33	6.76	3.912
		Накладные расходы				118%	446.63	110.92%	4 473.56	
		Сметная прибыль				53.55%	202.69	53.55%	2 159.75	
		Всего с НР и СП					2 402.25		14 163.53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	ПЗ: прайс.	Окна из ПВХ профиля Rehau трехкамерного с 2-х камерным стеклопакетом			34.87			2 049.93	71 481.06	
6.	E10-01-033-5	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м	100 м2		0.0792	23 643.06	1 872.53	45 344.75	3 591.30	1.918
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.14	0.011088	13.500	0.15	107.220	1.19	7.942
6. 2.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	14.71	1.165032	8.970	10.45	96.520	112.45	10.76
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.14	0.011088	20.00	0.22	154.61	1.71	7.73
			(1)			13.50	0.15	107.22	1.19	7.942
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.16	0.012672	75.40	0.96	437.91	5.55	5.808
			(1)							
6. 5.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7.77	0.615384	63.73	39.22	142.99	87.99	2.244
6. 6.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	5.8608	307.37	1 801.43	561.12	3 288.61	1.826
6. 7.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.5544	0.34	0.19	1.33	0.74	3.912
6. 8.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	4.44	0.351648	57.05	20.06	268.02	94.25	4.698
		Накладные расходы				118%	12.51	110.92%	126.05	
		Сметная прибыль				53.55%	5.68	53.55%	60.85	
		Всего с НР и СП					1 890.71		3 778.20	
7.	E10-01-035-2	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.0455	5 912.62	269.02	6 271.67	285.36	1.061
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.13	0.005915	13.500	0.08	107.220	0.63	7.942
7. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	11.04	0.50232	9.180	4.61	98.780	49.62	10.76
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.005915	20.00	0.12	154.61	0.91	7.73
			(1)			13.50	0.08	107.22	0.63	7.942
7. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.07	0.048685	1.40	0.07	5.01	0.24	3.579
7. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.15	0.006825	75.40	0.51	437.91	2.99	5.808
			(1)							
7. 6.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3.88	0.17654	63.73	11.25	142.99	25.24	2.244
7. 7.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	3.367	73.24	246.60	53.35	179.63	0.728
7. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.001	0.0000455	17 487.27	0.80	66 064.03	3.01	3.778
7. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.3185	0.34	0.11	1.33	0.42	3.912
7. 10.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	0.086905	57.05	4.96	268.02	23.29	4.698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					118%	5.53	110.92%	55.74
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	2.51	53.55%	26.91
		<i>Всего с НР и СП</i>						277.07		368.01
8.	Е11-01-040-1	прим. Монтаж нащельников ПВХ	100 м		0.5973	90.09	53.81	958.26	572.37	10.637
8. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	8.99	5.369727	9.770	52.46	105.130	564.52	10.76
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.017919	<u>75.40</u>	<u>1.35</u>	<u>437.91</u>	<u>7.85</u>	<u>5.808</u>
		<i>Накладные расходы</i>					123%	64.53	115.62%	652.70
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	33.44	63.75%	359.88
		<i>Всего с НР и СП</i>						151.78		1 584.95
9.	П4: прайс.	Нащельник самоклеящийся FIRESI 50 мм	м		59.73	5.40	322.54	25.38	1 515.95	4.7
10.	Е15-01-051-8	Облицовка поверхностей одним слоем сэндвич-панелей: откосов	100 м2		0.308	15 929.71	4 906.35	70 610.84	21 748.14	4.433
10. 1.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.62	0.19096	13.500	2.58	107.220	20.47	7.942
10. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	376.74	116.03592	9.400	1 090.74	101.140	11 735.87	10.76
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.62	0.19096	<u>20.00</u>	<u>3.82</u>	<u>154.61</u>	<u>29.52</u>	<u>7.73</u>
						13.50	2.58	107.22	20.47	7.942
10. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.77	4.24116	19.20	81.43	3.95	16.75	0.206
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.74	0.22792	<u>75.40</u>	<u>17.19</u>	<u>437.91</u>	<u>99.81</u>	<u>5.808</u>
10. 6.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	32.34	26.20	847.31	74.82	2 419.68	2.856
10. 7.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	25.564	0.87	22.24	1.51	38.60	1.736
10. 8.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	55.44	4.78	265.00	10.58	586.56	2.213
10. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	2.695	23.30	62.79	59.48	160.30	2.553
10. 10.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	5.345	1.64626	86.90	143.06	105.67	173.96	1.216
10. 11.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	45.3	13.9524	1.05	14.65	3.61	50.37	3.438
10. 12.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	137.984	0.94	129.70	2.66	367.04	2.83
10. 13.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	63.91	11.51	735.60	30.10	1 923.69	2.615
10. 14.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	129.36	11.54	1 492.81	32.05	4 145.99	2.777
		<i>Накладные расходы</i>					105%	1 147.99	98.7%	11 603.51
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	511.13	46.75%	5 496.09
		<i>Всего с НР и СП</i>						6 565.46		38 847.74
11.	П1: прайс.	Сэндвич-панель	м2		3.08	59.57	183.48	279.98	862.34	4.7
12.	П2: прайс.	Пластиковый уголок	м		17.16	12.77	219.13	60.02	1 029.94	4.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		27.48	33.00	906.73	210.18	5 775.74	6.37
13. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	15.88344	7.300	115.95	78.550	1 247.64	10.76
13. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	7.9692	99.23	790.78	568.20	4 528.10	5.726
		<i>Накладные расходы</i>				100%	115.95	94%	1 172.78	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	57.98	50%	623.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 080.66		7 572.34	
14.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		27.48	17.16	471.56	91.81	2 522.94	5.35

ИТОГО ПО СМЕТЕ							11 271.50		119 944.97	10.641
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							2 017.86		20 351.54	10.086
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							983.34		10 550.95	10.73
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							14 272.70		150 847.46	10.569
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						20	2 854.54	18	27 152.54	10.569
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							17 127.24		178 000.00	10.569

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)