

Объект: МОУ "Средняя школа № 28, г.Владимир, ул. Добросельская, 205а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Комментарий	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	5.6576
2.		Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	644.966
3.		Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	656.282
4.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	2.8288
5.		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	2.8288
6.		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.216
7.		Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	306.432
8.		Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.02
9.		Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	2
10.		Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	5
11.		Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	86.25
12.		Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м (без стоимости кровельной стали для устройства примыканий)	100 м	1.216
13.		Погрузка и вывоз мусора-100%	т	5.011

Составил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)