

Стройка: Муниципальное бюджетное учреждение "Детско-юношеский центр отдыха "Дружба", Владимирская область,Собинский район, ст.Колокша

Объект: Ремонт зданий муниципального бюджетного учреждения "Детско-юношеский центр отдыха "Дружба"

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт здания корпуса № 3

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-3""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>E58-17-2</b>	Разборка покрытий кровель из листовой стали Объем: 14.50*9.5/0.88	100 м2		1.565341	82.25	129	881.59	1 380	10.698
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.49	16.42042709	7.800	128	83.93	1 378	10.76
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.25	0.39133525	1.70	1	4.66	2	2.741
1. 3.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.51	0.79832391					
						83%	106	83%	1 144	
						65%	83	65%	896	
2.	<b>E58-18-3</b>	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше Объем: 14.50*9.5/0.88*0.15	100 м2		0.234801	1 997.87	469	12 531.62	2 942	6.273
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	81.26	19.07992926	7.930	151	85.33	1 628	10.76
2. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.63	0.14792463	1.70		4.66	1	2.741
2. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5	0.1174005	<u>75.40</u>	<u>9</u>	<u>437.91</u>	<u>51</u>	<u>5.808</u>
2. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.000234801	5 160.53	1	43 771.19	10	8.482
2. 5.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	1.03	0.24184503	1 271.40	307	5 176.74	1 252	4.072
2. 6.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	2.11	0.49543011					
						83%	125	83%	1 351	
						65%	98	65%	1 058	
3.	<b>E58-2-1</b>	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 шт.		0.02	2 716.88	54	29 151.56	583	10.796
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	341.3	6.826	7.930	54	85.33	582	10.76
3. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	6.1	0.122	1.70		4.66	1	2.741
3. 3.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	5.6	0.112					
						83%	45	83%	483	
						65%	35	65%	378	

4.	<b>Е60-2-1</b>	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в 1 канал	100 м		0.035	1 421.68	50	15 056.73	527	10.54
4. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.98	0.1393	13.500	2	107.22	15	7.942
4. 2.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	164.47	5.75645	8.160	47	87.80	505	10.76
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.98	0.1393	20.00	3	154.84	22	7.742
			(1)			13.50	2	107.22	15	7.942
4. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	31.1	1.0885					
		<i>Накладные расходы</i>				78%	38	78%	406	
		<i>Сметная прибыль</i>				63%	31	63%	328	
5.	<b>Е54-4-3</b>	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 шт.		0.01	1 913.17	19	11 887.90	119	6.263
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	68.47	0.6847	8.530	6	91.78	63	10.76
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.51	0.0151	75.40	1	437.91	7	5.808
			(1)							
5. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0143	0.000143	5 160.53	1	43 771.19	6	8.482
5. 4.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.785	0.00785	1 454.10	11	5 498.79	43	3.782
5. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.31	0.0031					
		<i>Накладные расходы</i>				85%	5	85%	54	
		<i>Сметная прибыль</i>				80%	5	80%	50	
6.	<b>Е54-4-2</b>	Ремонт деревянных балок с заменой черепных брусков	100 шт.		0.01	730.63	7	4 387.58	44	6.286
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	22.19	0.2219	8.970	2	96.52	21	10.76
6. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.001	75.40	1	437.91	7	5.808
			(1)							
6. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00003	5 160.53	1	43 771.19	1	8.482
6. 4.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.4	0.004	1 271.40	5	5 176.74	21	4.072
6. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.14	0.0014					
		<i>Накладные расходы</i>				85%	2	85%	18	
		<i>Сметная прибыль</i>				80%	2	80%	17	
7.	<b>Е46-02-009-1</b>	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2		0.03	230.26	7	2 477.61	74	10.571
7. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	29.52	0.8856	7.800	7	83.93	74	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				99%	7	99%	73	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	4	59.5%	44	
8.	<b>Е53-1-5</b>	Разборка засыпного утеплителя	100 м2		0.03	1 091.26	33	8 971.66	269	8.152
8. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.95	0.1185	13.500	2	136.81	16	10.134
8. 2.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	84.9	2.547	7.550	19	81.24	207	10.76
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.95	0.1185	111.99	13	518.46	61	4.63
			(1)			13.50	2	136.81	16	10.134
8. 4.	х11-0101	Бадьи 2 м3	маш.ч	3.95	0.1185	2.00		6.70	1	3.35
8. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	9.8	0.294					
		<i>Накладные расходы</i>				86%	18	86%	192	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	15	70%	156	

9.	<b>E54-5-1</b>	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок	100 м2		0.03	8 728.94	262	41 067.76	1 232	4.702
9. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	180.18	5.4054	8.300	45	89.31	483	10.76
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.75	0.0525	<u>75.40</u>	4	<u>437.91</u>	<u>23</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
9. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01	0.0003	5 160.53	2	43 771.19	13	8.482
9. 4.	с102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.34	0.0102	1 271.40	13	5 176.74	53	4.072
9. 5.	с102-0121	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	5.675	0.17025	1 166.10	199	3 878.72	660	3.326
9. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.48	0.0744					
		<i>Накладные расходы</i>				85%	38	85%	411	
		<i>Сметная прибыль</i>				80%	36	80%	386	
10.	<b>E12-01-015-3</b>	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2		0.03	1 028.25	31	3 664.13	110	3.548
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
10. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1625	0.004875	13.500		136.81	1	10.134
10. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	9.016	0.27048	8.740	2	94.04	25	10.76
10. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1	0.003	<u>86.40</u>		<u>506.07</u>	<u>2</u>	<u>5.857</u>
			(1)			13.50		136.81		10.134
10. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0625	0.001875	<u>111.99</u>		<u>518.46</u>	<u>1</u>	<u>4.63</u>
			(1)			13.50		136.81		10.134
10. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.5125	0.015375	30.00		94.12	1	3.137
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.003	<u>75.40</u>		<u>437.91</u>	<u>1</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
10. 7.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.05	0.0015	4 996.00	7	9 528.59	14	1.907
10. 8.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506	м2	110	3.3	6.01	20	19.68	65	3.275
		<i>Накладные расходы</i>				108%	2	108%	28	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	1	55.25%	14	
11.	<b>E12-01-014-2</b>	Утепление покрытий керамзитом	м3		0.45	348.38	157	2 198.27	989	6.299
		Объем: 3.0*0.15								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.425	0.19125	11.274	2	114.25	22	10.134
11. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.496	1.5732	7.800	12	83.93	132	10.76
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.15	0.0675	<u>86.40</u>	<u>6</u>	<u>506.07</u>	<u>34</u>	<u>5.857</u>
			(1)			13.50	1	136.81	9	10.134
11. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.275	0.12375	<u>89.99</u>	<u>11</u>	<u>418.30</u>	<u>52</u>	<u>4.648</u>
			(1)			10.06	1	101.95	13	10.134
11. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	0.4635	275.15	128	1 663.99	771	6.048
		<i>Накладные расходы</i>				108%	15	108%	166	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	8	55.25%	85	

12.	<b>E10-01-003-1</b>	Устройство слуховых окон <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	шт.		2	467.28	935	3 106.02	6 212	6.644
12. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1375	0.275	13.500	4	136.81	38	10.134
12. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	7.6245	15.249	8.530	130	91.78	1 400	10.76
12. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1375	0.275	<u>111.99</u> 13.50	<u>31</u> 4	<u>518.46</u> 136.81	<u>143</u> 38	<u>4.63</u> 10.134
12. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.2	0.4	0.95		4.04	2	4.253
12. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.275	<u>75.40</u>	<u>21</u>	<u>437.91</u>	<u>120</u>	<u>5.808</u>
12. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0028	5 160.53	14	43 771.19	123	8.482
12. 7.	с102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	0.06	0.12	690.50	83	2 140.00	257	3.099
12. 8.	с102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	0.06	0.12	1 095.90	132	3 861.89	463	3.524
12. 9.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.1	0.2	1 166.10	233	4 439.44	888	3.807
12. 10.	с203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, пл.0.65 м2 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м2	0.5	1	290.54	291	2 817.19	2 817	9.696
						106.2%	142	106.2%	1 527	
						53.55%	72	53.55%	770	
13.	<b>E12-01-023-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 3)</b>	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: средней сложности  Объем: 13.3*8.40/0.88 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 кровли		1.269545	32 001.09	40 627	38 087.33	48 354	1.19
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9875	1.253675687 5	13.500	17	136.81	172	10.134
13. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	47.4145	60.19484140 3	8.620	519	92.75	5 583	10.76
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.625	0.793465625	<u>86.40</u> 13.50	<u>69</u> 11	<u>506.07</u> 136.81	<u>402</u> 109	<u>5.857</u> 10.134
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3625	0.460210062 5	<u>111.99</u> 13.50	<u>52</u> 6	<u>518.46</u> 136.81	<u>239</u> 63	<u>4.63</u> 10.134
13. 5.	х33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	3.0125	3.824504312 5	4.29	16	12.45	48	2.902
13. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5	0.6347725	<u>75.40</u>	<u>48</u>	<u>437.91</u>	<u>278</u>	<u>5.808</u>
13. 7.	с101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.5 мм	т	0.0314	0.039863713	17 028.00	679	32 177.95	1 283	1.89
13. 8.	с101-4102-33	Прим. Металлопрофиль из стали оцинкованной окрашенной (Россия) С-21	м2	112	142.18904	211.12	30 019	217.87	30 979	1.032

13. 9.	c101-4106-33	Заглушка коньковая из стали оцинкованной (Россия) + Полиэстер	шт.	1.5	1.9043175	150.38	286	142.07	271	0.945
13. 10.	c101-4108-33	Саморез оцинкованный с уплотняющей прокладкой длиной 35 мм (прокладка 4,8x35 мм) окр.	шт.	860	1091.8087	2.37	2 588	3.00	3 275	1.266
13. 11.	c101-4109-33	Прокладка 4,8x80мм окр	шт.	151	191.701295	3.84	736	4.38	840	1.141
13. 12.	c101-4111-33	Конек плоский из стали оцинкованной (Россия) +Полиэстер, длиной 2 м	шт.	11	13.964995	402.13	5 616	369.33	5 158	0.918
		<i>Накладные расходы</i>				108%	579	108%	6 215	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	296	55.25%	3 180	
14.	<b>E12-01-009-1</b>	Устройство желобов настенных Объем: 14.80*2+9.7 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.393	19 694.02	7 740	59 498.85	23 383	3.021
14. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.6375	1.0365375	13.500	14	136.81	142	10.134
14. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	97.4625	38.3027625	8.530	327	91.78	3 515	10.76
14. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.675	0.658275	<u>86.40</u> 13.50	<u>57</u> 9	<u>506.07</u> 136.81	<u>333</u> 90	<u>5.857</u> 10.134
14. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.9625	0.3782625	<u>111.99</u> 13.50	<u>42</u> 5	<u>518.46</u> 136.81	<u>196</u> 52	<u>4.63</u> 10.134
14. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.35	0.53055	<u>75.40</u>	<u>40</u>	<u>437.91</u>	<u>232</u>	<u>5.808</u>
14. 6.	c101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5x120 мм	т	0.0114	0.0044802	10 181.00	46	48 396.26	217	4.754
14. 7.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0025	0.0009825	6 180.64	6	43 771.19	43	7.082
14. 8.	c101-0788	Поковки оцинкованные массой 2.825 кг	т	0.1	0.0393	9 400.00	369	29 719.90	1 168	3.162
14. 9.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.067	0.026331	1 652.17	44	7 597.28	200	4.598
14. 10.	c101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	20.1	7.8993	6.97	55	15.55	123	2.231
14. 11.	c101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.81	0.31833	14 811.00	4 715	33 210.95	10 572	2.242
14. 12.	c102-0121	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м3	4.45	1.74885	1 166.10	2 039	3 878.72	6 783	3.326
						108%	368	108%	3 950	
						55.25%	188	55.25%	2 020	
15.	<b>E58-20-6</b>	Смена обделок из листовой стали примыканий к деревянным стенам (переход на пристройку)	100 м		0.06	1 831.16	110	8 217.38	493	4.482
15. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.05	0.003	13.500		107.22		7.942
15. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.97	3.1182	8.530	27	91.78	286	10.76
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.003	<u>20.00</u> 13.50		<u>154.84</u> 107.22		<u>7.742</u> 7.942
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.03	0.0018	<u>75.40</u>		<u>437.91</u>	<u>1</u>	<u>5.808</u>
15. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.01	0.0006	5 160.53	3	43 771.19	26	8.482
15. 6.	c101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.09	0.0054	14 811.00	80	33 210.95	179	2.242

15.7.	c999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.05	0.003		83%	22	83%	237	
							65%	18	65%	186	
16.	<b>E46-06-009-5</b>	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов прочих неотопливаемых, включая склады, сараи и строения  Объем: 3.75*4.35*7.65	100 м3		1.247906	1 033.64		1 290	7 566.03	9 442	7.319
16.1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	7.1	8.8601326	14.609		129	148.05	1 312	10.134
16.2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	38.29	47.78232074	8.530		408	91.78	4 385	10.76
16.3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.85	2.3086261	111.99		259	518.46	1 197	4.63
						13.50		31	136.81	316	10.134
16.4.	x06-0250	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3	маш.ч (2)	1.75	2.1838355	155.30		339	981.69	2 144	6.321
						31.50		69	319.21	697	10.134
16.5.	x07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	1.75	2.1838355	61.39		134	385.15	841	6.274
						13.50		29	136.81	299	10.134
16.6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.6	1.9966496	75.40		151	437.91	874	5.808
		<i>Накладные расходы</i>					99%	532	99%	5 640	
		<i>Сметная прибыль</i>					59.5%	320	59.5%	3 390	
17.	<b>E59-1-2</b>	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями  Объем: (1.76+1.40)*1.0	100 м2		0.0316	1 635.40		52	17 597.61	556	10.692
17.1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	206.23	6.516868	7.930		52	85.33	556	10.76
17.2.	c999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	23.12	0.730592		76%	40	76%	423	
							60%	31	60%	334	
18.	<b>E01-02-058-6</b>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной 1,2 м группа грунтов 2  Объем: 1.30*0.5*0.5*21 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3		0.06825	1 381.38		94	14 864.00	1 014	10.787
18.1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	чел.ч	177.1	12.087075	7.800		94	83.93	1 014	10.76
							80%	75	80%	811	
							38.25%	36	38.25%	388	
19.	<b>E08-01-002-2</b>	Устройство основания под фундаменты щебеночного  Объем: 0.10*0.5*0.5*21 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	м3		0.525	127.14		67	1 218.53	640	9.552
19.1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2625	0.1378125	10.060		1	101.95	14	10.134
19.2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.1385	0.5977125	7.930		5	85.33	51	10.76
19.3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.2625	0.1378125	100.01		14	415.54	57	4.155
						10.06		1	101.95	14	10.134
19.4.	x33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.525	0.275625	4.91		1	11.85	3	2.413

19. 5.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.15	0.60375	77.11	47	874.85	528	11.345
19. 6.	c411-0001	Вода	м3	0.25	0.13125	2.41				
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	7	109.8%	71	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	4	68%	44	
20.	<b>E06-01-001-13</b>	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3		0.063	69 654.18	4 388	396 153.75	24 958	5.688
		Объем: 1.20*0.5*0.5*21								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
20. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	23.275	1.466325	13.450	20	136.30	200	10.134
20. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	687.999	43.343937	8.530	370	91.78	3 978	10.76
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	22.0125	1.3867875	<u>86.40</u> 13.50	<u>120</u> 19	<u>506.07</u> 136.81	<u>702</u> 190	<u>5.857</u> 10.134
20. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.925	0.058275	<u>111.99</u> 13.50	<u>7</u> 1	<u>518.46</u> 136.81	<u>30</u> 8	<u>4.63</u> 10.134
20. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3375	0.0212625	<u>89.99</u> 10.06	<u>2</u>	<u>418.30</u> 101.95	<u>9</u> 2	<u>4.648</u> 10.134
20. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	36.45	2.29635	1.90	4	8.20	19	4.316
20. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.075	0.067725	3.27		13.38	1	4.092
20. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.35	0.08505	<u>75.40</u>	<u>6</u>	<u>437.91</u>	<u>37</u>	<u>5.808</u>
20. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.082	0.005166	2 791.33	14	11 890.13	61	4.26
20. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0762	0.0048006	6 066.49	29	17 680.30	85	2.914
20. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	75	4.725	10.08	48	20.45	97	2.029
20. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.00189	5 160.53	10	43 771.19	83	8.482
20. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.7	0.0441	1 166.10	51	4 439.44	196	3.807
20. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	4.1013	61.30	251	264.33	1 084	4.312
20. 15.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	101.5	6.3945	543.50	3 475	2 905.02	18 576	5.345
20. 16.	c411-0001	Вода	м3	0.424	0.026712	2.41				
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	369	94.5%	3 948	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	215	55.25%	2 308	
21.	<b>E06-01-026-1</b>	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	100 м3		0.01134	98 374.71	1 116	582 439.04	6 605	5.918
		Объем: 0.60*0.30*0.30*21								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	110.575	1.2539205	13.490	17	136.70	171	10.134
21. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	1682.68	19.0815912	8.740	167	94.04	1 794	10.76
21. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	107.25	1.216215	<u>86.40</u> 13.50	<u>105</u> 16	<u>506.07</u> 136.81	<u>615</u> 166	<u>5.857</u> 10.134

21. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.9875	0.03387825	<u>111.99</u> 13.50	4	<u>518.46</u> 136.81	<u>18</u> 5	<u>4.63</u> 10.134
21. 5.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.00382725	<u>89.99</u> 10.06		<u>418.30</u> 101.95	<u>2</u>	<u>4.648</u> 10.134
21. 6.	x11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	74.075	0.8400105	1.90	2	8.20	7	4.316
21. 7.	x33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.375	0.0269325	3.27		13.38		4.092
21. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.4875	0.05088825	<u>75.40</u>	4	<u>437.91</u>	<u>22</u>	<u>5.808</u>
21. 9.	c101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.084	0.00095256	2 791.33	3	11 890.13	11	4.26
21. 10.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.045	0.0005103	5 160.53	3	43 771.19	22	8.482
21. 11.	c102-0080	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.7	0.019278	889.73	17	4 007.20	77	4.504
21. 12.	c102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта	м3	0.25	0.002835	1 270.80	4	4 852.83	14	3.819
21. 13.	c203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	135	1.5309	61.30	94	264.33	405	4.312
21. 14.	c401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	102	1.15668	617.42	714	3 126.97	3 617	5.065
21. 15.	c411-0001	Вода	м3	0.25	0.002835	2.41				
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	174	94.5%	1 857	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	102	55.25%	1 086	
22.	<b>E08-01-003-3</b>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя Объем: 0.30*0.30*21 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.0189	5 256.17	99	18 741.50	354	3.576
22. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	23.115	0.4368735	8.530	4	91.78	40	10.76
22. 2.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.2625	0.08056125	30.00	2	94.12	8	3.137
22. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.875	0.0165375	<u>75.40</u>	1	<u>437.91</u>	7	<u>5.808</u>
22. 4.	c101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.0003024	2 429.20	1	8 777.92	3	3.614
22. 5.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0004536	1 492.15	1	13 583.04	6	9.103
22. 6.	c101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.42	0.007938	4 996.00	40	9 528.59	76	1.907
22. 7.	c101-1564	Гидроизол	м2	220	4.158	8.20	34	26.91	112	3.282
22. 8.	c402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	2.5	0.04725	355.26	17	2 178.80	103	6.133
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	4	109.8%	44	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	3	68%	27	
23.	<b>E10-01-021-3</b>	Прим. Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок (черные полы на балках по столбчатым фундаментам) Объем: 4.35*8.80 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.3828	7 095.94	2 716	34 196.15	13 090	4.82
23. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.475	0.94743	13.500	13	136.81	130	10.134
23. 2.	з000-1002-6	Рабочие-строители (средний разряд 2.6)	чел.ч	149.1665	57.1009362	8.230	470	88.55	5 056	10.759

23. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.475	0.94743	<u>111.99</u> 13.50	<u>106</u> 13	<u>518.46</u> 136.81	<u>491</u> 130	<u>4.63</u> 10.134
23. 4.	x33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.75	0.2871	0.95		4.04	1	4.253
23. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.6625	0.636405	<u>75.40</u>	<u>48</u>	<u>437.91</u>	<u>279</u>	<u>5.808</u>
23. 6.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.00053	0.000202884	6 180.64	1	43 771.19	9	7.082
23. 7.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.11	0.042108	6 400.66	270	20 353.84	857	3.18
23. 8.	c101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.026	0.0099528	6 400.66	64	20 353.84	203	3.18
23. 9.	c101-1704	Войлок строительный	т	0.0115	0.0044022	13 641.00	60	16 182.20	71	1.186
23. 10.	c101-1777	Паста антисептическая	т	0.0175	0.006699	16 540.00	111	19 378.69	130	1.172
23. 11.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0025	0.000957	5 160.53	5	43 771.19	42	8.482
23. 12.	c102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.17	0.065076	1 271.40	83	5 176.74	337	4.072
23. 13.	c102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	1.85	0.70818	1 371.10	971	4 799.69	3 399	3.501
23. 14.	c203-0429	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным брусом, сечением 150x90, 175x90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9	м3	0.6	0.22968	2 298.99	528	9 646.28	2 216	4.196
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	513	106.2%	5 508	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	259	53.55%	2 777	
24.	<b>E10-01-010-1</b>	Установка элементов каркаса из брусьев	м3		1.0488	1 991.87	2 089	9 090.46	9 534	4.564
		Объем: (2.70*28+4.35*4*2+9.0*2*4)*1.15*0.10*0.05								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
24. 1.	z000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	25.875	27.1377	8.380	227	90.17	2 447	10.76
24. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.30153	19.20	6	3.95	1	0.206
24. 3.	x33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.4125	0.43263	5.09	2	16.25	7	3.193
24. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.45	0.47196	<u>75.40</u>	<u>36</u>	<u>437.91</u>	<u>207</u>	<u>5.808</u>
24. 5.	c101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0031	0.00325128	6 400.66	21	20 353.84	66	3.18
24. 6.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.002705904	1 652.17	4	7 597.28	21	4.598
24. 7.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0075	0.007866	11 461.00	90	48 756.46	384	4.254
24. 8.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	1.52076	6.97	11	15.55	24	2.231
24. 9.	c101-1777	Паста антисептическая	т	0.00301	0.003156888	16 540.00	52	19 378.69	61	1.172
24. 10.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0031464	5 160.53	16	43 771.19	138	8.482
24. 11.	c102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0.93	0.975384	1 469.10	1 433	5 588.66	5 451	3.804

24. 12.	c102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.12	0.125856	1 454.10	183	5 498.79	692	3.782
24. 13.	c102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.01	0.010488	729.31	8	3 454.68	36	4.737
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	241	106.2%	2 599	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	122	53.55%	1 310	
25.	<b>E10-01-021-12</b>	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленным с несущей подшивкой из досок	100 м2		0.3828	7 637.37	2 924	35 670.14	13 655	4.67
		Объем: 4.35*8.80								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
25. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.6	0.99528	13.500	13	136.81	136	10.134
25. 2.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	131.6175	50.383179	8.380	422	90.17	4 543	10.76
25. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.6	0.99528	<u>111.99</u> 13.50	<u>111</u> 13	<u>518.46</u> 136.81	<u>516</u> 136	<u>4.63</u> 10.134
25. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.65	0.24882	0.95		4.04	1	4.253
25. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.75	0.6699	<u>75.40</u>	<u>51</u>	<u>437.91</u>	<u>293</u>	<u>5.808</u>
25. 6.	c101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.026	0.0099528	6 400.66	64	20 353.84	203	3.18
25. 7.	c101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	111	42.4908	4.12	175	10.56	449	2.563
25. 8.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0158	0.00604824	5 160.53	31	43 771.19	265	8.482
25. 9.	c102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.17	0.065076	1 271.40	83	5 176.74	337	4.072
25. 10.	c102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	2.62	1.002936	1 454.15	1 458	4 818.50	4 833	3.314
25. 11.	c203-0429	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным брусом, сечением 150х90, 175х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9	м3	0.6	0.22968	2 298.99	528	9 646.28	2 216	4.196
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	462	106.2%	4 969	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	233	53.55%	2 506	
26.	<b>E10-01-002-1</b>	Установка стропил (шаг стропил 500 мм, сечение 150х50 мм)	м3		1.122648	2 192.65	2 462	9 898.31	11 112	4.513
		Объем: (10.0/0.88*10+4.35*3+6*2+1.10*10)*0.15*0.05								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
26. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1875	0.2104965	13.500	3	136.81	29	10.134
26. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	27.7035	31.10127886	8.300	258	89.31	2 778	10.76
26. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1875	0.2104965	<u>111.99</u> 13.50	<u>24</u> 3	<u>518.46</u> 136.81	<u>109</u> 29	<u>4.63</u> 10.134
26. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.55	0.6174564	5.09	3	16.25	10	3.193

26. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.275	0.3087282	<u>75.40</u>	<u>23</u>	<u>437.91</u>	<u>135</u>	<u>5.808</u>
26. 6.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.038	0.042660624	6 400.66	273	20 353.84	868	3.18
26. 7.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00438	0.004917198	6 066.49	30	17 680.30	87	2.914
26. 8.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3.38	3.79455024	6.97	26	15.55	59	2.231
26. 9.	c101-1777	Паста антисептическая	т	0.00196	0.002200390	16 540.00	36	19 378.69	43	1.172
26. 10.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0072	0.008083065	5 160.53	42	43 771.19	354	8.482
26. 11.	c102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.16	0.17962368	1 271.40	228	5 176.74	930	4.072
26. 12.	c102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0.06	0.06735888	1 469.10	99	5 588.66	376	3.804
26. 13.	c102-0059	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м3	0.83	0.93179784	1 522.50	1 419	5 755.86	5 363	3.781
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	277	106.2%	2 981	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	140	53.55%	1 503	
27.	<b>E58-12-2</b>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали  Объем: 4.85*10.0/0.88	100 м2		0.551136	1 533.75	845	8 435.60	4 649	5.502
27. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.32	0.17636352	13.500	2	107.22	19	7.942
27. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	<i>чел.ч</i>	21.35	11.7667536	7.930	93	85.33	1 004	10.76
27. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.32	0.17636352	<u>20.00</u>	<u>4</u>	<u>154.84</u>	<u>27</u>	<u>7.742</u>
27. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.19	0.10471584	<u>75.40</u>	<u>8</u>	<u>437.91</u>	<u>46</u>	<u>5.808</u>
27. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.006	0.003306816	5 160.53	17	43 771.19	145	8.482
27. 6.	c102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1.8	0.9920448	729.31	724	3 454.68	3 427	4.737
		<i>Накладные расходы</i>				83%	79	83%	849	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	62	65%	665	
28.	<b>E10-01-032-1</b>	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами одинарными площадью проема до 2 м2  Объем: 1.47*1.47*9 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.194481	30 750.74	5 980	207 624.19	40 379	6.752
28. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	<i>чел.ч</i>	688.85	133.9682368	9.510	1 274	102.33	13 709	10.76
28. 2.	x33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	<i>маш.ч</i>	18.625	3.622208625	1.40	5	5.01	18	3.579
28. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.125	0.996715125	<u>75.40</u>	<u>75</u>	<u>437.91</u>	<u>436</u>	<u>5.808</u>

28. 4.	c101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	0.0112	0.002178187 2	9 700.00	21	28 217.47	61	2.909
28. 5.	c101-1705	Память пропитанная	кг	173	33.645213	2.79	94	25.57	860	9.165
28. 6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0006	0.000116688 6	5 160.53	1	43 771.19	5	8.482
28. 7.	c101-2662-33*	Лента бутиловая ПСУЛ	м	424.6	82.5766326	7.45	615	25.37	2 095	3.405
28. 8.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.63	0.12252303	1 019.60	125	4 179.16	512	4.099
28. 9.	c113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0022	0.000427858 2	3 900.40	2	17 941.84	8	4.6
28. 10.	c203-0321	Коробки оконные размером 134x54 мм	м	380	73.90278	19.50	1 441	84.56	6 249	4.336
28. 11.	c203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	587	114.160347	3.28	374	17.34	1 980	5.287
28. 12.	c203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм	м	83	16.141923	35.00	565	161.00	2 599	4.6
28. 13.	c203-0565	Переплеты оконные одинарные площадью 2,07 м2	м2	74	14.391594	77.07	1 109	739.47	10 642	9.595
28. 14.	c203-0933	Приборы оконные	комплект	58.1429153	11.30769231	24.60	278	106.48	1 204	4.328
28. 15.	c411-0001	Вода	м3	2	0.388962	2.41	1			
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	1 353	106.2%	14 559	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	682	53.55%	7 341	
29.	<b>E15-05-001-3</b>	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом  Объем: 1.47*1.47*9 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.194481	3 573.17	695	16 214.54	3 153	4.537
29. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.225	0.043758225	13.500	1	136.81	6	10.134
29. 2.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.945	5.434771545	8.530	46	91.78	499	10.76
29. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.225	0.043758225	86.40 13.50	4 1	506.07 136.81	22 6	5.857 10.134
29. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3125	0.060775312 5	75.40	5	437.91	27	5.808
29. 5.	c101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.036	0.007001316	9 000.93	63	18 682.97	131	2.076
29. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	0.194481	3.52	1	8.11	2	2.304
29. 7.	c101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0015	0.000291721 5	14 323.00	4	39 622.88	12	2.766
29. 8.	c101-1247	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М1	м2	78	15.169518	37.72	572	162.23	2 461	4.301
29. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0388962	3.00		24.83	1	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	44	94.5%	477	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	22	46.75%	236	
30.	<b>E10-01-039-3</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2  <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.02	34 588.85	692	183 703.77	3 674	5.309

30. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	2.645	8.970	24	96.52	255	10.76
30. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.875	0.0975	<u>75.40</u>	7	<u>437.91</u>	<u>43</u>	<u>5.808</u>
30. 3.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	комплект	50	1	93.54	94	193.26	193	2.066
30. 4.	с101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	50	1	90.40	90	166.74	167	1.844
30. 5.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	2.16	2.79	6	25.57	55	9.165
30. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0002024	5 160.53	1	43 771.19	9	8.482
30. 7.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0016	1 078.10	2	3 900.82	6	3.618
30. 8.	с203-0199	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	2	216.27	433	1 379.24	2 758	6.377
30. 9.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	10.8	3.28	35	17.34	187	5.287
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	25	106.2%	271	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	13	53.55%	137	
31.	<b>Е10-01-012-1</b>	Обшивка каркасных стен досками обшивки (наружная обшивка+внутренняя обшивка) Объем: (2.65*(4.35*2+9.0)-1.50*1.50*9-2.0)+(2.50*(4.20*2+8.80)-1.50*1.50*9-2.0) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.45405	4 899.59	2 225	26 647.64	12 099	5.438
31. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	41.745	18.95431725	8.620	163	92.75	1 758	10.76
31. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.45	0.2043225	0.95		4.04	1	4.253
31. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.7	0.317835	<u>75.40</u>	<u>24</u>	<u>437.91</u>	<u>139</u>	<u>5.808</u>
31. 4.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.00725	0.003291862	5 160.53	17	45 522.04	150	8.821
31. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0022	0.00099891	6 180.64	6	43 771.19	44	7.082
31. 6.	с101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	105	47.67525	4.12	196	10.56	503	2.563
31. 7.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0.14	0.063567	1 340.10	85	4 816.41	306	3.594
31. 8.	с203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.76	0.799128	2 167.79	1 732	11 510.23	9 198	5.31
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	173	106.2%	1 867	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	87	53.55%	941	
32.	<b>Е53-1-1</b>	Разборка обшивки: неоштукатуренной Объем: 2.50*8.80-2.0	100 м2		0.2	143.26	29	1 232.56	247	8.517
32. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.45	0.09	13.500	1	136.81	12	10.134
32. 2.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	12.3	2.46	7.550	19	81.24	200	10.76
32. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	0.09	<u>111.99</u> 13.50	<u>10</u> 1	<u>518.46</u> 136.81	<u>47</u> 12	<u>4.63</u> 10.134
32. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.94	0.188					

		<i>Накладные расходы</i>			86%	17	86%	182	
		<i>Сметная прибыль</i>			70%	14	70%	148	
33.	<b>E53-1-4</b>	Разборка каркаса из брусев Объем: 2.50*8.80-2.0	100 м2	0.2	701.32	140	5 575.79	1 115	7.964
33. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.87	0.574	13.500	8	136.81	79
33. 2.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	51.2	10.24	7.420	76	79.84	818
33. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.87	0.574	<u>111.99</u> 13.50	<u>64</u> 8	<u>518.46</u> 136.81	<u>298</u> 79
33. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.74	0.548				
		<i>Накладные расходы</i>			86%	72	86%	771	
		<i>Сметная прибыль</i>			70%	59	70%	628	
34.	<b>E10-01-008-1</b>	Обшивка стен рубленых Объем: 2.50*8.80-2.0 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.2	4 949.55	990	27 723.59	5 545	5.601
34. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	46	9.2	8.530	78	91.78	844
34. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5	0.1	0.95		4.04	4.253
34. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.925	0.185	<u>75.40</u>	<u>14</u>	<u>437.91</u>	<u>81</u>
34. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0037	0.00074	5 160.53	4	43 771.19	32
34. 5.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.64	0.128	1 019.60	131	4 179.16	535
34. 6.	с203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.76	0.352	2 167.79	763	11 510.23	4 052
		<i>Накладные расходы</i>			106.2%	83	106.2%	896	
		<i>Сметная прибыль</i>			53.55%	42	53.55%	452	
35.	<b>E10-01-022-1</b>	Подшивка потолков досками обшивки Объем: 4.15*8.8 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.3652	4 703.01	1 718	28 172.89	10 289	5.989
35. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.25	0.0913	13.500	1	136.81	12
35. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	65.9295	24.0774534	8.620	208	92.75	2 233
35. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.25	0.0913	<u>111.99</u> 13.50	<u>10</u> 1	<u>518.46</u> 136.81	<u>47</u> 12
35. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.6625	0.241945	0.95		4.04	1
35. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.55	0.20086	<u>75.40</u>	<u>15</u>	<u>437.91</u>	<u>88</u>
35. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0063	0.00230076	5 160.53	12	43 771.19	101
35. 7.	с203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.86	0.679272	2 167.79	1 473	11 510.23	7 819
		<i>Накладные расходы</i>			106.2%	222	106.2%	2 384	
		<i>Сметная прибыль</i>			53.55%	112	53.55%	1 202	
36.	<b>E11-01-039-1</b>	Устройство плинтусов деревянных (угловых и потолочных) Объем: 2.50*4+4.20*2+8.80*2	100 м	0.36	668.92	241	2 901.04	1 044	4.332

<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
36. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	3.1671	8.530	27	91.78	291	10.76
36. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.036	<u>75.40</u>	3	<u>437.91</u>	<u>16</u>	<u>5.808</u>
36. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.000108	5 160.53	1	45 522.04	5	8.821
36. 4.	с203-0350	Плинтуса из древесины тип ПЛ-1, размером 16х54 мм	м	101	36.36	5.79	211	20.16	733	3.482
						<i>Накладные расходы</i>	30	110.7%	322	
						<i>Сметная прибыль</i>	17	63.75%	186	
37.	<b>E10-01-060-1</b>	Установка и крепление наличников	100 м		0.052	488.50	25	2 995.20	156	6.24
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
37. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	0.467636	8.160	4	87.80	41	10.76
37. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.0026	<u>75.40</u>		<u>437.91</u>	<u>1</u>	<u>5.808</u>
37. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.00003692	5 160.53		43 771.19	2	8.482
37. 4.	с203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	112	5.824	3.64	21	19.22	112	5.28
						<i>Накладные расходы</i>	4	106.2%	44	
						<i>Сметная прибыль</i>	2	53.55%	22	
38.	<b>E10-01-008-4</b>	Устройство фронтонов	100 м2		0.088	5 914.05	520	32 130.68	2 827	5.437
Объем: 1.10*8.0										
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
38. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	78.2	6.8816	8.530	59	91.78	632	10.76
38. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.85	0.0748	0.95		4.04		4.253
38. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.3125	0.1155	<u>75.40</u>	9	<u>437.91</u>	<u>51</u>	<u>5.808</u>
38. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0041	0.0003608	5 160.53	2	43 771.19	16	8.482
38. 5.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.36	0.11968	1 454.10	174	5 498.79	658	3.782
38. 6.	с203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.58	0.13904	1 992.72	277	10 580.68	1 471	5.31
						<i>Накладные расходы</i>	63	106.2%	671	
						<i>Сметная прибыль</i>	32	53.55%	338	
39.	<b>E10-01-008-5</b>	Устройство карнизов	100 м2		0.08415	5 753.15	484	34 808.90	2 929	6.052
Объем: (4.35*2+10.0)*(0.30+0.15)										
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
39. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	164.45	13.8384675	8.530	118	91.78	1 270	10.76
39. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.7875	0.150418125	0.95		4.04	1	4.253
39. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.125	0.09466875	<u>75.40</u>	7	<u>437.91</u>	<u>41</u>	<u>5.808</u>
39. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0036	0.00030294	5 160.53	2	43 771.19	13	8.482
39. 5.	с102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	0.58	0.048807	1 371.10	67	4 799.69	234	3.501

39. 6.	c102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.92	0.077418	1 454.10	113	5 498.79	426	3.782
39. 7.	c203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.06	0.089199	1 992.72	178	10 580.68	944	5.31
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	125	106.2%	1 349	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	63	53.55%	680	
40.	<b>E10-01-052-3</b>	Устройство устройство крылец Объем: 3.20*1.20 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	м2	3.84		399.88	1 536	2 247.17	8 629	5.618
40. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	9.7635	37.49184	9.070	340	97.59	3 659	10.76
40. 2.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.1125	0.432	30.00	13	94.12	41	3.137
40. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.475	1.824	<u>75.40</u>	<u>138</u>	<u>437.91</u>	<u>799</u>	<u>5.808</u>
40. 4.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00127	0.0048768	1 652.17	8	7 597.28	37	4.598
40. 5.	c101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	0.00083	0.0031872	1 482.08	5	13 107.62	42	8.844
40. 6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00079	0.0030336	5 160.53	16	43 771.19	133	8.482
40. 7.	c102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.2	0.768	524.95	403	2 140.00	1 644	4.077
40. 8.	c102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	0.05	0.192	1 095.90	210	3 861.89	741	3.524
40. 9.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.09	0.3456	1 166.10	403	4 439.44	1 534	3.807
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	361	106.2%	3 886	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	182	53.55%	1 959	
41.	<b>E12-01-023-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 3)</b>	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: средней сложности Объем: 4.85*10.0/0.90 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 кровли	0.538889		27 352.09	14 740	33 811.60	18 221	1.236
41. 1.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.9875	0.532152887	13.500	7	136.81	73	10.134
41. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	47.4145	25.55115249	8.620	220	92.75	2 370	10.76
41. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.625	0.336805625	<u>86.40</u>	<u>29</u>	<u>506.07</u>	<u>170</u>	<u>5.857</u>
41. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3625	0.195347262	<u>111.99</u>	<u>22</u>	<u>518.46</u>	<u>101</u>	<u>4.63</u>
41. 5.	x33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	3.0125	1.623403112	4.29	7	12.45	20	2.902
41. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5	0.2694445	<u>75.40</u>	<u>20</u>	<u>437.91</u>	<u>118</u>	<u>5.808</u>

41. 7.	c101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.5 мм	т	0.0314	0.016921114	17 028.00	288	32 177.95	544	1.89
41. 8.	c101-4102-33	Прим. Металлопрофиль из стали оцинкованной окрашенной (Россия) С-21	м2	112	60.355568	211.12	12 742	217.87	13 150	1.032
41. 9.	c101-4108-33	Саморез оцинкованный с уплотняющей прокладкой длиной 35 мм (прокладка 4,8x35 мм) окр.	шт.	860	463.44454	2.37	1 098	3.00	1 390	1.266
41. 10.	c101-4109-33	Прокладка 4,8x80мм окр	шт.	151	81.372239	3.84	312	4.38	356	1.141
		<i>Накладные расходы</i>				108%	245	108%	2 638	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	125	55.25%	1 350	
42.	<b>C101-4111-33</b>	Конек плоский из стали оцинкованной (Россия) +Полиэстер, длиной 2 м	шт.		3	402.13	1 206	369.33	1 108	0.919
43.	<b>C101-4106-33</b>	Заглушка коньковая из стали оцинкованной (Россия) + Полиэстер	шт.		1	150.38	150	142.07	142	0.947
44.	<b>E15-01-061-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 2)</b>	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" без пароизоляционного слоя (облицовка цоколя металлопрофилем) Объем: 0.70*(4.35*2+9.0) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2 пов-ти облицовки		0.1239	31 922.84	3 955	55 763.43	6 909	1.747
44. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.3625	0.04491375	13.500	1	136.81	6	10.134
44. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	132.2615	16.38719985	9.180	150	98.78	1 619	10.76
44. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3625	0.04491375	<u>111.99</u> 13.50	<u>5</u> 1	<u>518.46</u> 136.81	<u>23</u> 6	<u>4.63</u> 10.134
44. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	14.375	1.7810625	19.20	34	3.95	7	0.206
44. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	41.2125	5.10622875	1.40	7	5.01	26	3.579
44. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	5.425	0.6721575	0.95	1	4.04	3	4.253
44. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5	0.06195	<u>75.40</u>	<u>5</u>	<u>437.91</u>	<u>27</u>	<u>5.808</u>
44. 8.	c101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	100	12.39	20.77	257	48.50	601	2.335
44. 9.	c101-3143-33	Уголок из оцинкованной стали с пластиковым покрытием Полиэстер наружный размером 50x50 мм	м	55	6.8145	33.39	228	59.51	406	1.782
44. 10.	c101-4100-33	Прим. Металлопрофиль из стали оцинкованной окрашенной(Россия) С8 (С10)	м2	116	14.3724	182.88	2 628	178.72	2 569	0.977
44. 11.	c101-4156-33	Шурупы саморезы 4,2x16 мм	шт.	4000	495.6	0.07	35	0.12	59	1.714
44. 12.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	400	49.56	11.51	570	30.10	1 492	2.615
44. 13.	c201-4096-33	Кронштейн стеновой для ПП 60x27	шт.	400	49.56	0.70	35	1.58	78	2.257
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	143	94.5%	1 536	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	71	46.75%	760	
45.	<b>C101-3128-33</b>	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм Объем: (4.35*2+9.0)*1.05	м		18.585	73.24	1 361	53.35	992	0.729

46.	<b>Е09-05-006-1</b>	Резка стального профилированного настила	м		29.36	10.38	305	67.98	1 996	6.544
		Объем: 0.80*(4.35*2+9.0)+15.20								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
46. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	0.391	11.47976	8.970	103	96.52	1 108	10.76
46. 2.	х33-0302	Машины шлифовальные угловые	маш.ч	0.3875	11.377	1.78	20	6.89	78	3.871
46. 3.	с101-1654	Круг отрезной, тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 180x2x32 мм	шт.	0.51	14.9736	12.13	182	54.07	810	4.458
		Накладные расходы				81%	83	81%	897	
		Сметная прибыль				72.25%	74	72.25%	801	
47.	<b>Е20-02-003-3</b>	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150 размер 200x200 мм (в цоколе)	шт.		2	51.50	103	179.06	358	3.476
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
47. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.3455	2.691	8.970	24	96.52	260	10.76
47. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.3	8.10	2	33.65	10	4.154
47. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.675	19.20	13	3.95	3	0.206
47. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	2	437.91	11	5.808
47. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	5	22 792.00	20	4.055
47. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00005	0.0001	9 600.99	1	39 508.47	4	4.115
47. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00002	0.00004	11 461.00		48 756.46	2	4.254
47. 8.	с101-3180-33	Решетки металлические размером 200x200 мм	шт.	1	2	27.67	55	24.59	49	0.889
		Накладные расходы				115.2%	28	115.2%	300	
		Сметная прибыль				70.55%	17	70.55%	183	
48.	<b>Е311-01-146-1</b>	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		4.726	33.00	156	210.18	993	6.365
48. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.731628	7.300	20	78.55	215	10.76
48. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.37054	99.23	136	568.20	779	5.726
		Накладные расходы				100%	20	100%	215	
		Сметная прибыль				60%	12	60%	129	
49.	<b>Х310-3005-1</b> <b>(НБ: ГЭСН-2001 (с доп. и изм.);)</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т		4.726	6.76	32	35.03	166	5.188

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

Оплата основных рабочих	<b>106 055</b>	<b>305 291</b>	<b>2.879</b>
Стоимость механизмов	6 999	75 309	10.76
Оплата механизаторов	2 738	14 712	5.373
Сметная заработная плата	258	2 605	10.097
Сметная стоимость материалов	7 257	77 914	10.736
	96 312	215 271	2.235

Трудозатраты осн. рабочих	812		809	0.997
Трудозатраты механизаторов	18		17	0.922
Нормативная трудоемкость	830		826	0.995
Накладные расходы	7 378		79 220	10.737
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94	74 467	
Сметная прибыль	4 043		43 400	10.735
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	117 476			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			423 158	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>			<b>18</b>	<b>76 168.00</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>				<b>499 326.00</b>

Составил: Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)