

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по текущему ремонту здания (тамбур центрального входа) в СШ №2
ул. Балакирева, 41, тел. 33-87-65

№ п/п	Наименование работ	Единица измере ния	Коли чество
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0,054
2	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,054
3	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен	100 м2	0,054
4	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0,12
5	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	100 м2	0,122
6	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 шт	0,08
7	Снятие дверных полотен	100 м2	0,22
8	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	100 м2	0,1
9	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт	0,01
10	Монтаж конструкций дверей	Т	0,44
11	Двери металлические двухпольные, утепленные 2,1х1,3	шт	2
12	Устройство перегородок высотой до 3 м на металлическом каркасе из холодногнутых профилей с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами толщиной 14 мм в один слой с изоляцией плитами теплоизоляционными из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	100 м2	0,37
13	Установка блоков в наружных и дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2	100 м2	0,0546
14	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двухполных	комплект	2
15	Блоки дверные двупольные ДГ 21-13, пл. 2,63 м2 (или эквивалент)	М2	5,46
16	Остекление двухслойными стеклопакетами площадью до 1м2	100 м2	0,02
17	Стеклопакет	М2	2
18	Установка столешницы	100 м2	0,02
19	Столешница из ламинированного ДСП	М2	2
20	Монтаж металлоконструкций на входном проеме из швеллера №12 и панелями от взлома	Т	0,6
21	Металлоконструкции из швеллера №12 и панели от взлома	Т	0,6
22	Устройство дверной створки	100 м2	0,007
23	Дверная створка	м2	0,7
24	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных панельных	100 м2	0,168
25	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0,64
26	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,168
27	Устройство плинтусов деревянных типа ПЛ-2, размером 19х54	100 м	0,3
28	Улучшенная окраска плинтусов масляными составами по дереву	100 м2	0,01689

29	Устройство уголка декоративного	100 м	0,28
30	Уголок декоративный	м	28
31	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с двумя лампами	100 шт	0,02
32	Светильник потолочный типа 2лпо-40 (или эквивалент)	шт	2
33	Монтаж короба по стенам и потолкам	100 м	0,12
34	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20х18 мм (или эквивалент)	М	12
35	Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	0,12
36	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГ нг, с числом жил 3 и сечением 2,5	1000 м	0,012
37	Уборка и вывоз мусора		100%

Составил: ведущий специалист _____ Г.М. Зайцева
32 33 46

УТВЕРЖДАЮ:
Директор СШ №2 _____ Н.В. Романова