

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-26-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: **14.04.2008 9 ч 00 мин.** по московскому времени

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение ремонтно-строительных работ для ЛПУ г. Владимира во 2-3 кварталах 2008 года.**

Распорядитель бюджетных средств (муниципальный заказчик) – управление здравоохранения администрации г.Владимира.

Источник финансирования:

лот № 1: средства ОМС;
лот № 2: бюджет города Владимира;
лот № 3: внебюджетные источники финансирования;
лот № 4: средства ОМС;
лот № 5: средства ОМС;
лот № 6: внебюджетные источники финансирования;
лот № 7: средства ОМС;
лот № 8: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 17.03.2008 № 63-П. Извещение № 51 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 18.03.2008 № 31.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей):

лот № 1: 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей;
лот № 2: 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей;
лот № 3: 308 000,00 (триста восемь тысяч) рублей;
лот № 4: 480 000,00 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей;
лот № 5: 520 000,00 (пятьсот двадцать тысяч) рублей;
лот № 6: 270 000,00 (двести семьдесят тысяч) рублей;
лот № 7: 580 000,00 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей;
лот № 8: 900 000,00 (девятьсот тысяч) рублей.

1. До начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе **9 часов 25 минут** по московскому времени **8 апреля 2008 года**, указанного в извещении, было подано **9** (девять) заявок на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «СтройКомп», 600015, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а;	В наличии
2.	ООО «Теплострой», 600026, г.Владимир, ул.Молодежная, д.4, кв. 6;	В наличии
3.	ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2;	В наличии

4.	ООО «СтройМарт», 600009 г.Владимир, ул.Электrozаводская, д. 7;	В наличии
5.	Индивидуальный предприниматель Артемьев В.В, 600035, г.Владимир, ул.Куйбышева, д.46-а, кв.72;	В наличии
6.	ООО «А-Стиль», 600901, г.Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д. 2;	В наличии
7.	ООО «Тристрой», г.Владимир, ул.Чайковского, д.40-а, оф.44-б;	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и технические предложения отсутствуют
8.	ООО «МиРаН», 600016, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а;	В наличии
9.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО «СтройКомп», 600015, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	<u>Лот №1 Ремонт кровли детской поликлиники и кровли пищеблока в МУЗ «Городская больница №2» по ул.Токарева 3</u>	
	Объем выполняемых работ	В соответствии со сметной документацией, представленной в приложении №1 к Техническому предложению
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Все виды контроля качества согласно приказа по предприятию. Работы выполняются в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		Календарный график
1.4. Требования по безопасности		В соответствии со СНиП 12-04-2002, согласно инструкциям по охране труда
2. Место, условия и сроки выполнения работ		МУЗ «Городская больница №2» г.Владимир ул.Токарева д.3 ; соблюдение режима учреждения и культуры производства ; с момента заключения муниципального контракта до 10.06.2008г
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ		Безналичный расчет, аванс 30%; 2 квартал 2008г, по мере финансирования; после принятия Заказчиком выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме №КС-2, и затрат по форме №КС-3.
4. Срок (период) выполнения работ		До 10.06.2008г
5. Срок предоставления гарантий качества работ		3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ		100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия на использованные в ходе выполнения работ материалы являются обязательным приложением к актам приемки выполненных работ формы №КС-2
--	--

2. ООО «Теплострой», 600026, г.Владимир, ул.Молодежная, д.4, кв. 6:

лот № 1 ремонт кровли детской поликлиники и кровли пищеблока в МУЗ «Городская больница №2»

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1.	Качество выполняемых работ:	Гарантировано
1.1.	Мероприятия по обеспечению качества	Согласно актов скрытых работ
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 2.09.04-87*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП П-26-76
1.3.	Организационно – технологическая схема выполнения работ	Выполняемые работы не будут создавать препятствия для нормального функционирования работы поликлиники
1.4.	Требования по безопасности	в соответствии с правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
2.	Место, условия и сроки выполнения работ	МУЗ «Городская больница № 2» г. Владимир, ул.Токарева, д. 3
3.	Форма, сроки и порядок выполнения работ	Согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы
4.	Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 01.06.2008
5.	Срок предоставления гарантий качества работ	42 мес.
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ, ТУ
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие лицензии на выполнение работ по ремонту кровли из рулонных материалов

Лот № 4 ремонт вестибюля административного корпуса и второго этажа административного корпуса в МУЗ КБ ПО «Автопобор» и «Точмаш»

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1.	Качество выполняемых работ:	Гарантировано
1.1.	Мероприятия по обеспечению качества	Согласно актов скрытых работ
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП

	3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	выполнение работ в стесненных условиях
1.4. Требования по безопасности	В соответствии с правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул. Добросельская, д. 38А
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы
4. Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 15.06.2008
5. Срок предоставления гарантий качества работ	42 мес.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ, ТУ
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете)

лот № 5 - ремонт лестничной клетки территориальной поликлиники в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1.	Качество выполняемых работ:	Гарантировано
1.1.	Мероприятия по обеспечению качества	Согласно актов скрытых работ
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03
1.3.	Организационно – технологическая схема выполнения работ	выполнение работ в стесненных условиях
1.4.	Требования по безопасности	В соответствии с правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
2.	Место, условия и сроки выполнения работ	МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул. Добросельская, д. 38А
3.	Форма, сроки и порядок выполнения работ	Согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) применяются с учетом

	нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы
4. Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 20.07.2008
5. Срок предоставления гарантий качества работ	42 мес.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ, ТУ
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете)

лот № 6 - ремонт процедурных кабинетов пульмонологического и терапевтического отделений в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1. Качество выполняемых работ:		Гарантировано
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Согласно актов скрытых работ
1.2. Методы и технология выполняемых работ		в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		выполнение работ в стесненных условиях
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
2. Место, условия и сроки выполнения работ		МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул. Добросельская, д. 38А
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ		Согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы
4. Срок (период) выполнения работ		с момента заключения муниципального контракта до 20.07.2008
5. Срок предоставления гарантий качества работ		42 мес.
6. Объем предоставления гарантий качества работ		100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		ГОСТ, ТУ
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты		наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете)

лот №7 - ремонт операционных оториноларингологического и офтальмологического отделений в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1.	Качество выполняемых работ:	Гарантировано
1.1.	Мероприятия по обеспечению качества	Согласно актов скрытых работ
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03
1.3.	Организационно – технологическая схема выполнения работ	выполнение работ в стесненных условиях
1.4.	Требования по безопасности	В соответствии с правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
2.	Место, условия и сроки выполнения работ	МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул. Добросельская, д. 38А
3.	Форма, сроки и порядок выполнения работ	Согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы
4.	Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 15.06.2008
5.	Срок предоставления гарантий качества работ	42 мес.
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ, ТУ
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете)

3. ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Наименование и объем выполняемых работ	Показатели
1.	Лот № 1 Ремонт кровли детской поликлиники и кровли пищеблока в МУЗ «Городская больница №2»	Согласно приложению № 1 к техническому предложению
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1.	Мероприятия по обеспечению качества	Все виды контроля качества согласно приказу по предприятию

1.2.. Методы и технология выполняемых работ	Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам.
1.3. Организационно- технологическая схема выполнения работ	График производства работ, согласованный с заказчиком
1.4. Требования по безопасности	Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности
2. Место, условия и сроки выполнения работ	<p>Место выполнения работ: МУЗ «Городская больница №2» г.Владимир, ул.Токарева,д.3</p> <p>Условия выполнения работ: Согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004,учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г,накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (Коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России,Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г.Владимира для объектов капитального/ текущего ремонта при бюджетном финансировании,действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал.</p> <p>Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.</p> <p>Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.06.2008 года.</p>
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	<p>Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%, согласно муниципальному контракту.</p> <p>Сроки оплаты работ: 2 квартал 2008 года, по мере финансирования..</p> <p>Порядок оплаты работ: После принятия Заказчиком выполненных работ и подписания акта о приеме выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3</p>
4.Срок (период) выполнения работ	До 15.06.2008г
5. Срок представления гарантий качества работ	36 мес.
6. Объем представления гарантий качества работ.	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002,СНиП 2.08.02-89,СНиП 2.09..04-87, СНиП 21-01-97 (с изм.№1,2), СНиП П-26-76, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. Наличие лицензии на выполнение работ по ремонту кровли из рулонных материалов.

8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты

Сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, предоставляются с актами о приемке выполненных работ.

Приложение №1 к техническому предложению

№№п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем заказа
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100м2	7,254
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до:1,0м2	100 мест	6
3.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100м2	7,254
4.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100м2	7,254
5.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 6020 мм без фартуков	100м	1,778
6.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100м	0,468
7.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал	10шт	2,2
8.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до:1м	100м	0,878
9.	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1м3	1,5
10.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5м2 толщиной слоя до 20мм	100м2	0,25
	Раздел 2. Текущий ремонт кровли пищеблока		
13.	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100м2	1,5
14.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0м 2	100 мест	1
15.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100м2	1,5
16.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100м2	1,5
17.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100м	0,6
18.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100м	0,42
19.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал	10шт	0,6
20	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	М3	0,8
21.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым	100м2	0,1

	раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20мм		
22.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	Тн	12,42
23.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	Тн	12,42

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Наименование и объем выполняемых работ	Показатели
1.	Лот.№ 4 на ремонт вестибюля административного корпуса и второго этажа административного корпуса в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш».	Согласно приложению № 1 к техническому предложению
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Все виды контроля качества согласно приказу по предприятию
1.2.. Методы и технология выполняемых работ		Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам.
1.3. Организационно- технологическая схема выполнения работ		График производства работ, согласованный с заказчиком
1.4. Требования по безопасности		Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности
2. Место, условия и сроки выполнения работ		Место выполнения работ: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш». г.Владимир, ул.Добросельская,д.38 А Условия выполнения работ: Согласно сметной документации, выполненной а соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81- 35.2004,учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/Обресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г,накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (Коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России,Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г.Владимира для объектов капитального/ текущего ремонта при бюджетном финансировании,действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 25.06.2008 года.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ		Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%, согласно муниципальному контракту. Сроки оплаты работ:

	2 квартал 2008г. по мере финансирования Порядок оплаты работ: На основании представляемых «Подрядчиком счетов-фактур с приложенными к ним формами № КС-2 «Акт приемки выполненных работ» и № КС- 3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
4.Срок (период) выполнения работ	До 25.06.2008г
5. Срок представления гарантий качества работ	36 мес.
6. Объем представления гарантий качества работ.	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02.-89, СНиП 21-01-97 (с изм.№1,2), СНиП 3.04.01.-87, СНиП 3.05.06.-85, Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП2.2.2.1327-03. правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, предоставляются с актами о приемке выполненных работ.

Приложение №1 к техническому предложению

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем заказа
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,02
2.	Снятие дверных полотен	100м ² дверных полотен	0,04
3.	Снятие наличников	100 м	0,85
4.	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100м ²	0,35
5.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100м ²	0,35
6.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100м	2,23
7.	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100м ²	2,87
8.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100м ²	0,2
9.	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров	100приб	0,02
10.	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	100 приб.	0,05
11.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100м ²	2,8
12.	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100м ²	2,8
13.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100м ²	6,86
14.	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная	100м ²	6,86
15.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за	100м ²	6,86

	2 раза с расчисткой старой краски: более 35%		
15.1	Краска для внутренних работ	Т	0,15
16.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20мм	100м2	0,26
17.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100м2	0,98
17.1	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	М2	100,3
18.	Устройство покрытий из линолеума насухо: со Свариванием полотнищ в стыках	100м2	2,39
18.1	Линолеум, толщ.2 мм	М2	244
19.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100м	2,23
20	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	1м3	2,4
21	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен	100м2	0,2
22.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100м2	0,02
22.1	Скобяные изделия для дверных блоков	Компл.	1
22.2	Блоки дверные однопольные с полотном глухим пл.1,8 м2	М2	1,8
23.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100м2	0,8
23.1	Краски для внутренних работ	Т	0,02
24.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных	100м2	0,68
24.1	Краски для внутренних работ	Т	0,02
25	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	Т	6,2
26.	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами	Т	6,2

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1.	Лот № 5 на текущий ремонт лестничной клетки территориальной поликлиники МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш».	Согласно приложению № 1 к техническому предложению
1. Качество выполняемых работ:		
1.1.	Мероприятия по обеспечению качества	Все виды контроля качества согласно приказу по предприятию
1.2..	Методы и технология выполняемых работ	Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам.
1.3.	Организационно- технологическая схема выполнения работ	График производства работ, согласованный с заказчиком
1.4.	Требования по безопасности	Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности

2. Место, условия и сроки выполнения работ	<p>Место выполнения работ: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»</p> <p>Условия выполнения работ: Согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/Обресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (Коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г.Владимира для объектов капитального/ текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал.</p> <p>Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.</p> <p>Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 01.08.2008 года.</p>
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	<p>Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%, согласно муниципальному контракту.</p> <p>Сроки оплаты работ: 2-3 квартал 2008г. по мере финансирования.</p> <p>Порядок оплаты работ: На основании представляемых «Подрядчиком счетов-фактур с приложенными к ним формами № КС-2 «Акт приемки выполненных работ» и № КС- 3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»</p>
4.Срок (период) выполнения работ	До 01.08.2008г
5. Срок представления гарантий качества работ	36 мес.
6. Объем представления гарантий качества работ.	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	<p>Выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97* (с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03</p>
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	<p>Сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, предоставляются с актами о приемке выполненных работ.</p>

Приложение №1 к техническому предложению

№	Наименование работ	Ед.	Объем заказа
---	--------------------	-----	--------------

п/п		Изм.	
1	Очистка поверхности потолков от клеевой окраски	100м2	1,6
2.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,864
3.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,02
4.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100м2	1,6
5.	Шпатлевка потолков	100м2	1,6
6.	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков)	100м2	1,6
7.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,42
8.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100шт	0,07
9.	Снятие дверных полотен	100м2	0,172
10.	Снятие наличников	100м	0,33
11.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100м2	0,164
12.	Установка и крепление наличников	100м	0,33
13.	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100м2	0,066
14.	Шпатлевка стен	100м2	4,22
15.	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения	100м2	4,22
16.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	100м2	4,22
17.	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	0,27
18.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,23
19.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100м2	0,126
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	1,16
21	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) по полам выравнивающими смесями типа «Ветонит»	100 м2	0,87
22.	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100м2	1,6
23.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100м	0,6
24.	Погрузка мусора вручную	т	7
25	Вывоз мусора (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км.(класс груза 1)	т	7

4. ООО «СтройМарт», 600009 г.Владимир, ул.Электrozаводская, д. 7:

№п/п	Предмет муниципального контракта. Объём выполняемых работ	Показатели
------	--	------------

	Текущий ремонт лестничной клетки территориальной поликлиники МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»	
1	Очистка поверхности потолков от клеевой краски	160 кв.м.
2	Разборка покрытий полов из керамических плиток	86,4 кв.м.
3	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м., толщиной слоя до 20 мм	2 кв.м.
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	160 кв.м.
5	Шпатлёвка потолков	160 кв.м.
6	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков)	160 кв.м.
7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м., толщиной слоя до 20мм	42кв.м.
8	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	7 шт
9	Снятие дверных полотен	17,2 кв.м.
10	Снятие наличников	33 п.м.
11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах площадью проёма до 3 кв.м.	16,4 кв.м.
12	Установка и крепление наличников	33 п.м.
13	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	6,6 кв.м.
14	Шпатлёвка стен	422 кв.м.
15	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения:	422 кв.м.
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	422кв.м.
17	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	27 кв.м
18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	23 кв.м.
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	12,6 кв.м.
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решёток и оград без рельефа за 2 раза	116 кв.м.
21	Выравнивание поверхностей бетонных цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа «Ветонит»	87 кв.м.
22	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	160 кв.м.
23	Устройство плинтусов из плиток керамических	60 п.м.
24	Погрузка мусора в ручную	7000 кг.
25	Вывоз мусора (самосвалами работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	7000 кг.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	Согласно СТП (входной, операционный, геодезический, приёмочный)	
1.2. Методы и технология выполняемых работ	По нормам СНиП, СТП, СанПин, ППБ-01-03.	
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Согласно требованиям СНиП, технологическим картам, СТП, учитывая последовательность и периодичность производства СМР на данном объекте.	
1.4. Требование по безопасности	Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 1-09-01, с соблюдением ТБ.	
2. Место, условия и сроки выполнения работ	МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул.Добросельская, д. 38А; с момента	

	заключения муниципального контракта до 01.08.2008; согласно сметной документации и наличии сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Объем работ согласно сметы.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Согласно графику производства работ
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 18 июля 2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	36 мес.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89, СНиП 21-01-97 (с изм.№ 1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Предоставляется в процессе работ

№п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Текущий ремонт процедурных кабинетов пульмонологического и терапевтического отделений территориальной поликлиники МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»	
1	Разборка облицовки стен из плиток керамических	135 кв.м.
2	Разборка покрытий полов из керамических плиток	52,8 кв.м.
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² : толщиной слоя до 20 мм	6 кв.м.
4	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	135 кв.м.
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	135 кв.м.
6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	135 кв.м.
7	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа «Ветонит»	52,8 кв.м.
8	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	52,8 кв.м.
9	Устройство плинтусов из плиток керамических	49,2 кв.м.
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	6,9 кв.м.
11	Шпатлевка потолков	51,9 кв.м.
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	51,9 кв.м.
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	51,9 кв.м.
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	30 кв.м.
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	7,2 кв.м.
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	8,1 кв.м.

17	Смена вентиляционных решеток	3 шт.
18	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	60 м
19	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	9 шт.
20	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм ² до 16	60 м.
21	Короб по стенам и потолков, длина 2м	60 м.
22	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20x12 мм	60 м.
23	Установка светильников	9 шт.
24	Смена выключателей	9 шт.
25	Смена розеток	12 шт.
26	Погрузка мусора вручную	2950 кг.
27	Вывоз мусора (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км (класс груза 1)	2950 кг.

1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	Согласно СТП (входной, операционный, геодезический, приёмочный)	
1.2. Методы и технология выполняемых работ	По нормам СНиП, СТП, СанПин, ППБ-01-03.	
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Согласно требованиям СНиП, технологическим картам, СТП, учитывая последовательность и периодичность производства СМР на данном объекте.	
1.4. Требование по безопасности	Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 1-09-01, с соблюдением ТБ.	
2. Место, условия и сроки выполнения работ	МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул.Добросельская, д. 38А; с момента заключения муниципального контракта до 01.08.2008; согласно сметной документации и наличии сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Объём работ согласно сметы.	
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Согласно графику производства работ	
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 18 июля 2008 г.	
5. Срок предоставления гарантий качества работ	36 мес.	
6. Объём предоставления гарантий качества работ	100%	
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89, СНиП 21-01-97 (с изм.№ 1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, ПУЭ, ППБ 01-03.	
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Предоставляется в процессе работ	

№п/п	Предмет муниципального контракта. Объём выполняемых работ	Показатели
	Текущий ремонт операционной оториноларингологического и офтальмологического отделений территориальной поликлиники МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»	
1	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	238 кв.м.
2	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой	10,3 кв.м.

	поверхности наружных кирпичных стен	
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	106 кв.м.
4	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	212 кв.м.
5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	238 кв.м.
6	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону	37 кв.м.
7	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	15 кв.м.
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	158 кв.м.
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	158 кв.м.
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	158 кв.м.
11	Улучшенная масляная окраска окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	81,2 кв.м.
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	9,7 кв.м.
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	12,5 кв.м.
14	Сбивка бетонного плитуса	14,7 кв.м.
15	Устройство плитусов: из плиток керамических	106 м.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Согласно СТП (входной, операционный, геодезический, приёмочный)
1.2. Методы и технология выполняемых работ		По нормам СНиП, СТП, СанПин, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Согласно требованиям СНиП, технологическим картам, СТП, учитывая последовательность и периодичность производства СМР на данном объекте.
1.4. Требование по безопасности		Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 1-09-01, с соблюдением ТБ.
2. Место, условия и сроки выполнения работ		МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул.Добросельская, д. 38А; с момента заключения муниципального контракта до 01.08.2008; согласно сметной документации и наличии сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Объем работ согласно сметы.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ		Согласно графику производства работ
4. Срок (период) выполнения работ		С момента подписания муниципального контракта до 20 июня 2008 года

5. Срок предоставления гарантий качества работ	36 мес.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89, СНиП 21-01-97 (с изм.№ 1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Предоставляется в процессе работ

5. ИП Артемьев В.В., 600035, г.Владимир, ул.Куйбышева,46-а, кв.72:

№ п.п.	ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	ПОКАЗАТЕЛИ
	<i>Ремонт кровли детской поликлиники и кровли пищеблока в МУЗ «Городская больница №2» 725,4 кв.м.</i>	
1.	КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:	
1.1.	Мероприятия по обеспечению качества	контроль за выполнением всего комплекса работ по прилагаемой сметной документации, улучшение качества работ согласно действующей нормативно-технической базы (СНиП 2.08.01.89 «Жилые здания (с изменениями)» ГЭСН-2001-12. Кровли, СанПиН, ППБ-01-03, МДС 81-35.2004).
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	в соответствии с ведомостью дефектов, сметой; СНиП 2.08.02-89 «общественные здания и сооружения», пожарные требования СНиП 21-01-97, применение новых материалов и технологий, без увеличения цены контракта. Обеспечение оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие нормативным нормам, стандартам.
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	соответствует техническим стандартам и строительным нормам, установленным законодательством для проводимых работ.
1.4.	Требования по безопасности	соблюдаются в соответствии с установленными законодательными требованиями.
2.	МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	ЛОТ №1: МУЗ «Городская больница №2» г.Владимир, ул.Токарева. д.3; Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования, согласно санитарным и противопожарным требованиям. Объем и сроки представления гарантии качества работ: 100% в течение 3-х лет с учетом применения материалов. Сроки выполнения: начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 15 июня 2008г.
3.	ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	Безналичный расчет, аванс – 30% Сроки оплаты – аванс – 2-ой кв.2008г., окончательный расчет – 2-ий кв.2008г., по мере финансирования. Порядок оплаты – по формам КС-2,3 и представления акта выполненных работ и счета-фактуры.
4.	СРОК (ПЕРИОД) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	С момента заключения договора до 15 июня 2008г.
5.	СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	3 года

	КАЧЕСТВА РАБОТ	
6.	ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА	100 % с учетом применения материалов
7.	СООТВЕТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ, РЕГИОНАЛЬНЫМ, МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ (ГОСТ, ОСТ И ДР.)	В полном соответствии ГОСТам, ОСТам, ISO, ТУ и др.
8.	ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ И УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ ПО КАЧЕСТВУ И НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫДАВШИХ СЕРТИФИКАТЫ	ООО «Гарант» - сертификат на сталь листовую оцинкованную, конструктивные элементы, ООО «ТехноНИКОЛЬ» - сертификат на наплавляемые материалы

Приложение №1
к Техническому предложению

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	количество
1.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 кв.м покрытия	7,254
2.	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 КВ.М.	100 мест	6
3.	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЁ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ	100 кв.м. кровли	7,254
4.	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ: В ДВА СЛОЯ	100 кв.м. кровли	7,254
5.	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ: ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	100 м примыканий	1,778
6.	СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ ИЗ РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ	100 м покрытий	0,468
7.	СМЕНА КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБАХ: В ОДИН КАНАЛ	10 шт.	2,2
8.	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОБДЕЛКИ БОКОВЫХ СТЕНК ШИРИНОЙ: ДО 1 М	100 м	0,878
9.	РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ	1 куб.м. кладки	1,5
10.	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 5 КВ.М. ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 кв.м. отремонтированной поверхности	0,25
Текущий ремонт кровли пищеблока			
11.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 кв.м. покрытия	1,5
12.	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 КВ.М.	100 мест	1
13.	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЁ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ	100 кв.м. кровли	1,5
14.	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ: В ДВА СЛОЯ	100 кв.м. кровли	1,5
15.	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ: ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	100 м примыканий	0,6
16.	СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ ИЗ РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ	100 м покрытий	0,42
17.	СМЕНА КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБАХ: В ОДИН КАНАЛ	10 шт.	0,6
18.	РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ	1 куб.м. кладки	0,8
19.	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	100 кв.м.	0,1

	РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 5 кв.м. ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 мм	отремонтированной поверхности	
20.	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	12,42
21.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ	Т	12,42

6. ООО «А-Стиль», 600901, г.Владимир, мкр. Юрьево, Строительный проезд, д. 2:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Текущий ремонт операционных оториноларингологического и офтальмологического отделений в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»	496 482 (четыреста девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят два) рубля
1.	Качество выполняемых работ:	Соответствие СНиП
1.1.	Мероприятия по обеспечению качества	И СанПин
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	Подрядная
1.3.	Организационно – технологическая схема выполнения работ	Подряд
1.4.	Требования по безопасности	Согласно СНиП
2.	Место, условия и сроки выполнения работ	МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
3.	Форма, сроки и порядок выполнения работ	Согласно сметы, аванс 30%
4.	Срок (период) выполнения работ	С момента заключения контракта по 18.06.08г.
5.	Срок предоставления гарантий качества работ	48 месяцев
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие ГОСТ и ТУ
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия

ООО «А-Стиль», 600901, г.Владимир, мкр. Юрьево, Строительный проезд, д. 2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Текущий ремонт операционной оториноларингологического отделения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 265,983 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 66,846 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 1092,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал _____ 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки		1,32	857,04	1131	4620,84	6100	5,39163
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	74,3	98,08	7,85	769,93	53,78	5274,74	6,85096
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,35	0,46	20,00 10,58	9,20 4,87	108,05 68,69	49,70 31,60	5,4025
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	1,64	2,16	100,01 10,58	216,02 22,85	349,93 65,31	755,85 141,07	3,49895
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	3,28	4,33	31,33	135,66	4,05	17,54	0,129269
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					614	77%*0,7	2936	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				77%	399	50%*0,	2452	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	2144	9	11488	

2	ТЕРр53-15-05	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных кирпичных стен	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0,053	3557,94	189	23346,48	1237	6,5618
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	399	21,15	8,3	175,55	56,88	1203,01	6,85301
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	48	2,54	5,13	13,03	13,57	34,47	2,64522
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					151	86%*0,7	724	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				86%	123	70%*0,7	758	
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%	463	9	2719	
3	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,53	162,24	86	1107,39	587	6,82563
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	11,02	7,8	85,96	53,24	586,7	6,82564
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					69	80%*0,7	329	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	43	50%*0,7	264	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	198	9	1180	
4	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		1,06	3333,49	3533	20583,99	21819	6,17491
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	228,35	242,05	8,85	2142,14	60,6	14668,23	6,84746
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,67	0,71	20,00 10,58	14,20 7,51	108,05 68,69	76,72 48,77	5,4025
3	2. 402-0041	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	2,2	2,332	590,16	1376,25	3031,82	7070,2	5,13728
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,371	2,41	0,89	10,27	3,81	4,26141
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					1699	79%*0,7	8139	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				79%	1075	50%*0,7	6623	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	6307	9	36581	

5	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 поверхности облицовки		1,32	19404,47	25614	64101,73	84614	3,24477
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	262,2	346,1	9,18	3177,2	62,82	21742	6,84314
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,05	0,07	89,99 10,06	6,30 0,70	317,41 65,31	22,22 4,57	3,52717
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,81	1,07	20,00 10,58	21,40 11,32	108,05 68,69	115,61 73,50	5,4025
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,132	90,81	11,99	81,69	10,78	0,899571
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,0528	424,28	22,4	6171,86	325,87	14,5467
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,66	3	1,98	6,68	4,41	2,22667
3	6. 101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком одноцветные	м2	100	132	120,97	15968,04	310	40920	2,56262
	7. 411-0001	Вода	м3	0,465	0,6138	2,41	1,48	10,27	6,3	4,26141
Д	8. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	1,25	1,65	3628,43	5986,91	10990,34	18134,06	3,02895
Д	9. 101-3160-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (белая)	т	0,05	0,066	6207,5	409,7	50000	3300	8,05477
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					3356	105%*0,9 * 0,7	14446	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				105%	1758	55%*0,	9190	
		<i>Всего с НР и СП</i>				55%	30728	85 * 0,9	108250	
6	прайс	Крестики для плитки	уп		14	6,1	85	25	350	4,09836

7	ТЕР15-01-020-07	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,21	27810,05	5840	102675,28	21562	3,61561
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	495,56	104,07	10,21	1062,55	69,68	7251,6	6,82468
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,05	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	317,41 65,31	3,17 0,65	3,52717
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,81	0,17	20,00 10,58	3,40 1,80	108,05 68,69	18,37 11,68	5,4025
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,085	0,01785	90,81	1,62	81,69	1,46	0,899571
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,0084	424,28	3,56	6171,86	51,84	14,5467
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,105	3	0,32	6,68	0,7	2,22667
3	6. 101-1949	Плитки керамические угловые	м	204	42,84	31,24	1338,32	102,61	4395,81	3,28457
3	7. 101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	51	10,71	23,45	251,15	83,01	889,04	3,53987
3	8. 101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком одноцветные	м2	85	17,85	120,97	2159,31	310	5533,5	2,56262
	9. 411-0001	Вода	м3	0,44	0,0924	2,41	0,22	10,27	0,95	4,26141
Д	10. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	1,25	0,2625	3628,43	952,46	10990,34	2884,96	3,02895
Д	11. 101-3160-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (белая)	т	0,05	0,0105	6207,5	65,18	50000	525	8,05477
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>						105%*0,9 * 0,7	4806	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				105%	586	55%*0,85 * 0,9	3058	
		<i>Всего с НР и СП</i>				55%	7545		29426	
8	прайс	Крестики для плитки	уп		3	6,1	18	25	75	4,09836

9	ТЕРр61-04-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,09	3004,23	270	21976,1	1978	7,31505
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	229,75	20,68	8,97	185,5	61,34	1268,51	6,83835
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,72	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	108,05 68,69	6,48 4,12	5,4025
3	2. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	2,31	0,2079	401,79	83,53	3377,42	702,17	8,40593
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,0315	2,41	0,08	10,27	0,32	4,26141
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>						79%*0,		
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>						7	703	
		<i>Всего с НР и СП</i>				79%	93	50%*0,	572	
						50%	510	9	3253	
10	ТЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		0,75	30,53	23	258,22	194	8,45791
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,77	2,83	7,8	22,07	53,24	150,67	6,82564
	1. 101-0488	Купорос медный (марки А)	т	0,001	0,00075	1		57004,77	42,75	57004,8
	2. 411-1002	Вода	м3	0,05	0,0375	2,41	0,09	10,27	0,39	4,26141
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>						80%*0,		
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>						7	85	
		<i>Всего с НР и СП</i>				80%	11	50%*0,	68	
						50%	52	9	347	
11	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2		0,75	1098,16	824	2396,94	1798	2,05573
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	23,02	17,27	9,62	166,14	65,76	1135,68	6,83576
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	20	0,2	108,05 68,69	1,08 0,69	5,4025
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,02	75,4	1,51	310,52	6,21	4,1183
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,15	3	0,45	6,68	1	2,22667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	15	43,65	654,75	43,43	651,45	0,99496

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						105%*0,9 * 0,7	752	
					105%	91	55%*0,	478		
					55%	1089	85 * 0,9	3028		
12	ТЕРр62-08-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,75	1764	1323	8099,21	6074	4,59139
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	90,63	67,97	8,62	585,9	59,14	4019,75	6,86079
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,08	20,00 10,58	1,60 0,85	108,05 68,69	8,64 5,50	5,4025
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	310,52	15,53	4,1183
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0111	0,008325	15500,35	129,04	38035,09	316,64	2,45382
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,0018	100,61	0,18	198,5	0,36	1,97296
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,0372	4210,63	156,64	8991,53	334,48	2,13544
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,135	3	0,41	6,68	0,9	2,22667
3	7. 101-1596	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000825	8500,87	7,01	91380	75,39	10,7495
3	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0232	0,0174	25224,84	438,91	74980	1304,65	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						80%*0,7	2254	
						80%	294	50%*0,	1811	
						50%	2087	9	10139	
13	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,292	2132,71	623	10912,12	3186	5,11655
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	140,7	41,08	8,62	354,11	59,14	2429,47	6,86079
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	108,05 68,69	3,24 2,06	5,4025
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	310,52	6,21	4,1183
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0087	0,00254	15500,35	39,37	38035,09	96,61	2,45382
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,0007008	100,61	0,07	198,5	0,14	1,97296
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,01288	4210,63	54,23	8991,53	115,81	2,13544
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,05256	3	0,16	6,68	0,35	2,22667
3	7. 101-1596	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0003212	8500,87	2,73	91380	29,35	10,7495

3	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0231	0,006745	25224,84	170,14	74980	505,74	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					283	80%*0,7	1362	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	177	50%*0,9	1094	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	1083		5642	
14	ТЕРр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,057	1761,69	100	8283,68	472	4,70212
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	95,76	5,46	8,62	47,07	59,14	322,9	6,86079
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	108,05 68,69	1,08 0,69	5,4025
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06		75,40 10,58		310,52		4,1183
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0097	0,0005529	15500,35	8,57	38035,09	21,03	2,45382
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,0001368	100,61	0,01	198,5	0,03	1,97296
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0473	0,002696	4210,63	11,35	8991,53	24,24	2,13544
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,01026	3	0,03	6,68	0,07	2,22667
3	7. 101-1596	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0000627	8500,87	0,53	91380	5,73	10,7495
3	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0226	0,001288	25224,84	32,49	74980	96,57	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					38	80%*0,7	181	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	24	50%*0,9	145	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	162		798	
15	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,075	1122,99	84	5500,45	413	4,89804
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	65,94	4,95	8,74	43,26	59,86	296,31	6,84897
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,01		75,40 10,58		310,52		4,1183
	2. 101-0628	Олифа	т	0,009	0,000675	15500,35	10,46	38035,09	25,67	2,45382
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0075	3	0,02	6,68	0,05	2,22667
3	4. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0161	0,001208	25224,84	30,47	74980	90,58	2,97247

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						80%*0, 7	166	
						80%	22	50%*0, 9	133	
						50%	140		712	
16	ТЕРр57-02-04	Сбивка бетонного плитуса	100 м2 покрытий		0,067	4107,8	275	13562,75	909	3,30171
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	111,2	7,45	8,53	63,55	58,4	435,08	6,84642
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,8	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	108,05 68,69	12,97 8,24	5,4025
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	19,2	1,29	100,01 10,58	129,01 13,65	349,93 65,31	451,41 84,25	3,49895
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	38,4	2,57	31,33	80,52	4,05	10,41	0,129269
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						80%*0, 7	295	
						80%	54	68%*0, 9	323	
						68%	392		1527	
17	ТЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м плитусов		0,64	2696,5	1726	10712,33	6856	3,93639
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	27,14	17,37	9,51	165,24	65,02	1129,4	6,83486
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	310,52	12,42	4,1183
3	2. 101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	64,64	23,45	1515,81	83,01	5365,77	3,53987
3	3. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	0,16	0,1024	401,79	41,14	3377,42	345,85	8,40593
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						123%*0, 9 * 0,7	875	
						123%	124	75%*0, 85 * 0,9	648	
						75%	2053		8379	
18	311-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную	1 тонна		4,45	24,93	111	142,12	632	5,70076
Д		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,578	2,57	7,3	18,76	49,9	128,24	6,83562
Д	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,29	1,29	85,96	110,89	390,63	503,91	4,54432
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						110%*0, 7	99	
						110%		70%*0, 7	81	
						70%	111		812	

								9		
19	311-146-2	Мусор строительный с разгрузкой вручную	1 тонна		4,45	20,63	92	117,7	524	5,70528
Д		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,48	2,14	7,3	15,62	49,9	106,79	6,83562
Д	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,24	1,07	85,96	91,98	390,63	417,97	4,54432
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>						110%*0,7	82	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				110%		70%*0,9	67	
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%	92		673	
20	С310-2018-1	Перевозка грузов бортовыми автомобилями грузоподъемностью бт : расстояние перевозки 18 км;класс груза 1;	1 тонна		4,45	99,23	442	142,37	634	1,43475
		<i>НР 110%*0,7 от ФОТ</i>						110%*0,7		
		<i>СП 70%*0,9 от ФОТ</i>				110%		70%*0,9	634	
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%	442			
21	МУП Дорожник	Талон на свалку	1 талон		1	560	560	2400	2400	4,28571
22	ТЕРppp21-01-011-01	Подноска грузов на 10 м сверх учтенного расценками расстояния (до 50 м)	50 кг		40	19,06	762	106,48	4259	5,58657
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	2	80	9,53	762,4	53,24	4259,2	5,58657
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>						110%*0,7	3279	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				110%	838	70%*0,9	2683	
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%	533		10221	
							2133			
Итого прямые затраты по смете								43711	166673	3,81307
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)								9883	66846	6,76374
материалы								32606	97037	2,97605
эксплуатация машин и механизмов								1297	3228	2,48882
Накладные расходы								9274	41513	4,47628
Сметная прибыль								5406	30449	5,63245
Итого по смете:										
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								2 144,00	11 488,00	5,35821
Стены (ремонтно-строительные)								463	2 719,00	5,87257
Малярные работы (ремонтно-строительные)								3 720,00	18 818,00	5,0586

Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	6 816,00		39 834,00	5,84419
Отделочные работы	39 465,00		141 130,00	3,57608
Полы (ремонтно-строительные)	392		1 527,00	3,89541
Полы	2 053,00		8 379,00	4,08134
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	645		2 119,00	3,28527
Автомобильные дороги	560		2 400,00	4,28571
Реставрационные работы	2 133,00		10 221,00	4,79184
Итого	58 391,00		238 635,00	4,08685
Коэффициент дефляции 1,029%	601		2 456,00	4,08652
Итого	58 992,00		241 091,00	4,08684
Непредвиденные затраты 2%	1 180,00		4 822,00	4,08644
Итого с непредвиденными	60 172,00		245 913,00	4,08683
Компенсация НДС 18%МАТ+18%(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*0,18*НР+0,15*0,18*СП	6 521,00		20 070,00	3,07775
ВСЕГО по смете	66 693,00		265 983,00	3,98817

ООО «А-Стиль», 600901, г.Владимир, мкр. Юрьеvec, Строительный проезд, д. 2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Текущий ремонт операционной офтальмологического отделения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 230,499 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 60,385 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 989,53 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал _____ 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										

1	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки		1,06	857,04	908	4620,84	4898	5,39163
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	74,3	78,76	7,85	618,27	53,78	4235,71	6,85096
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,35	0,37	20,00 10,58	7,40 3,91	108,05 68,69	39,98 25,42	5,4025
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	1,64	1,74	100,01 10,58	174,02 18,41	349,93 65,31	608,88 113,64	3,49895
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	3,28	3,48	31,33	109,03	4,05	14,09	0,129269
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					493		2358	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				77%	320	77%*0,7	1969	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	1721	50%*0,9	9225	
2	ТЕРр53-15-05	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных кирпичных стен	100 м2 отремонтирован ной поверхности стен		0,05	3557,94	178	23346,48	1167	6,5618
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	399	19,95	8,3	165,59	56,88	1134,76	6,85301
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	48	2,4	5,13	12,31	13,57	32,57	2,64522
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					143		683	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				86%	116	86%*0,7	715	
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%	437	70%*0,9	2565	
3	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,53	162,24	86	1107,39	587	6,82563
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	11,02	7,8	85,96	53,24	586,7	6,82564
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					69		329	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	43	80%*0,7	264	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	198	50%*0,9	1180	
4	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирован ной поверхности		1,06	3333,49	3533	20583,99	21819	6,17491
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	228,35	242,05	8,85	2142,14	60,6	14668,23	6,84746
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,67	0,71	20,00 10,58	14,20 7,51	108,05 68,69	76,72 48,77	5,4025

3	2. 402-0041	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	2,2	2,332	590,16	1376,25	3031,82	7070,2	5,13728
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,371	2,41	0,89	10,27	3,81	4,26141
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				79% 50%	1699 1075 6307	79%*0,7 50%*0,9	8139 6623 36581	
5	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 поверхности облицовки		1,06	19404,47	20569	64101,73	67948	3,24477
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	262,2	277,93	9,18	2551,4	62,82	17459,56	6,84314
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,05	0,05	89,99 10,06	4,50 0,50	317,41 65,31	15,87 3,27	3,52717
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,81	0,86	20,00 10,58	17,20 9,10	108,05 68,69	92,92 59,07	5,4025
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,106	90,81	9,63	81,69	8,66	0,899571
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,0424	424,28	17,99	6171,86	261,69	14,5467
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,53	3	1,59	6,68	3,54	2,22667
3	6. 101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком одноцветные	м2	100	106	120,97	12822,82	310	32860	2,56262
	7. 411-0001	Вода	м3	0,465	0,4929	2,41	1,19	10,27	5,06	4,26141
Д	8. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	1,25	1,325	3628,43	4807,67	10990,34	14562,2	3,02895
Д	9. 101-3160-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (белая)	т	0,05	0,053	6207,5	329	50000	2650	8,05477
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105% 55%	2694 1411 24674	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 *	11601 7380 86929	

6	прайс	Крестики для плитки	уп		11	6,1	67	25	275	4,09836
7	ТЕР15-01-020-07	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 поверхности облицовки		0,16	27810,05	4450	102675,28	16428	3,61561
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел. час	495,56	79,29	10,21	809,55	69,68	5524,93	6,82468
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,05	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	317,41 65,31	3,17 0,65	3,52717
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,81	0,13	20,00 10,58	2,60 1,38	108,05 68,69	14,05 8,93	5,4025
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,085	0,0136	90,81	1,24	81,69	1,11	0,899571
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,0064	424,28	2,72	6171,86	39,5	14,5467
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,08	3	0,24	6,68	0,53	2,22667
3	6. 101-1949	Плитки керамические угловые	м	204	32,64	31,24	1019,67	102,61	3349,19	3,28457
3	7. 101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	51	8,16	23,45	191,35	83,01	677,36	3,53987
3	8. 101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком одноцветные	м2	85	13,6	120,97	1645,19	310	4216	2,56262
	9. 411-0001	Вода	м3	0,44	0,0704	2,41	0,17	10,27	0,72	4,26141
Д	10. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	1,25	0,2	3628,43	725,69	10990,34	2198,07	3,02895
Д	11. 101-3160-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (белая)	т	0,05	0,008	6207,5	49,66	50000	400	8,05477
		Накладные расходы от ФОТ					853	105%*0,9 *	0,7	3663
		Сметная прибыль от ФОТ				105%	447	55%*0,85 *	2330	
		Всего с НР и СП				55%	5750	0,9	22421	
8	прайс	Крестики для плитки	уп		2	6,1	12	25	50	4,09836

9	ТЕРр61-04-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,06	3004,23	180	21976,1	1319	7,31505
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	229,75	13,79	8,97	123,7	61,34	845,88	6,83835
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,72	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	108,05 68,69	4,32 2,75	5,4025
3	2. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	2,31	0,1386	401,79	55,69	3377,42	468,11	8,40593
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,021	2,41	0,05	10,27	0,22	4,26141
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					98		469	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				79%	62	79%*0,7	382	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	340	50%*0,9	2170	
10	ТЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		0,83	30,53	25	258,22	214	8,45791
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,77	3,13	7,8	24,41	53,24	166,64	6,82564
	1. 101-0488	Купорос медный (марки А)	т	0,001	0,00083	1		57004,77	47,31	57004,8
	2. 411-1002	Вода	м3	0,05	0,0415	2,41	0,1	10,27	0,43	4,26141
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					19		94	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	12	80%*0,7	75	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	56	50%*0,9	383	
11	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2		0,83	1098,16	911	2396,94	1989	2,05573
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	23,02	19,11	9,62	183,84	65,76	1256,67	6,83576
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	20	0,2	108,05 68,69	1,08 0,69	5,4025
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,02	75,4	1,51	310,52	6,21	4,1183
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,166	3	0,5	6,68	1,11	2,22667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	16,6	43,65	724,59	43,43	720,94	0,99496
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					193	105%*0,9 *	832	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				105%	101	55%*0,85 *	529	
		<i>Всего с НР и СП</i>				55%	1205	0,9	3350	

12	ТЕРр62-08-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,83	1764	1464	8099,21	6722	4,59139
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	90,63	75,22	8,62	648,4	59,14	4448,51	6,86079
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,08	20,00 10,58	1,60 0,85	108,05 68,69	8,64 5,50	5,4025
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	310,52	15,53	4,1183
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0111	0,009213	15500,35	142,8	38035,09	350,42	2,45382
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,001992	100,61	0,2	198,5	0,4	1,97296
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,04117	4210,63	173,35	8991,53	370,18	2,13544
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,1494	3	0,45	6,68	1	2,22667
3	7. 101-1596	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000913	8500,87	7,76	91380	83,43	10,7495
3	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0232	0,01926	25224,84	485,83	74980	1444,11	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 50%	519 325 2308	80%*0,7 50%*0,9	2495 2005 11222	
13	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,52	2132,71	1109	10912,12	5674	5,11655
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	140,7	73,16	8,62	630,64	59,14	4326,68	6,86079
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	108,05 68,69	5,40 3,43	5,4025
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	310,52	9,32	4,1183
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0087	0,004524	15500,35	70,12	38035,09	172,07	2,45382
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,001248	100,61	0,13	198,5	0,25	1,97296
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,02293	4210,63	96,55	8991,53	206,18	2,13544
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,0936	3	0,28	6,68	0,63	2,22667
3	7. 101-1596	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000572	8500,87	4,86	91380	52,27	10,7495
3	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0231	0,01201	25224,84	302,95	74980	900,51	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 50%	506 316 1931	80%*0,7 50%*0,9	2425 1949 10048	
14	ТЕРр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,04	1761,69	70	8283,68	331	4,70212
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	95,76	3,83	8,62	33,01	59,14	226,51	6,86079

	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1		20,00 10,58		108,05 68,69		5,4025	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06		75,40 10,58		310,52		4,1183	
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0097	0,000388	15500,35	6,01	38035,09	14,76	2,45382	
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,000096	100,61	0,01	198,5	0,02	1,97296	
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0473	0,001892	4210,63	7,97	8991,53	17,01	2,13544	
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,0072	3	0,02	6,68	0,05	2,22667	
3	7. 101-1596	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000044	8500,87	0,37	91380	4,02	10,7495	
3	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0226	0,000904	25224,84	22,8	74980	67,78	2,97247	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>						26		127	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%		17	80%*0,7	102	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%		113	50%*0,9	560	
15	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,05	1122,99		56	5500,45	275	4,89804
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	65,94	3,3	8,74		28,84	59,86	197,54	6,84897
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,01		75,40 10,58		310,52		4,1183	
	2. 101-0628	Олифа	т	0,009	0,00045	15500,35	6,98	38035,09	17,12	2,45382	
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,005	3	0,02	6,68	0,03	2,22667	
3	4. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0161	0,000805	25224,84	20,31	74980	60,36	2,97247	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>						23		110	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%		15	80%*0,7	89	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%		94	50%*0,9	474	
16	ТЕРр57-02-04	Сбивка бетонного плинтуса	100 м2 покрытий		0,08	4107,8		329	13562,75	1085	3,30171
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	111,2	8,9	8,53		75,92	58,4	519,76	6,84642
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,8	0,14	20,00 10,58		2,80 1,48	108,05 68,69	15,13 9,62	5,4025
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	19,2	1,54	100,01 10,58		154,02 16,29	349,93 65,31	538,89 100,58	3,49895
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	38,4	3,07	31,33		96,18	4,05	12,43	0,129269
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>						75		353	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%		64	80%*0,7	386	
		<i>Всего с НР и СП</i>				68%		468	68%*0,9	1824	

17	ТЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м плитусов		0,42	2696,5	1133	10712,33	4499	3,93639
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	27,14	11,4	9,51	108,45	65,02	741,23	6,83486
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	310,52	9,32	4,1183
3	2. 101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	42,42	23,45	994,75	83,01	3521,28	3,53987
3	3. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	0,16	0,0672	401,79	27	3377,42	226,96	8,40593
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				123% 75%	133 81 1347	123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	574 425 5498	
18	311-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную	1 тонна		4,43	24,93	110	142,12	630	5,70076
Д		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,578	2,56	7,3	18,69	49,9	127,74	6,83562
Д	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,29	1,28	85,96	110,03	390,63	500,01	4,54432
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				110% 70%	110	110%*0,7 70%*0,9	99 81 810	
19	311-146-2	Мусор строительный с разгрузкой вручную	1 тонна		4,43	20,63	91	117,7	521	5,70528
Д		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,48	2,13	7,3	15,55	49,9	106,29	6,83562
Д	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,24	1,06	85,96	91,12	390,63	414,07	4,54432
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				110% 70%	91	110%*0,7 70%*0,9	82 67 670	
20	С310-2018-1	Перевозка грузов бортовыми автомобилями грузоподъемностью бт : расстояние перевозки 18 км;класс груза 1;	1 тонна		4,43	99,23	440	142,37	631	1,43475
		НР 110%*0,7 от ФОТ СП 70%*0,9 от ФОТ Всего с НР и СП				110% 70%	440	110%*0,7 70%*0,9	631	
21	МУП Дорожник	Талон на свалку	1 талон		1	560	560	2400	2400	4,28571
22	ТЕРppp21-01-011-01	Подноска грузов на 10 м сверх учтенного расценками расстояния (до 50 м)	50 кг		32	19,06	610	106,48	3407	5,58657
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	2	64	9,53	609,92	53,24	3407,36	5,58657

	<i>Накладные расходы от ФОТ</i>									
	<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					110%	671		2623	
	<i>Всего с НР и СП</i>					70%	427	110%*0,7	2146	
							1708	70%*0,9	8176	
Итого прямые затраты по смете							36891		142869	3,87273
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							8907		60385	6,7795
материалы							26796		79778	2,97724
эксплуатация машин и механизмов							1255		3108	2,47649
Накладные расходы							8213		37055	4,51175
Сметная прибыль							4831		27516	5,69572
Итого по смете:										
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							1 721,00		9 225,00	5,36026
Стены (ремонтно-строительные)							437		2 565,00	5,86957
Малярные работы (ремонтно-строительные)							4 699,00		23 867,00	5,07917
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							6 646,00		38 751,00	5,83073
Отделочные работы							31 708,00		113 025,00	3,56456
Полы (ремонтно-строительные)							468		1 824,00	3,89744
Полы							1 347,00		5 498,00	4,08166
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							641		2 109,00	3,29017
Автомобильные дороги							560		2 400,00	4,28571
Реставрационные работы							1 708,00		8 176,00	4,78689
Итого							49 935,00		207 440,00	4,1542
Коэффициент дефляции 1,029%									2 135,00	4,1537
Итого							50 449,00		209 575,00	4,1542
Непредвиденные затраты 2%							1 009,00		4 192,00	4,15461
Итого с непредвиденными							51 458,00		213 767,00	4,1542
Компенсация НДС 18%МАТ+18%(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*0,18*НР+0,15*0,18*СП							5 421,00		16 732,00	3,08652
ВСЕГО по смете							56 879,00		230 499,00	4,05244

7. ООО «Тристрой», г.Владимир, ул. Чайковского, д.40-а, оф.44-б:

Лот № 5: ремонт лестничной клетки территориальной поликлиники в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» Технические предложения отсутствуют.

Лот № 8: выполнение работ по замене оконных блоков в МУЗ «Детская городская больница № 1» Технические предложения отсутствуют.

8. ООО «МиРаН», 600016, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1.	Лот №3: выполнение работ по замене оконных блоков в МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией);	1 ед.
2.	Лот №4: ремонт вестибюля административного корпуса и второго этажа административного корпуса в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией);	1 ед.
3.	Лот №5: ремонт лестничной клетки территориальной поликлиники в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией);	1 ед.
4.	Лот №6: ремонт процедурных кабинетов пульмонологического и терапевтического отделений в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией);	1 ед.
5.	Лот №7: ремонт операционных оториноларингологического и офтальмологического отделений в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией);	1 ед.
6.	Лот №8: выполнение работ по замене оконных блоков в МУЗ «Детская городская больница №1» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией).	1 ед.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях здравоохранения с соблюдением режима учреждений и культуры производства. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, СанПин, ГОСТ.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		<u>Лот № 3:</u> выполнение ремонта в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89*, СНиП санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. <u>Лот № 4:</u> выполнение ремонта в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП

	<p>3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.</p> <p><u>Лот № 5:</u> выполнение ремонта в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.</p> <p><u>Лот № 6:</u> выполнение ремонта в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. .</p> <p>- <u>Лот № 7:</u> выполнение ремонта в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.</p> <p>- <u>Лот № 8:</u> выполнение ремонта в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89*, СНиП санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.</p>
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	- согласно техническим требованиям и условиям производства выполняемых работ
1.4. Требования по безопасности	подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ
2. Место, условия и сроки выполнения работ	<p><u>Место выполнения работ:</u></p> <p>лот № 3: МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» г.Владимир, ул. Мира, д. 40;</p> <p>лот № 4: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул. Добросельская, д. 38А;</p> <p>лот № 5: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул. Добросельская, д. 38А;</p> <p>лот № 6: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул. Добросельская, д. 38А;</p> <p>лот № 7: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и</p>

«Точмаш» г.Владимир, ул. Добросельская, д. 38А;
лот № 8: МУЗ «Детская городская больница № 1» г.Владимир, ул. Дворянская, д. 24Б.

- Условия выполнения работ:

Согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 №АП-3230/06) ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал.

Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Объем работ согласно сметы.

Лоты №№3,5,6,7,8 - выполнение работ в стесненных условиях.

Лоты №№3,4,5,6,7,8 – наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете).

Лот № 3: Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89*, СНиП санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.

Лот № 4: Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.

Лот № 5: Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03,

	<p>СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.</p> <p>Лот № 6: Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. .</p> <p>- Лот № 7: Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.</p> <p>- Лот № 8: Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89*, СНиП санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.</p> <p><u>Сроки выполнения работ:</u> лот № 3: с момента заключения муниципального контракта до 29.08.2008; лот № 4: с момента заключения муниципального контракта до 25.06.2008; лот № 5: с момента заключения муниципального контракта до 01.08.2008; лот № 6: с момента заключения муниципального контракта до 01.08.2008; лот № 7: с момента заключения муниципального контракта до 25.06.2008; лот № 8: с момента заключения муниципального контракта до 27.06.2008.</p>
<p>3. Форма, сроки и порядок оплаты работ</p>	<p>- <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.</p> <p>- <u>Сроки оплаты работ:</u></p> <p>- Лоты №№ 4,7,8 - II квартал 2008 г. по мере финансирования.</p> <p>- Лоты №№ 3,5,6 – II-III квартал 2008г. по мере финансирования.</p> <p><u>Порядок оплаты работ:</u> После принятия работ Заказчиком выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также: <u>лот № 3:</u> поквартально, 2 квартал – 205 600,00 руб., 3квартал – 102 800,00 руб.; <u>лот № 5:</u> поквартально, 2 квартал – 440 тыс. руб., 3 квартал – 80 тыс. руб.; <u>лот № 6:</u> поквартально, 2 квартал – 250 тыс.</p>

	руб., 3 квартал – 20 тыс. руб.; лот № 8: поквартально.
4. Срок (период) выполнения работ	лот № 3: с момента заключения муниципального контракта до 29.08.2008; лот № 4: с момента заключения муниципального контракта до 25.06.2008; лот № 5: с момента заключения муниципального контракта до 01.08.2008; лот № 6: с момента заключения муниципального контракта до 01.08.2008; лот № 7: с момента заключения муниципального контракта до 25.06.2008; лот № 8: с момента заключения муниципального контракта до 27.06.2008.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	36 месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификатов соответствия и др. сертификатов на используемые материалы.

9. ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение ремонтно-строительных работ для ЛПУ г.Владимира во 2-3 кварталах 2008 г	
	лот № 8: выполнение работ по замене оконных блоков в МУЗ «Детская городская больница № 1»,	
	Объем выполняемых работ:	В соответствии со сметной документацией (приложение № 1 к техническому предложению)
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества	- использование при изготовлении окон ПВХ-профилей фирмы «LG Chem» (Корея) и фурнитуры фирмы «Schuring GmbH & Co» (Германия), сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности прилагаются, - операционный контроль качества изготовления и установки блоков, - монтаж оконных блоков ведется в соответствии с руководством по монтажу, - сертификаты и технические паспорта, на применяемые для производства работ материалы, предоставляются заказчику до начала работ, - акты освидетельствования скрытых работ являются обязательным приложением к акту формы КС-2.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	- в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» - технология установки окон обеспечивает герметичность, защиту от проливного дождя, звуко- и теплоизоляцию, прочность крепления.
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения	- очередность и график производства работ

работ	согласовывается с заказчиком на стадии заключения государственного контракта - работы выполняются в соответствии с санитарными нормами: СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03.
1.4. Требования по безопасности	- в соответствии со СНиП 12-03-2201, часть 1, СНиП 12-04-2002, часть 2, СНиП 21-01-97, ППБ 01-03.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	- детская городская больница № 1 г. Владимир, ул. Дворянская, д. 24Б - работы выполняются без нарушения режима работы учреждения
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	- безналичный расчет в рублях, - аванс в размере 30% от общей стоимости работ, определенной контрактом, - поквартально, после подписания актов приемки выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) на основании счета-фактуры за вычетом суммы аванса по мере финансирования.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало – на следующий день после заключения муниципального контракта, Окончание – 25 июня 2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются с учетом требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия на использованные в ходе выполнения работ материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, являются обязательным приложением к актам приемки выполненных работ формы КС-2.

Приложение № 1
к Техническому предложению
ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б

МУЗ Детская городская больница №1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на **Выполнение работ по замене оконных блоков**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 900.00 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Степенные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 коробок		0,45	1494,99	673		
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	148,0395	66,62	8,16	543,62		
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,4725	1,11				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,805	0,36	20,00 10,58	7,20 3,81		
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	м-час	1,6675	0,75	100,01 10,06	75,01 7,55		
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	3,3235	1,5	31,33	47		
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	10,66	4,797	27,91	133,88		
2	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Степенные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2 оконных переплет ов		1,62	446,13	723		
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	53,0265	85,9	8,01	688,06		

		Затраты труда машинистов	чел.час	1,0695	1,73				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,0695	1,73	20,00 10,58	34,60 18,30		
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	3,42	5,54	27,91	154,62		
3	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,76	874,82	665		
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	109,2155	83	8,01	664,83		
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	3,5	2,66	27,91	74,24		
4	ТЕР10-01-034-06	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		1,62	3827,63	6201		
		Затраты труда рабочих	чел.час	107,9821	174,93	9,4	1644,34		
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,3006	15,07				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	5,0312	8,15	75,4	614,51		
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	4,2694	6,92	20	138,4		
	3. х33-1451	Перфораторы электрические	маш.час	20,125	32,6	2,08	67,81		
	4. х33-0209	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	13,0669	21,17	1,4	29,64		
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л	шт.	34,44	55,79	63,73	3555,5		
	6. 101-221--33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 1x150)	10 шт.	53,34	86,41	20,77	1794,74		
5	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м труб и покрытий		0,9	81,86	74		
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	10,465	9,42	7,8	73,48		
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,138	0,12	1,7	0,2		
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	0,12	0,108	27,91	3,01		

6	ТЕР10-01-033-05	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		1,62	26116,8	42309		
		Затраты труда рабочих	чел.час	19,454	31,52	8,97	282,73		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,4312	0,7				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	0,23	0,37	75,4	27,9		
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	0,2013	0,33	20	6,6		
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л	шт.	7,77	12,59	63,73	802,36		
	4. 104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ"	10 шт.	50	81	57,05	4621,05		
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	11,34	0,34	3,86		
	6. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 700 мм	м	74	119,9	307,37	36853,66		
7	ТЕР10-01-035-02	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		1,62	5818,02	9425		
		Затраты труда рабочих	чел.час	14,6004	23,65	9,18	217,11		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,4025	0,65				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	0,2156	0,35	75,4	26,39		
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	0,1869	0,3	20	6		
	3. 330209	Шуруповерты	маш.час	1,5381	2,49	1,4	3,49		
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л	шт.	3,88	6,286	63,73	400,61		
	5. 104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ"	10 шт.	1,91	3,094	57,05	176,51		
	6. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	11,34	0,34	3,86		
	7. 101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	119,9	73,24	8781,48		
	8. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0,001	0,00162	17487,27	28,33		

8	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2 облицовки		1,02	13393,77	13662		
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	253,1801	258,24	9,18	2370,64		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,8338	0,85				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1438	0,15	20,00 10,58	3,00 1,59		
	3. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,4672	0,48	0,96	0,46		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,8984	0,92	75,40 10,58	69,37 9,73		
	7. 101-9155	Листы облицовочные декоративные	м2	105	107,1	102,2	10945,62		
	9. 101-9732	Г рунтовка	т	0,0089	0,009078	11164,92	101,36		
	11. 113-9045	К лей	кг	30	30,6	15,71	480,73		
	Е11-01-146-1	Погрузка мусора	т		13,1	-366,18	-4797		
		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,578	7,57	7,3	55,26		
		Затраты труда машинистов	чел.час	42	550,2				
	1. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	м-час	0,29	3,8	99,23 10,58	377,07 40,20		
10	403118	Вывоз мусора	т		13,1				
Итого прямые затраты по смете							68935		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							12043		
материалы							68543		
эксплуатация машин и механизмов							11577		
Накладные расходы							9575		
Сметная прибыль							5798		
НДС 18%							15 175,44		

2. Поскольку по лот № 3 подана одна заявка на участие в аукционе и по лоту № 2 не подано ни одной заявки на участие в аукционе на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лотам №№ 2,3 признан несостоявшимся.

3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, №94-ФЗ), **и приняла решение:**

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Результаты голосования
1.	ООО «СтройКомп», 600015, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а;	1	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
3.	ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2;	1,4,5	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
4.	ООО «СтройМарт», 600009 г.Владимир, ул.Электрозаводская, д. 7;	5,6,7	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
5.	Индивидуальный предприниматель Артемьев В.В, 600035, г.Владимир, ул.Куйбышева, д.46-а, кв.72;	1	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
6.	ООО «А-Стиль», 600901, г.Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д. 2;	7	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
9.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	8	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

3.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
2.	ООО «Теплострой», 600026, г.Владимир, ул.Молодежная, д.4, кв. 6;	1,4,5, 6,7	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ - несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона (не указаны объемы выполняемых работ)
Результаты голосования			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
7.	ООО «Тристрой», г.Владимир, ул.Чайковского, д.40-а, оф.44-б;	3,5	п. 1 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – не предоставление документов, определенных ч. 2 ст. 35 №94-ФЗ; п. 10 Информационной карты открытого аукциона (отсутствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);

			п. 4. ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям документации об аукционе; п.10 Информационной карты открытого аукциона – технические предложения отсутствуют.
Результаты голосования			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
8.	ООО «МиРаН», 600016, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а;	3,4,5,6,7,8	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ - несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона (не указаны объемы выполняемых работ)
Результаты голосования			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

4. Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе по лотам №№ 4,6,8 и признании участником аукциона по лотам №№ 4,6,8 одного участника размещения заказа и об отказе в участии в аукционе по лоту № 3 единственному участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лотам №№ 3,4,6,8 признать несостоявшимся.

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт по лотам №№ 4,6,8 со следующими участниками аукциона: ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2 (лот № 4); ООО «СтройМарт», 600009 г.Владимир, ул.Электрозаводская, д. 7 (лот № 6); ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б. (лот №8) на условиях предусмотренных заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене лотов №№ 4,6,8 указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с выше перечисленными участниками аукциона не превышающей начальной (максимальной) цены лотов №№ 4,6,8 цене контракта:

ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2:

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

лот № 4 – 480 000,00 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Наименование и объем выполняемых работ	Показатели
1.	Лот.№ 4 на ремонт вестибюля административного корпуса и второго этажа административного корпуса в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш».	Согласно приложению № 1 к техническому предложению
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Все виды контроля качества согласно приказу по предприятию

1.2.. Методы и технология выполняемых работ	Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	График производства работ, согласованный с заказчиком
1.4. Требования по безопасности	Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности
2. Место, условия и сроки выполнения работ	<p>Место выполнения работ: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш». г.Владимир, ул.Добросельская,д.38 А Условия выполнения работ: Согласно сметной документации, выполненной а соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004,учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г,накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (Коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России,Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г.Владимира для объектов капитального/ текущего ремонта при бюджетном финансировании,действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал.</p> <p>Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 25.06.2008 года.</p>
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	<p>Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%, согласно муниципальному контракту. Сроки оплаты работ: 2 квартал 2008г. по мере финансирования Порядок оплаты работ: На основании представляемых «Подрядчиком счетов-фактур с приложенными к ним формами № КС-2 «Акт приемки выполненных работ» и № КС- 3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»</p>
4.Срок (период) выполнения работ	До 25.06.2008г
5. Срок представления гарантий качества работ	36 мес.
6. Объем представления гарантий качества работ.	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-2002,СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02.-89, СНиП 21-01-97 (с изм.№1,2), СНиП 3.04.01.-87, СНиП 3.05.06.-85, Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП2.2.2.1327-03. правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, предоставляются с актами о приемке выполненных работ.

Приложение №1 к техническому предложению

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем заказа
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,02
2.	Снятие дверных полотен	100м2 дверных полотен	0,04
3.	Снятие наличников	100 м	0,85
4.	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100м2	0,35
5.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100м2	0,35
6.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100м	2,23
7.	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100м2	2,87
8.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100м2	0,2
9.	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров	100приб	0,02
10.	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	100 приб.	0,05
11.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100м2	2,8
12.	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100м2	2,8
13.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100м2	6,86
14.	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная	100м2	6,86
15.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35%	100м2	6,86
15.1	Краска для внутренних работ	Т	0,15
16.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20мм	100м2	0,26
17.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100м2	0,98
17.1	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	М2	100,3
18.	Устройство покрытий из линолеума насухо: со Свариванием полотнищ в стыках	100м2	2,39
18.1	Линолеум, толщ.2 мм	М2	244
19.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100м	2,23
20	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	1м3	2,4
21	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен	100м2	0,2
22.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100м2	0,02
22.1	Скобяные изделия для дверных блоков	Компл.	1
22.2	Блоки дверные однопольные с полотном глухим пл.1,8 м2	М2	1,8
23.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100м2	0,8
23.1	Краски для внутренних работ	Т	0,02

24.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных	100м2	0,68
24.1	Краски для внутренних работ	T	0,02
25	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	T	6,2
26.	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами	T	6,2

4. ООО «СтройМарт», 600009 г.Владимир, ул.Электрозаводская, д. 7:

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

лот № 6 – 270 000,00 (двести семьдесят тысяч) рублей

№п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Текущий ремонт процедурных кабинетов пульмонологического и терапевтического отделений территориальной поликлиники МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»	
1	Разборка облицовки стен из плиток керамических	135 кв.м.
2	Разборка покрытий полов из керамических плиток	52,8 кв.м.
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	6 кв.м.
4	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	135 кв.м.
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	135 кв.м.
6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	135 кв.м.
7	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа «Ветонит»	52,8 кв.м.
8	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	52,8 кв.м.
9	Устройство плитусов из плиток керамических	49,2 кв.м.
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	6,9 кв.м.
11	Шпатлевка потолков	51,9 кв.м.
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	51,9 кв.м.
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	51,9 кв.м.
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	30 кв.м.
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	7,2 кв.м.
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	8,1 кв.м.
17	Смена вентиляционных решеток	3 шт.
18	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	60 м
19	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	9 шт.
20	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2 до 16	60 м.
21	Короб по стенам и потолков, длина 2м	60 м.
22	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей	60 м.

	сечением 20x12 мм	
23	Установка светильников	9 шт.
24	Смена выключателей	9 шт.
25	Смена розеток	12 шт.
26	Погрузка мусора вручную	2950 кг.
27	Вывоз мусора (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км (класс груза 1)	2950 кг.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Согласно СТП (входной, операционный, геодезический, приёмочный)
1.2. Методы и технология выполняемых работ		По нормам СНиП, СТП, СанПин, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Согласно требованиям СНиП, технологическим картам, СТП, учитывая последовательность и периодичность производства СМР на данном объекте.
1.4. Требование по безопасности		Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 1-09-01, с соблюдением ТБ.
2. Место, условия и сроки выполнения работ		МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул.Добросельская, д. 38А; с момента заключения муниципального контракта до 01.08.2008; согласно сметной документации и наличии сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Объем работ согласно сметы.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ		Согласно графику производства работ
4. Срок (период) выполнения работ		С момента заключения муниципального контракта до 18 июля 2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ		36 мес.
6. Объем предоставления гарантий качества работ		100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89, СНиП 21-01-97 (с изм.№ 1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты		Предоставляется в процессе работ

9. ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б:

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

лот № 8 – 900 000,00 (девятьсот тысяч) рублей

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение ремонтно-строительных работ для ЛПУ г.Владимира во 2-3 кварталах 2008 г	
	лот № 8: выполнение работ по замене оконных блоков в МУЗ «Детская городская больница № 1»,	
	Объем выполняемых работ:	В соответствии со сметной документацией (приложение № 1 к техническому предложению)

1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	<ul style="list-style-type: none"> - использование при изготовлении окон ПВХ-профилей фирмы «LG Chem» (Корея) и фурнитуры фирмы «Schuring GmbH & Co» (Германия), сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности прилагаются, - операционный контроль качества изготовления и установки блоков, - монтаж оконных блоков ведется в соответствии с руководством по монтажу, - сертификаты и технические паспорта, на применяемые для производства работ материалы, предоставляются заказчику до начала работ, - акты освидетельствования скрытых работ являются обязательным приложением к акту формы КС-2.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	<ul style="list-style-type: none"> - в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» - технология установки окон обеспечивает герметичность, защиту от проливного дождя, звуко- и теплоизоляцию, прочность крепления.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	<ul style="list-style-type: none"> - очередность и график производства работ согласовывается с заказчиком на стадии заключения государственного контракта - работы выполняются в соответствии с санитарными нормами: СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03.
1.4. Требования по безопасности	<ul style="list-style-type: none"> - в соответствии со СНиП 12-03-2201, часть 1, СНиП 12-04-2002, часть 2, СНиП 21-01-97, ППБ 01-03.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	<ul style="list-style-type: none"> - детская городская больница № 1 г. Владимир, ул. Дворянская, д. 24Б - работы выполняются без нарушения режима работы учреждения
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<ul style="list-style-type: none"> - безналичный расчет в рублях, - аванс в размере 30% от общей стоимости работ, определенной контрактом, - поквартально, после подписания актов приемки выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) на основании счета-фактуры за вычетом суммы аванса по мере финансирования.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало – на следующий день после заключения муниципального контракта, Окончание – 25 июня 2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются с учетом требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия на использованные в ходе выполнения работ материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, являются обязательным приложением к актам приемки выполненных работ формы КС-2.

6. Процедуру проведения аукциона по лотам №№ 1,5,7 назначить на *9 ч 20 мин. по московскому времени 15 апреля 2008 года* по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии	_____	В.А.Гарев
Заместитель председателя комиссии	_____	Т.И.Терентьева
Члены комиссии:	_____	М.О.Маслова
	_____	Г.П.Некряч
Секретарь комиссии	_____	М.Н.Шибеева

Представитель заказчика:
управление здравоохранения администрации г.Владимира