

Объект: МОУ "Средняя школа № 11", г.Владимир, ул. Балакирева, д. 21

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт здания (Замена полов)

№ пп	Комментарий	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.6365
2.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.81
3.		Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0.66
4.		Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.66
5.		Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0.66
6.		Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	0.66
7.		Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0.66
8.		Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	1.32
9.		Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0.81
10.		Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	0.8205
11.	Согласовать с заказчиком	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	83.691
12.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.6365
13.		Смена вентиляционных решеток	100 шт.	0.04
14.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм(над плинтусами)	100 м2	0.095475
15.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.1273
16.		Монтаж плинтусов из гнутого профиля	100 м	0.15
17.		Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-0.8	м	0.15
18.		Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	5.268

Составил:

_____ (должность, подпись, Ф.И.О)