

Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту санузлов в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный профильный центр «Икар» путем запроса котировок.

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Управление по делам молодежи администрации города Владимира Ул. Михайловская, д. 24, г. Владимир, 600009, тел. (4922) 23-52-87, факс (4922) 23-51-12, e-mail:kdm@kdm.vinfo.ru
2. Источник финансирования заказа:
Бюджетные средства.
3. Состав документации:
1. Котировочная заявка (приложение 1). 2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке). 3. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке). 4. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке). 5. Локальная смета на выполнение работ.
4. Наименование и объем выполняемых работ:
Текущий ремонт санузлов, объем работ см. в дефектной ведомости приложения № 2.
5. Место выполнение работ:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный профильный центр «Икар», Владимирская область, Собинский район, с. Бабаево.
6. Сроки выполнения работ:
Апрель-май 2008 года
7. Сроки и условия оплаты:
Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ по форме №КС-2, справка о стоимости работ по форме №КС-3, в течение 30 банковских дней и по мере поступления финансирования.
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:
Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35,2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы должны быть выполнены ресурсным методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2008 г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимости строительных материалов, эксплуатации машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов должны быть определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ.
9. Максимальная цена контракта:
400000,00 (четыреста тысяч) рублей.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24 и получена муниципальным заказчиком в срок до 17.00 часов по московскому времени 22.04.2008 года.
11. Условия выполнения работ:
В соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 2), строительными нормами и правилами, ПУЭ и ППБ 01-03 и нормами ПБ, наличие сертификатов качества на строительные материалы.
12. Сроки подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение десяти дней, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, _____

наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в размещении заказа котировок от _____, а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Текущий ремонт санузлов в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный профильный центр «Икар».	В соответствии с представленной в размещенном заказе дефектной ведомостью (приложение № 2).

Место выполнение работ:

Сроки выполнения работ:

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)

С условиями, порядком и сроком оплаты, указанных в извещении-запросе котировок, согласны.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

МП _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение:

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
2. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).
4. Локальная смета на выполнение работ.

**Дефектная ведомость
на текущий ремонт санузлов в
Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Детский оздоровительно образовательный профильный центр «Икар»**

1. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	- 26 м
2. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	- 26 м
3. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	- 16 м
4. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	- 42 м
5. Установка ванн ножных и ручных	- 6 комплектов
6. Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды	- 6 комплектов
7. Установка смесителей	- 10 шт.
8. Пробивка в бетонных потолках толщиной площадью: до 500 см ²	- 1 отв.
9. Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг	- 1
10. Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	- 130 м ²
11. Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг стен	- 1 м ²
12. Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	- 4 м ²
13. Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску	- 4 м ²
14. Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	- 130 м ²
15. Смывка побелки	- 32 м ²
16. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	- 42 м ²
17. Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	- 32 м ²

18. Очистка помещений от строительного мусора	- 500 кг
19. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич	- 2 отв.
20. Установка чаш (унитазов напольных)	- 6 компл.
21. Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой 6 до 600 мм без фартуков	- 2 м
22. Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	- 2,2 м
23. Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4м	- 11 м ²
24. Кладка дымовых кирпичных труб м ³ кладки (без вычета пустот)	- 1,26 м ³
25. Кладка стен под ногомойники, чаши «Генуя»	- 2,3 м ³
26. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	- 32 м ²
27. Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м ³ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	- 0,6 м ³

Директор МОУ ДОД ДООПЦ «Икар»

Т.Ю. Спорова