

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт кабинета 601 и
коридора(дополнительные работы) Управление
земельными ресурсами г.Владимира

пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	2	3	4	5
Раздел 1. Новый Раздел				
1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,447	
2	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытий	0,447	
3	Устройство покрытий из линолеума на клею: КН-2	100 м2 покрытия	0,138	
4	трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм полукоммерческий	м2	14,08	
4.1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0,01	
4.2	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,019	
4.3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,019	
4.4	Блоки дверные однопольные с полотном глухим	м2 "■"	1,9	
4.5	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных(навески,замок)	компл	1	
5	масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5	100 м кабеля	0,9	
6	Кабель ВВГ 3*2,5	м	90	
7	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 м	0,3	
8	Трубы из полиэтилена наружным диаметром 16мм	м	30	
9	Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения	100 шт.	0,07	
10	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,06	
11	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100	шт.	2	
12	Погрузка прм автомобильных перевозках :мусор строительный с погрузкой вручную	тн	5,27	
13	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами на расстояние 30км	тн	5,27	