

Объект: Управление образования администрации г.Владимира, ул.Горького,62

Дефектная ведомость на текущий
ремонт здания (замена окон коридоров 1 этажа)

Наименование работ и затрат, I оборудования и I наименование ресурсов I	Количество характеристика (измере- (единиц по его масса, ния проектным сов I
--	---

1.Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0.942480
---	--------	----------

2.Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0.170000
--	---------	----------

3.Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.523600
---	--------	----------

4.Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.238000
---	-------	----------

5.Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объема кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	0.582250
---	------	----------

6.Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100м2 пр	0.523600
--	----------	----------

7.Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: более 2м	100м2 пр	0.523600
---	----------	----------

8.Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м	100м2 пр	0.523600
--	----------	----------

9.Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	(вокруг окон)	1 м3 0.365160
--	---------------	------------------

10.Установка и разборка внутренних 100 м2 трубчатых инвентарных лесов:		0.175000
--	--	----------

при высоте помещений до 6 м

11	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную		10.889942	
12	Перевозка до 17км автомобилем-самосвалом		10.889942	1 100
13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0.493000	
14	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (заделка дверных проемов)	1 м3	3.000000	
15	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен	100 м2	0.120000	
16	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2	0.120000	
17	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.120000	
18	Уборка мусора 100%	т	2,3	

Ведомость составил: зав. отделом МТО

С.А.Марков