

Дефектная ведомость
текущий ремонт систем канализации, водоснабжения, общестроительные работы в
трех санузлах (санузлы 3,4 этажей в правом крыле здания, санузел 2 этажа в левом
крыле здания) средней школы №26, ул. Горького, 77 «б», тел. 23-54-38

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка бетонных монолитных перекрытий	М3	5,4
2	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 шт	0,09
3	Демонтаж умывальников и раковин	100 шт	0,08
4	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,25
5	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0,07
6	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,34
7	Разборка покрытий полов из керамической плитки	100 м2	0,418
8	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 шт	0,07
9	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,418
10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике «Битуминоль» первый слой	100 м2	0,418
11	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике «Битуминоль» последующий слой	100 м2	0,418
12	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,418
13	Прокладка по стенам здания и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0,15
14	Прокладка по стенам здания и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,26
15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	0,16
16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0,38
17	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	Шт.	15
18	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	Шт.	4
19	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 к-ов	0,9
20	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды	10 к-ов	0,6
21	Установка трапов диаметром 50 мм	10 к-ов	0,3
22	Установка смесителей	10 шт	0,6
23	Монтаж каркаса перегородок стальных, консольных, сетчатых	100 м2	0,103
24	Устройство перегородок высотой до 3 м с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции	100 м2	0,103

25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2	0,202
26	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных	100 м2	0,464
27	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,464
28	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2	0,464
29	Окрашивание потолков вододисперсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,474
30	Окрашивание стен вододисперсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,424
31	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт	0,06
32	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	100 м2	0,047
33	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0,173
34	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,173
35	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2	0,173
36	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт	0,06
37	Снятие дверных полотен	100 м2	0,1
38	Снятие наличников	100 м	0,3
39	Установка блоков в дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,1
40	Установка и крепление наличников	100 м	0,3
41	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	100 шт	0,06
42	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,3
43	Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,75
44	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03
45	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт	0,06
46	Светильник подвесной типа НСБ15-3х60-247-01	шт	6
47	Выключатель одноклавишный открытой установки А16-040	шт	3
44	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, сечением 2х2,5	1000 м	0,075
45	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х17 мм	м	75
46	Очистка и вывоз мусора		100 %