

Объект: МОУ "Средняя школа № 46, г.Владимир, мкр. Коммунар, ул. Школьная,1

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

На устройство спортивной площадки

№ пп	Комментарий	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Разработка грунта 2 гр. (корыто для устройства спортивной площадки бульдозером) и вывоз грунта	100м2	4,50
2.		Устройство песчаного основания толщиной 10см	100м2	4,50
3.		Устройство щебеночного покрытия толщиной 10см. (фракция щебня 40-70)	100м2	4,50
4.		Устройство щебеночного покрытия толщиной 5см. (фракция щебня 20-40)	100м2	4,50
5.		Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5см	100м2	4,50
6.		Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 3см.	100м2	4,50

Составил: \_\_\_\_\_ В.Н.Ивакина  
*(должность, подпись, Ф.И.О)*