

"___" _____ 2010 г.

"___" _____ 2010 г.

г.Владимир

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на _____ в МУЗ " Городская больница №6"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 491,973 тыс.руб.

строительных работ _____ 413,291 тыс.руб.

монтажных работ _____ 3,635 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 122,502 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 1251,78 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,54	2035,14	1099	21849,51	11799	10,74
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	228,35	123,31	8,85	1091,29	95,23	11742,72	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,67	0,36					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,67	0,36	20,00 10,58	7,24 3,83	154,84 107,22	56,02 38,79	7,74
	2. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,19	2,41	0,45			
	3. 999-9900	Строительный мусор	т	3,38	1,83	27,91	50,94			
2	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3		1,19	438,67	521	2746,56	3263	6,26
3	ТЕРр61-02-08	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности и		1,08 0.54*2	295,13	319	3155,24	3408	10,69
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	32,58	35,19	8,85	311,4	95,23	3350,8	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,34	0,37					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,34	0,37	20,00 10,58	7,34 3,89	154,84 107,22	56,86 39,37	7,74
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	1,69	1,83	27,91	50,94			
4	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3		1,19	438,67	521	2746,56	3263	6,26
5	ИТЕР2.15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		4,62	1032,31	4769	2303,96	10644	2,23
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	16,32	75,4	9,62	725,34	103,51	7804,47	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,14					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,05	20	0,92	154,84 107,22	7,16 4,94	7,74
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,09	75,4	6,98	437,91	40,47	5,81
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,92	3	2,77	24,83	22,96	8,28
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	92,4	43,65	4033,26	29,97	2769,23	0,69
6	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		4,62	199,98	924	1488,25	6876	7,44
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	11,99	55,39	9,51	526,96	102,33	5668,46	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,18					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,05	20,00 10,58	0,92 0,51	154,84 107,22	7,16 4,94	7,74
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,14	75,40 10,58	10,44 1,48	437,91	60,71	5,81
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	8,5		101,79	0,18	11,98
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,03	0,13	2863,9	383,69	8374,42	1122,01	2,92
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,69	3	2,08	24,83	17,19	8,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхност		4,62	2268,41	10480	5375,91	24837	2,37
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	51,19	236,5	8,62	2038,62	92,75	21935,16	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,74					
1. 031121		Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,46	20,00 10,58	9,24 4,90	154,84 107,22	71,52 49,53	7,74
2. 400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,28	75,40 10,58	20,88 2,91	437,91	121,37	5,81
3. 101-0628		Олифа	т	0,01	0,03	15500,35	408,18	35220,34	927,51	2,27
4. 101-0639		Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0,01	100,61	1,11	204,45	2,26	2,03
5. 101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0,04	0,19	4210,63	795,61	9304,92	1758,23	2,21
6. 101-1757		Ветошь	кг	0,18	0,83	3	2,49	24,83	20,65	8,28
7. 101-1916		Бумага шлифовальная	т.м2	0	0,01	8500,87	43,2			
8	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т		0,1	25224,84	2459	52094,88	5078	2,07
9	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2		2,62	1068,65	2800	2691,33	7051	2,52
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	20,02	52,45	9,62	504,59	103,51	5429,35	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,1					
1. 031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,03	20	0,52	154,84 107,22	4,06 2,80	7,74
2. 400001		Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,08	75,4	5,92	437,91	34,43	5,81
3. 101-1757		Ветошь	кг	0,2	0,52	3	1,57	24,83	13,02	8,28
4. 101-2400-33		Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	52,4	43,65	2287,26	29,97	1570,43	0,69
10	ТЕРр62-17-03	Окраска вододисперсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхност		2,62	747,97	1960	4109,6	10767	5,49
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	34,02	89,13	8,62	768,32	92,75	8267,04	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,42					
1. 031121		Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,26	20,00 10,58	5,24 2,78	154,84 107,22	40,56 28,09	7,74
2. 400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,16	75,40 10,58	11,84 1,65	437,91	68,83	5,81
3. 101-0620		Мел молотый	т	0,03	0,07	2173,44	145,2	3173,56	212,04	1,46
4. 101-0623		Мыло хозяйственное	шт	5,1	13,36	3,52	47,03	8,11	108,36	2,3
5. 101-0639		Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0,01	100,61	1,15	204,45	2,36	2,03
6. 101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0,08	0,2	4210,63	838,43	9304,92	1852,79	2,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	4,02	10,53	10	105,32	20,43	215,18	2,04
	8. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	35,63			
	9. 411-1002	Вода	м3	0,24	0,63	2,41	1,52			
11	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т		0,19	26838,55	4992	44465,68	8271	1,66
12	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов		0,76	29,41	22	316,42	240	10,76
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,77	2,87	7,8	22,35	83,93	240,48	10,76
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	0,11	0,08	27,91	2,33			
13	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий		1,34	91,44	123	976,09	1308	10,67
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	11,39	15,26	7,8	119,05	83,93	1280,99	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,13	0,17					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,17	20,00 10,58	3,48 1,85	154,84 107,22	26,97 18,68	7,74
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	0,47	0,63	27,91	17,58			
14	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий		0,28	624,79	175	6635,64	1858	10,62
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	69,87	19,56	8,53	166,88	91,78	1795,55	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,44	0,4					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,44	0,4	20,00 10,58	8,06 4,27	154,84 107,22	62,43 43,23	7,74
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	5,2	1,46	27,91	40,64			
15	ТЕРр62-09-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,2	1132,38	226	10085,88	2017	8,91
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	102,7	20,54	8,62	177,05	92,75	1905,09	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,03					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	154,84 107,22	3,10 2,14	7,74
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,01	75,40 10,58	0,90 0,13	437,91	5,25	5,81
	3. 101-0628	Олифа	т	0	0	15500,35	14,26	35220,34	32,4	2,27
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,05	204,45	0,1	2,03
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,04	0,01	4210,63	31,83	9304,92	70,35	2,21
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,04	3	0,11	24,83	0,89	8,28
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	1,87			
16	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т		0	25224,84	111	52094,88	230	2,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхност		0,66	833,54	550	6746,9	4453	8,09
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	66,35	43,79	8,62	377,48	92,75	4061,61	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,11					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,07	20,00 10,58	1,32 0,70	154,84 107,22	10,22 7,08	7,74
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,04	75,40 10,58	2,98 0,42	437,91	17,34	5,81
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	52,17	35220,34	118,55	2,27
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,16	204,45	0,32	2,03
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,04	0,03	4210,63	109,49	9304,92	241,96	2,21
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,12	3	0,36	24,83	2,95	8,28
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	6,17			
18	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т		0,01	25224,84	358	52094,88	739	2,07
19	ИТЕР2.15-04-001-14	Прим.Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2		1,62	631,71	1023	1076,01	1743	1,7
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,55	10,61	9,62	102,08	103,51	1098,34	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,03					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,02	20	0,32	154,84 107,22	2,51 1,73	7,74
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	75,4	1,22	437,91	7,1	5,81
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,16	3	0,49	24,83	4,02	8,28
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	21,06	43,65	919,27	29,97	631,17	0,69
20	ТЕРр57-02-04	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытий		1,11	4107,8	4560	18618,54	20667	4,53
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	111,2	123,43	8,53	1052,88	91,78	11328,59	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	21	23,31					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,8	2	20,00 10,58	39,96 21,13	154,84 107,22	309,37 214,23	7,74
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	19,2	21,31	100,01 10,58	2131,41 225,49	415,54 101,95	8855,99 2172,76	4,16
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	38,4	42,62	31,33	1335,41	4,05	172,63	0,13
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	6,6	7,33	27,91	204,47			
21	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат	100 м2 покрытия		1,34	768,12	1029	5453,29	7307	7,1
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	42,4	56,82	8,3	471,57	89,31	5074,23	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,85	1,14					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,35	0,47	20,00 10,58	9,38 4,96	154,84 107,22	72,61 50,29	7,74
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5	0,67	75,40 10,58	50,52 7,09	437,91	293,41	5,81
	3. 101-1743	Клей "Бустилат"	т	0,05	0,07	7400	495,8	27619,57	1850,51	3,73
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,67	3	2,01	24,83	16,64	8,28
22	101-0557	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове звукоизолирующий декоративный 'Деколин'	м2		136,7	76,17	10412	313,62	42872	4,12
23	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия		0,24	10428,93	2482	36630,35	8718	3,51
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	119,78	28,51	8,74	249,16	94,04	2680,86	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,94	0,7					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,36	0,09	89,99 10,06	7,71 0,86	418,30 101,95	35,84 8,73	4,65
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,3	0,55	20,00 10,58	10,95 5,79	154,84 107,22	84,76 58,69	7,74
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,07	75,40 10,58	5,02 0,70	437,91	29,18	5,81
	4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	24,28	88,19	2140,9	239,99	5826	2,72
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	0,73	90,81	66,14	84,29	61,39	0,93
	6. 411-0001	Вода	м3	3,85	0,92	2,41	2,21			
24	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3		0,31	438,67	136	2746,56	850	6,26
25	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтусов		0,76	72,83	55	750,81	571	10,31
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	7,65	5,81	8,53	49,59	91,78	533,61	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,06					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,08	0,06	75,40 10,58	4,58 0,65	437,91	26,62	5,81
	2. 101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	т	0	0	5160,53	1,18	45522,04	10,38	8,82
26	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м		76,76	7,8	599	22,16	1701	2,84
27	ТЕР11-01-018-03	Прим.Установка алюминиевых порожков	100 м жилок		0,25	176,56	44	1896,17	474	10,74
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	19,6	4,9	8,97	43,95	96,52	472,95	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01						
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58	0,19 0,03	437,91	1,1	5,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Прайс-лист	Порожки алюминиевые	м		26,25			25,4	667	
Раздел 2. Новый Раздел										
29	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий		0,13	624,79	84	6635,64	889	10,62
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	69,87	9,36	8,53	79,86	91,78	859,3	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,44	0,19					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,44	0,19	20,00 10,58	3,86 2,04	154,84 107,22	29,88 20,69	7,74
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	5,2	0,7	27,91	19,45			
30	ТЕРр57-02-04	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытий		0,13	4107,8	550	18618,54	2495	4,53
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	111,2	14,9	8,53	127,1	91,78	1367,6	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	21	2,81					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,8	0,24	20,00 10,58	4,82 2,55	154,84 107,22	37,35 25,86	7,74
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	19,2	2,57	100,01 10,58	257,31 27,22	415,54 101,95	1069,10 262,30	4,16
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	38,4	5,15	31,33	161,21	4,05	20,84	0,13
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	6,6	0,88	27,91	24,68			
31	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхность и		0,28	857,04	243	7025,08	1995	8,2
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	74,3	21,1	7,85	165,65	84,47	1782,42	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,99	0,57					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,35	0,1	20,00 10,58	1,99 1,05	154,84 107,22	15,39 10,66	7,74
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,64	0,47	100,01 10,58	46,58 4,93	415,54 101,95	193,54 47,48	4,16
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,28	0,93	31,33	29,18	4,05	3,77	0,13
32	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхность		0,16	2159,36	345	14541,79	2327	6,73
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	85,84	13,73	9,4	129,1	101,14	1389,1	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,29	1,01					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,84	0,13	20,00 10,58	2,69 1,42	154,84 107,22	20,81 14,41	7,74
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	5,45	0,87	15,30 10,06	13,34 8,77	123,90 101,95	108,04 88,90	8,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0	0	5160	0,1	43771,19	0,84	8,48
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,01	0	2326,12	2,23	4038,26	3,88	1,74
	5. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	5,54	0,89	79,27	70,27	45,42	40,26	0,57
	6. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,87	0,3	427,02	127,76	2552,67	763,76	5,98
33	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхност и		0,13	162,24	22	1745,74	234	10,76
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	2,79	7,8	21,74	83,93	233,93	10,76
34	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2		0,13	1068,65	143	2691,33	361	2,52
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	20,02	2,68	9,62	25,81	103,51	277,68	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,01					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01		20	0,03	154,84 107,22	0,21 0,14	7,74
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03		75,4	0,3	437,91	1,76	5,81
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,03	3	0,08	24,83	0,67	8,28
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	2,68	43,65	116,98	29,97	80,32	0,69
35	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваем ой поверхност		0,13	728,46	98	5795,16	777	7,96
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	53,9	7,22	8,97	64,79	96,52	697,13	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,18	0,02					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02		20,00 10,58	0,05 0,03	154,84 107,22	0,42 0,29	7,74
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16	0,02	75,40 10,58	1,62 0,23	437,91	9,39	5,81
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	8,5		101,79	0,01	11,98
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,06	0,01	4210,63	31,03	9304,92	68,58	2,21
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,04	3	0,12	24,83	1,03	8,28
36	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т		0,01	26838,55	235	44465,68	390	1,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР10-04-011-01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2 перегородо к за вычетом проемов		0,06	5203,3	312	31289,72	1877	6,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	186,39	11,18	9,07	101,43	97,59	1091,39	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,08					
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,03	111,99 13,50	3,49 0,42	518,46 136,81	16,18 4,27	4,63
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	4,5	0,27	19,2	5,18	3,95	1,07	0,21
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,05	75,40 10,58	3,53 0,50	437,91	20,49	5,81
	4. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	0	0	22288,5	1,34	48427,77	2,91	2,17
	5. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,03	0	2326,12	4,33	4038,26	7,51	1,74
	6. 101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10м	1,26	0,08	72,77	5,5	102,69	7,76	1,41
	7. 101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	7,9	0,47	20	9,48	53,66	25,43	2,68
	8. 101-1680	Патроны для строительного-монтажного пистолета	т.шт	0,2	0,01	282	3,38	1417,79	17,01	5,03
	9. 101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,01	0	34592,73	12,45	118874,11	42,79	3,44
	10. 101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,03	0	15954,09	28,72	67199,66	120,96	4,21
	11. 101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12	0,01	15954,09	118,7	67850,6	504,81	4,25
	12. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1,6	0,1	10	0,96	20,43	1,96	2,04
	13. 113-0304	Клей резиновый № 88-Н	кг	0,6	0,04	7,2	0,26	8,67	0,31	1,2
	14. 113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	0,6	22,4	13,44	27,99	16,79	1,25
38	101-0740	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм	м2		12,6	30,78	388	70,2	885	2,28
39	ИТЕР2.11-01-011-09	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0,13	10207,85	1368	24841,6	3329	2,43
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	31,36	4,2	8,74	36,73	94,04	395,18	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,43	0,06					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,14	0,02	89,99	1,69	418,30 101,95	7,85 1,91	4,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,03	20	0,56	154,84 107,22	4,36 3,02	7,74
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,84	0,78	19,2	15,03	3,95	3,09	0,21
	4. 331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,2	0,43	3,42	1,47	16,1	6,9	4,71
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,08	0,01	75,4	0,76	437,91	4,4	5,81
	6. 101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	0	0	77805,48	1,04			
	7. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,02	3	0,06	24,83	0,53	8,28
	8. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,54	0,07	11279,01	816,15	25821,47	1868,44	2,29
	9. 101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0,3	0,04	12292,21	494,15	25821,47	1038,02	2,1
	10. 411-0001	Вода	м3	0,68	0,09	2,41	0,22			
40	ИТЕР2.11-01-011-10	На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-09 добавлять или исключать	100 м2		1,34 <i>0,134*10</i>	2074,22	2779	4854,71	6505	2,34
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	1,89	2,53	8,74	22,14	94,04	238,17	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,1					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,05	0,06	89,99	5,55	418,30 101,95	25,78 6,28	4,65
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,03	20	0,54	154,84 107,22	4,15 2,87	7,74
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,16	1,55	19,2	29,84	3,95	6,14	0,21
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	75,4	0,51	437,91	2,93	5,81
	5. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,18	0,24	11279,01	2720,49	25821,47	6228,13	2,29
	6. 411-0001	Вода	м3	0,12	0,16	2,41	0,39			
41	ИТЕР2.15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза полов	100 м2		0,13	1032,31	138	2303,96	309	2,23
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	16,32	2,19	9,62	21,04	103,51	226,36	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03						
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01		20	0,03	154,84 107,22	0,21 0,14	7,74
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02		75,4	0,2	437,91	1,17	5,81
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,03	3	0,08	24,83	0,67	8,28
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	2,68	43,65	116,98	29,97	80,32	0,69
42	ИТЕР2.15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		0,43	1032,31	444	2303,96	991	2,23
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	16,32	7,02	9,62	67,51	103,51	726,39	10,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,01					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01		20	0,09	154,84 107,22	0,67 0,46	7,74
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	75,4	0,65	437,91	3,77	5,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,09	3	0,26	24,83	2,14	8,28
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	8,6	43,65	375,39	29,97	257,74	0,69
43	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия		0,13	10428,93	1397	36630,35	4908	3,51
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	119,78	16,05	8,74	140,28	94,04	1509,39	10,76
		Затраты труда машинистов	чел. час	2,94	0,39					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,36	0,05	89,99 10,06	4,34 0,49	418,30 101,95	20,18 4,92	4,65
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,3	0,31	20,00 10,58	6,16 3,26	154,84 107,22	47,72 33,05	7,74
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,04	75,40 10,58	2,83 0,40	437,91	16,43	5,81
	4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	13,67	88,19	1205,38	239,99	3280,18	2,72
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	0,41	90,81	37,24	84,29	34,56	0,93
	6. 411-0001	Вода	м3	3,85	0,52	2,41	1,24			
44	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3		0,17	438,67	72	2746,56	453	6,26
45	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхность и облицовки		0,43	1498,22	644	16025,8	6891	10,7
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел. час	159,67	68,66	9,18	630,28	98,78	6782,05	10,76
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,65	0,71					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,08	0,03	89,99 10,06	3,10 0,34	418,30 101,95	14,39 3,51	4,65
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,27	0,12	20,00 10,58	2,32 1,23	154,84 107,22	17,98 12,45	7,74
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,3	0,56	12,39 10,58	6,93 5,91	127,62 101,95	71,34 56,99	10,3
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,22	3	0,65	24,83	5,34	8,28
	5. 411-0001	Вода	м3	0,93	0,4	2,41	0,96			
46	101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т		0,16	3628,43	585	11117,71	1793	3,06
47	101-3160-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (белая)	т		0,02			25289	544	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком одноцветные	м2		43	120,97	5202	269,31	11580	2,23
49	ТЕРр67-08-02	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.		0,03	1572,55	47	16915,57	507	10,76
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	163,3	4,9	9,62	47,13	103,51	507,1	10,76
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,08						
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,08		20,00 10,58	0,05 0,03	154,84 107,22	0,37 0,26	7,74
50	546-3168-33	Светильник потолочный типа:Л201Б640-15М УХЛ4	шт		3	576,11	1728	797,62	2393	1,38
Итого прямые затраты по смете							69 573,00		244 105,00	3,51
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							70 218,00		250 708,00	3,57
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							11432		122502	10,72
материалы							54776		118960	2,17
эксплуатация машин и механизмов							4374		12682	2,9
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-6, 9, 19, 32, 34-35, 41-42, 45-48, 21-23, 25-26, 28, 30, 32, 35, 38)							645		6 603,00	10,24
Накладные расходы							9996		100691	10,07
Сметная прибыль							6121		65527	10,71
Итого по смете:										
Итого Строительные работы							84489		413291	4,89
Итого Монтажные работы							1846		3635	1,97
Итого							86 335,00		416 926,00	4,83
НДС 18%							15 540,00		75 047,00	4,83
ВСЕГО по смете							101 875,00		491 973,00	4,83