

Объект: МДОУ №75 .г. Владимир, ул. Комиссарова, д 29

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	5
1.	Вырубка вручную покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	2.94	
2.	Увеличение затрат на вырубку вручную каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (к=4, снятие 4-х дополнительных слоев до общего количества 7 слоев)	100 м2	2.94	
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	2.94	
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	2.94	
5.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	2.94	
6.	Стеклогидроизол ХКП	м2	341.04	
7.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	4.9	
8.	Стеклогидроизол ХКП	м2	558.6	
9.	Стеклогидроизол ХПП	м2	568.4	
10.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.3	
11.	Стеклогидроизол ХКП	м2	327.6	
12.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.01	
13.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	6	
14.	Стеклогидроизол ХПП	м2	103.5	
15.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м (снятие и установка покрытия для устройства примыканий- без стоимости железа)	100 м	1.3	
16.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	5.21	
17.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) т на расстояние 18 км. (класс груза 1)		5.21	

Составил: Гл.сп-т

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)