

Объект: МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 34", г.Владимир

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя (с разборкой существующего покрытия)	100 м2	15.7861
2.		Стеклогидроизол ХКП	м2	1799.62
3.		Стеклогидроизол ХПП	м2	1831.19
4.		Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 шт.	2.5
5.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	4.6
6.		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	2.5
7.		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	3.19
8.		Стеклогидроизол ХПП	м2	803.88
9.		Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.03
10.		Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	16
11.		Стеклогидроизол ХПП	м2	276
12.		Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м	2.486
13.		Погрузка и вывоз мусора	т	19.364

Составил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)