

## Дефектная ведомость

На текущий ремонт освещения в дошкольном образовательном учреждении №99  
( ул. Юбилейная, 28а

№ П/п	Наименование ремонтных работ	Ед-ца Изм..	Количество
1.	Демонтаж автомата одно, двух, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене до 100А	100шт	0,36
2.	Демонтаж светильников для ламп накаливания потолочного или настенного с нормальными условиями среды двухламповый	100шт	0,86
3.	Демонтаж электропроводки , скрытой	100 м	0,64
4.	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100 шт	0,08
5.	Монтаж светильников типа НСП-200 с эл. лампами	100 шт.	0,12
6.	Монтаж светильников типа ЛПО 2х20	100шт	0,9
7.	Монтаж ламп типа ЛБ20	100шт	1,80
8.	Монтаж автомата одно, двух, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне до 100А	100 шт	0,36
9.	Розетка штепсельная трехполюсная	100шт	0,1
10.	Выключатель полугерметический и герметический	100шт	0,1
11.	Прокладка металлического по стенам и потолкам, длиной до 2м	100 м	0,16
12.	Прокладка труб виниловых по стенам и колоннам диаметром до 25мм	100м	0,38
13.	Прокладка кабеля до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1м кабеля, кг, до 1, марки ВВГ 3х2,5	100 м	0,6
14.	Прокладка коробки осветительной, ответвительной	10шт	0,06
15.	Прокладка люстр для ламп накаливания с количеством ламп до 5 типа НСБ 4	шт	3
16.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см	100шт	0,2