

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 291 _____
(локальная ресурсная смета)

на текущий ремонт УПМ по ул. Куйбышева д.52
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость _____

Сметная стоимость 199.203 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 46.874 тыс.руб. _____

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2008 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРр63-7-5 (=115)	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.400000	985.60	394	5110.00	2044
	1	Затраты труда	чел.-ч.	34.178000			52.18	1783.41
	1.1	Средний разряд работы 2.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.915400			67.15	61.47
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.161000			105.60	17.00
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	0.754400			315.85	238.28
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1.508800			4.05	6.11
		Накладные расходы - 0.7700	РУБ				214	1420
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ				139	922
2	ТЕРр57-2-3 (=109)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.150000	718.51	108	4726.67	709
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.052575			56.64	682.66
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.248400			84.98	21.11
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.248400			105.60	26.23
	999-9900	Строительный мусор	т	0.780000				
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				84	563
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ				71	479
3	ТЕР15-01019-5 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.400000	1984.24	794	13100.00	5240
	1	Затраты труда	чел.-ч.	84.497364			60.92	5147.58
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.949080			66.88	63.47
	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0.747760			81.42	60.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.046016			304.62	14.02
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.155304			105.60	16.40
	411-0001	Вода	м3	0.372000				
	101-1757	Ветошь	кг	0.200000			6.68	1.34
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			747		4950
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			369		2449
4	101-0263 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом	кв.м	40.000000	90.90	3636	220.49	8820
5	101-1852- (= 32)	Клей для облицовочных работ водостойкий глас (сухая смесь)	т	0.150000	3672.49	551	10711.18	1607
6	101-3162-33 (= 32)	Затирка "ГЛИМС ФУГА" для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений	т	0.020000	12178.64	244	28356.17	567
7	ТЕР11-01027-02 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.150000	8416.72	1263	30380.00	4557
	1	Затраты труда	чел.-ч.	23.770341			58.08	1380.58
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.634158			74.26	47.09
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.060396			305.12	18.43
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.077652			304.62	23.65
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.496110			105.60	52.39
	101-1741	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2	15.300000			197.53	3022.21
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.459000			129.71	59.54
	411-0001	Вода	м3	0.577500				
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			239		1585
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			138		914
8	402-0004- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.195000	438.74	86	2260.22	441
9	ТЕРр62-8-6 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.300000	1296.93	389	6916.67	2075
	1	Затраты труда	чел.-ч.	31.267350			57.36	1793.50
	1.1	Средний разряд работы 3.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.055200			53.08	2.93
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.034500			105.60	3.64
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.020700			305.12	6.32
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.003330			38145.12	127.02
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.014880			8889.83	132.28
	101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000330			32558.33	10.74
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000720			198.50	0.14
	101-1757	Ветошь	кг	0.054000			6.68	0.36
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			216		1438
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			135		899
10	101-0483 (=114)	Краска нп-218 различных цветов	т	0.006960	28292.04	197	55278.57	385
11	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами:	100 м2	0.300000	281.09	84	1466.67	440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	(=114)	улучшенная Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150							
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.279500			55.64	405.03	
	1.1	Средний разряд работы 2.8							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.051750			56.62	2.93	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.034500			105.60	3.64	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.017250			305.12	5.26	
	101-0620	Мел природный молотый	т	0.007470			2030.59	15.17	
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000120			198.50	0.02	
	101-1757	Ветошь	кг	0.003000			6.68	0.02	
	101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000024			32558.33	0.78	
	101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.540000			7.82	4.22	
	101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.273000			19.31	5.27	
	101-0488-1	Купорос мелкий марки а	т	0.000150			3830.00	0.57	
	411-1002	Вода	м3	0.037200					
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				50	326	
		Ометная прибыль - 0.5000	РУБ				31	204	
12	101-1815 (=114)	Краски сухие для внутренних работ	т	0.000600	15881.25		10	31361.39	19
13	ТЕРр62-7-6 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	3.800000	1142.64		4342	5912.63	22468
	1	Затраты труда	чел.-ч.	330.765300			57.36	18972.70	
	1.1	Средний разряд работы 3.1							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.699200			53.13	37.15	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.437000			105.60	46.15	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.262200			305.12	80.00	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.040660			38145.12	1550.98	
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.188480			8889.83	1675.56	
	101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.004180			32558.33	136.09	
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.009120			198.50	1.81	
	101-1757	Ветошь	кг	0.684000			6.68	4.57	
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				2287	15208	
		Ометная прибыль - 0.5000	РУБ				1430	9505	
14	101-0483 (=114)	Краска нп-218 различных цветов	т	0.083200	28292.04		2354	55278.57	4599
15	ТЕРр62-9-6 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.216000	1732.91		374	10074.07	2176
	1	Затраты труда	чел.-ч.	34.949880			57.36	2004.73	
	1.1	Средний разряд работы 3.1							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.039744			53.09	2.11	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.024840			105.60	2.62	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014904			305.12	4.55	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.001879			38145.12	71.67	
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009526			8889.83	84.68	
	101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000238			32558.33	7.75	
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000518			198.50	0.10	
	101-1757	Ветошь	кг	0.038880			6.68	0.26	
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				242	1606	
		Ометная прибыль - 0.5000	РУБ				151	1004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	101-0483 (=114)	Краска нп-218 различных цветов	т	0.004990	28292.04	141	55278.57	276
17	ТЕРр62-32-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.075000	889.61	67	5320.00	399
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.951750			53.64	372.89
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.000863			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000863			305.12	0.26
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000675			38145.12	25.75
	101-1757	Ветошь	кг	0.007500			6.68	0.05
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				45	298
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ				28	187
18	101-0483 (=114)	Краска нп-218 различных цветов	т	0.001208	28292.04	34	55278.57	67
19	ТЕРр62-33-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.080000	803.44	64	4750.00	380
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.066480			58.08	352.34
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.000920			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000920			305.12	0.28
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000720			38145.12	27.46
	101-1757	Ветошь	кг	0.008000			6.68	0.05
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				42	282
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ				27	176
20	101-0483 (=114)	Краска нп-218 различных цветов	т	0.001288	28292.04	36	55278.57	71
21	ТЕРр53-21-15 (=105)	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (русты) Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.200000	615.81	123	3980.00	796
	1	Затраты труда	чел.-ч.	11.428700			67.60	772.58
	1.1	Средний разряд работы 4.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.002300			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002300			305.12	0.70
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.008000			2260.22	18.08
	101-0219	Питс	т	0.001200			3591.25	4.31
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ				101	665
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ				82	541
22	ТЕРр61-2-7 (=113)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.250000	2340.29	585	15516.00	3879
	1	Затраты труда	чел.-ч.	65.650625			58.78	3858.94
	1.1	Средний разряд работы 3.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.192625			84.98	16.37
	031121	Подъемники маховые 0,5 т	маш.-ч	0.192625			105.60	20.34
	411-1002	Вода	м3	0.087500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999-9900	Строительный мусор	т	0.845000				
		Накладные расходы - 0.7900	РУБ			461		3061
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			292		1938
23	402-0041 (=113)	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	0.550000	589.91	324	2761.95	1519
24	ТЕРр61-7-1 (=113)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.212900	3978.98	80	26350.00	5611
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.810380			59.50	5608.22
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.026680			85.08	2.27
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.026680			105.60	2.82
	411-1002	Вода	м3	0.007000				
	999-9900	Строительный мусор	т	0.162000				
		Накладные расходы - 0.7900	РУБ			62		416
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			40		263
25	402-0041 (=113)	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	0.088000	589.91	52	2761.95	243
26	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.036000	1143.55	41	7361.11	265
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.301874			53.64	230.75
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.320436			85.01	27.24
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.320436			105.60	33.84
		Накладные расходы - 1.1000	РУБ			43		284
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			27		181
27	ТЕР10-01039-3 (= 19)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.036000	2227.39	80	13333.33	480
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.477220			59.50	325.89
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.201895			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.201895			305.12	61.60
	102-0053	Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.002880			2536.31	7.30
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000364			27959.32	10.18
	101-1705	Пакля проветанная	кг	3.888000			19.10	74.26
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			52		346
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			26		176
28	203-0199- (= 19)	Блоки дверные однопольные с полотном глухим дт 21-9, пл.1.80 м2; дт 21-10, пл.2.01 м2	кв.м	3.600000	216.27	779	439.82	1583
29	101-0889- (= 19)	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	комплект	2.000000	93.54	187	358.26	717
30	203-0360- (= 19)	Наличники из древесины тип н-1, размером 13х74 мм	м	19.440000	3.64	71	26.20	509
31	101-0951- (= 19)	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	2.000000	90.40	181	346.23	692

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	ТЕР9-03014-1 (= 18)	Монтаж каркасов, связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (перегородок) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кг1 = 1.323 Кг2 = 1.438	1 т	0.300000	1703.62	511	8150.00	2445
	1	Затраты труда	чел.-ч.	25.115832			58.08	1458.73
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.729914			81.28	140.60
	020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0.043140			471.09	20.32
	021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	1.553040			406.57	631.42
	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	0.043140			49.81	2.15
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.081966			305.12	25.01
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.051768			415.42	21.51
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.629844			2.92	1.84
	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.000060			29184.10	1.75
	102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорт	м3	0.000309			3981.36	1.23
	101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.006300			39485.19	248.76
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.360000			15.61	5.62
	542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.108000			9.17	0.99
	101-1513	Электроды диаметром 4 мм э42	т	0.000132			32422.10	4.28
	101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000009			17372.35	0.16
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000003			27959.32	0.08
	101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т	0.000582			18599.74	10.83
	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000030			145157.00	4.35
	113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000093			37016.72	3.44
	113-0156	Растворитель марки р-4	т	0.000180			7317.72	1.32
	537-0097	Канат двойной свайки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.005610			192.38	1.08
		Накладные расходы - 0.8100	РУВ				196	1296
		Сметная прибыль - 0.7200	РУВ				174	1152
33	201-0778 (= 18)	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т (каркас перегородок)	т	0.300000	11194.83	3358	59527.75	17858
34	ТЕР13-03002-4 (= 22)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кг1 = 1.323 Кг2 = 1.438	100 м2	0.150000	410.45	62	1000.00	150
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.053770			70.44	74.23
	1.1	Средний разряд работы 4.7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.004314			32.45	0.14
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002157			305.12	0.66
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.002157			304.62	0.66
	030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.002157			4.36	0.01
	340101	Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 квт	маш.-ч	0.241584			16.61	4.01
	113-0077	Ксилол нефтяной марки а	т	0.000300			15166.80	4.55
	113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.001800			37016.72	66.63
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ			9		60
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			7		44
35	ТЕР13-03004-26 (= 22)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью гф-115 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.150000	817.63	123	1200.00	180
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.760064			60.22	45.77
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.004314			32.45	0.14
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002157			305.12	0.66
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.002157			304.62	0.66
	030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.002157			4.36	0.01
	340101	Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 квт	маш.-ч	0.140205			16.61	2.33
	113-0246	Эмаль гф-115 серая	т	0.002850			43898.43	125.11
	101-1292	Уайт-спирит	т	0.000210			22474.58	4.72
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ			6		37
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			4		28
36	ТЕР10-01012-3 (= 19)	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.150000	4054.75	608	12140.00	1821
	1	Затраты труда	чел.-ч.	14.943285			58.08	867.91
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.105693			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.105693			305.12	32.25
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.161775			3.22	0.52
	101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки п-1 толщиной 15-17 мм	100 м2	0.153750			5904.61	907.83
	101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.000630			19764.83	12.45
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			139		920
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			71		469
37	ТЕР15-04025-1 (= 29)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен перегородок с 2х сторон Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.300000	951.76	286	5326.67	1598
	1	Затраты труда	чел.-ч.	23.226588			60.22	1398.71
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.038826			9.53	0.37
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.034512			305.12	10.53
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004314			105.60	0.46
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.011400			8000.85	91.21
	101-1824	Слифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.002730			35285.12	96.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000720			198.50	0.14
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000252			80.10	0.02
	101-1757	Ветошь	кг	0.093000			6.68	0.62
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			200		1329
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			99		658
38	101-0483 (= 29)	Краска нп-218 различных цветов	т	0.007740	28292.04	219	55278.57	428
39	101-0889- (= 19)	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	5.000000	93.54	468	358.26	1791
40	101-0960- (= 19)	Задвижка накладная	шт.	5.000000	2.60	13	9.96	50
41	ТЕР8-07002-1 (= 15)	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Козл = 1.323 Кмаш = 1.438 Капм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.750000	1154.21	866	6257.33	4693
	1	Затраты труда	чел.-ч.	69.655950			57.36	3995.47
	1.1	Средний разряд работы 3.1					0.00	
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.194130				
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.194130			305.12	59.23
	203-0514	Шиты настила	м2	4.125000			154.85	638.76
		Накладные расходы - 1.1000	РУБ			660		4395
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			408		2717
42	102-0400-33 (= 15)	Детали деревянных лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.006000	1086.86	7	2795.71	17
43	201-3570-33 (= 15)	Детали лесов металлических трубчатых укомплектованных пробками, хомутами и крючками, окрашенные, без шитов настила	т	0.021750	6561.60	143	54660.63	1189
ИТОГО прямых затрат по разделу:			РУБ	105854	46451	1558	802	
						423	6	
ИТОГО прямых затрат по смете:			РУБ	105854	46451	1558	802	
						423	6	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	80467	44992	856		
накладные расходы			РУБ	39189				
сметная прибыль			РУБ	23754				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					781
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		45274			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	143410				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	20303	1459	702		
накладные расходы			РУБ	1296				
сметная прибыль			РУБ	1152				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					27
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		1600			
ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	22751				
Прямые затраты СМР			РУБ			24335		105854
индекс к прямым затратам							4.1409	
в т.ч.								
- основная з/п			РУБ			6988		51535
индекс к основной зарплате							6.6473	
- эксплуатация машин и механизмов			РУБ			463		1558
индекс к эксплуатации машин							3.3650	
-з/п машинистов			РУБ			67		423
индекс к зарплате машинистов							6.3134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- материалы		РУБ				16881		52761
индекс к материалам							3.1255	
Накладные расходы		РУБ				6095	6.6423	40485
Ометная прибыль		РУБ				3749	6.6434	24906
Всего :		РУБ				34179	4.8615	171245
ВСЕГО:								171245
Накладные расходы к=0,94 [3_2_13]				-0.0600				-2429
ИТОГО:								168816
НДС к СМР [8_7_15]				0.1800				30387
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								199203

К ОПЛАТЕ суммарно три тысячи двести три РУБ



Инженер-сметчик

[Handwritten signature]

Бабушкина А.П.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]