

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Октябрьского района
Косткин В.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт приемной

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Общестроительные работы			
1	Снятие наличников	100 м наличников	0,27
2	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,14
3	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции(защитные экраны)	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов	0,06
4	Оформление проемов, стоечный профиль: ПС 50/50	1 м2 проема	2,06
5	Установка по месту радиаторных решеток. лючков	100 м2 решеток	0,02
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,58
7	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,54
8	Сплошное шпатлевание поверхностей из сухих смесей толщиной до 10 мм: стен из ГКЛ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04
9	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,43
10	Окраска водоземлюсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % (лепнина до 40%)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,18
12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,18
13	Окраска водоземлюсионными составами поверхностей потолков с лепниной ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26
14	Устройство ковровых покрытий насухо: из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,18
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтусов	0,14
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01

17	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
19	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,22
20	Снятие обивки дверей из дермантина	100 м2 обивки	0,44
21	Обивка дверей дермантином	100 м2 обивки	0,44
22	Установка полотен внутренних: дверей межкомнатных	100 полотен	0,22
23	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,27
23,1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % (обналичка)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
Раздел 2. Электромонтажные работы			
24	Смена светильников с: лампами накаливания	100 шт.	0,03
25	Смена розеток	100 шт.	0,02

Составил
Согласовано

