

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 54831,89 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 54831,89 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 200__г.

Стройка: Ремонт маневренного фонда

Объект: ул. Ноябрьская, дом 6, кв.14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на ул. Ноябрьская, дом 6, кв 14

Сметная стоимость: **54,831** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.098** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **6.782** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 11.2005 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

1.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий		0.06	105.16	6.31	819.58	49.17	7.792
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	13.0985	0.78591	7.800	6.13	61.220	48.11	7.849
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1495	0.00897	13.020	0.12	78.960	0.71	6.065
1. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0.1495	0.00897	20.00	0.18	118.32	1.06	5.916
			(1)			13.02	0.12	78.96	0.71	6.065
1. 4.	C999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.0282					
		Накладные расходы				80%	5.00	80%	39.06	
		Сметная прибыль				68%	4.25	68%	33.20	

						15.56			121.42	
2.	E11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2 покрыти я	0.06		7 937.62	476.26	25 274.77	1 516.49	3.184
2. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.-ч	48.76	2.9256	8.300	24.28	65.390	191.30	7.878
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4025	0.02415	13.020	0.31	78.960	1.91	6.065
2. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0.4025	0.02415	20.00	0.48	118.32	2.86	5.916
		(1)				13.02	0.31	78.96	1.91	6.065
2. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.575	0.0345	75.40	2.60	323.54	11.16	4.291
		(1)				21.29	0.73			
2. 5.	C101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	6.12	67.80	414.94	200.77	1 228.71	2.961
2. 6.	C101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.003	11 300.00	33.90	27 416.23	82.25	2.426
2. 7.	C101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.03	1.82	0.05	6.68	0.20	3.67
		Накладные расходы				110.7%	27.22	110.7%	213.88	
		Сметная прибыль				63.75%	15.68	63.75%	123.17	
		Всего с НР и СП					519.16		1 853.54	
3.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусо в	0.48		33.82	16.23	265.42	127.40	7.85
3. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	4.3355	2.08104	7.800	16.23	61.220	127.40	7.849
3. 2.	C999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.0528					
		Накладные расходы				80%	12.98	80%	101.92	
		Сметная прибыль				68%	11.04	68%	86.63	
		Всего с НР и СП					40.25		315.95	
4.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтусо в	0.48		568.84	273.04	3 043.79	1 461.02	5.351
4. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	10.3385	4.96248	9.770	48.48	76.730	380.77	7.854
4. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0345	0.01656	75.40	1.25	323.54	5.36	4.291
		(1)				21.29	0.35			
4. 3.	C101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	2.472	8.36	20.67	12.98	32.09	1.553
4. 4.	C101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	48.48	4.18	202.65	21.51	1 042.80	5.146
		Накладные расходы				110.7%	53.67	110.7%	421.51	
		Сметная прибыль				63.75%	30.91	63.75%	242.74	
		Всего с НР и СП					357.61		2 125.27	
5.	E63-6-1	Смена обоев обыкновенного качества	100 м2 оклееной пов-ти	0.7		5 792.42	4 054.70	34 354.56	24 048.19	5.931

5.1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	60.513	42.3591	8.620	365.14	67.990	2 880.00	7.887
5.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.115	0.0805	13.020	1.05	78.960	6.36	6.065
5.3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0.115	0.0805	20.00	1.61	118.32	9.52	5.916
			(1)			13.02	1.05	78.96	6.36	6.065
5.4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.115	0.0805	75.40	6.07	323.54	26.04	4.291
			(1)			21.29	1.71			
5.5.	C101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0004	0.00028	74.58	0.02	198.50	0.06	2.662
5.6.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0063	4 294.00	27.05	8 991.53	56.65	2.094
5.7.	C101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0014	25 990.00	36.39	42 622.45	59.67	1.64
5.8.	C101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0049	5 650.00	27.69	17 847.45	87.45	3.159
5.9.	C101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	11.2	7.84	458.00	3 590.72	2 669.49	20 928.80	5.829
5.10.	C411-0001	Вода	м3	0.01	0.007	2.44	0.02			
		Накладные расходы				77%	281.97	77%	2 222.50	
		Сметная прибыль				50%	183.10	50%	1 443.18	
		Всего с НР и СП					4 519.76		27 713.87	
6.	E63-5-1	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой пов-ти		0.25	93.29	23.32	732.19	183.05	7.849
6.1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	11.96	2.99	7.800	23.32	61.220	183.05	7.849
6.2.	C999-9900	Строительный мусор	т	0.03	0.0075					
		Накладные расходы				77%	17.96	77%	140.95	
		Сметная прибыль				50%	11.66	50%	91.53	
		Всего с НР и СП					52.94		415.52	
7.	E15-06-001-7	Оклейка обоями потолков	100 м2 оклеив. пов-ти		0.25	821.49	205.37	4 500.20	1 125.05	5.478
7.1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	18.768	4.692	9.620	45.14	75.600	354.72	7.859
7.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0115	0.002875	13.020	0.04	78.960	0.23	6.065
7.3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0.0115	0.002875	20.00	0.06	118.32	0.34	5.916
			(1)			13.02	0.04	78.96	0.23	6.065
7.4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0115	0.002875	75.40	0.22	323.54	0.93	4.291
			(1)			21.29	0.06			
7.5.	C101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0025	1.82		6.68	0.02	3.67
7.6.	C101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0014	0.00035	25 990.00	9.10	42 622.45	14.92	1.64
7.7.	C101-9265-1	Обои потолочные (вес 18,5 кг/100 м2)	100 м2	1.13	0.2825	534.00	150.86	2 669.49	754.13	4.999
7.8.	C411-0001	Вода	м3	0.01	0.0025	2.44	0.01			
		Накладные расходы				94.5%	42.70	94.5%	335.43	

		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	21.12	46.75%	165.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					269.19		1 626.42	
8.	Е62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрaш. пов-ти		0.41	903.24	370.33	3 805.41	1 560.22	4.213
8. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	37.099	15.21059	8.620	131.12	67.990	1 034.17	7.887
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.115</i>	<i>0.04715</i>	<i>13.020</i>	<i>0.61</i>	<i>78.960</i>	<i>3.72</i>	<i>6.065</i>
8. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	<u>маш.-ч</u>	0.115	0.04715	<u>20.00</u>	<u>0.94</u>	<u>118.32</u>	<u>5.58</u>	<u>5.916</u>
		(1)				<u>13.02</u>	<u>0.61</u>	<u>78.96</u>	<u>3.72</u>	<u>6.065</u>
8. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.069	0.02829	<u>75.40</u>	<u>2.13</u>	<u>323.54</u>	<u>9.15</u>	<u>4.291</u>
		(1)				<u>21.29</u>	<u>0.60</u>			
8. 5.	C101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0202	0.008282	15 707.00	130.09	37 912.72	313.99	2.414
8. 6.	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.002	0.00082	16 950.00	13.90	38 035.09	31.19	2.244
8. 7.	C101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0024	0.000984	74.58	0.07	198.50	0.20	2.662
8. 8.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.451	72.32	32.62	91.38	41.21	1.264
8. 9.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0337	0.013817	4 294.00	59.33	8 991.53	124.24	2.094
8. 10.	C101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0738	1.82	0.13	6.68	0.49	3.67
		<i>Накладные расходы</i>				80%	105.38	80%	830.31	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	65.87	50%	518.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					541.58		2 909.48	
9.	Е65-6-12	Смена санитарных приборов унитазов типа "компакт"	100 приборов		0.01	36 969.12	369.69	195 367.18	1 953.67	5.285
9. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	71.370	338.73	7.869
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.8625</i>	<i>0.008625</i>	<i>13.020</i>	<i>0.11</i>	<i>78.960</i>	<i>0.68</i>	<i>6.065</i>
9. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	<u>маш.-ч</u>	0.8625	0.008625	<u>20.00</u>	<u>0.17</u>	<u>118.32</u>	<u>1.02</u>	<u>5.916</u>
		(1)				<u>13.02</u>	<u>0.11</u>	<u>78.96</u>	<u>0.68</u>	<u>6.065</u>
9. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.8625	0.008625	<u>75.40</u>	<u>0.65</u>	<u>323.54</u>	<u>2.79</u>	<u>4.291</u>
		(1)				<u>21.29</u>	<u>0.18</u>			
9. 5.	C101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	30 030.00	1.05	42 854.23	1.50	1.427
9. 6.	C101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	15 119.00	0.39	28 447.45	0.74	1.882
9. 7.	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	16 950.00	0.20	38 035.09	0.46	2.244
9. 8.	C101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	14 690.00	0.73	40 713.84	2.04	2.772

9. 9.	C101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.0072	0.000072	12 430.00	0.89	61 788.84	4.45	4.971
9. 10.	C101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	37.29	0.39	96.55	1.01	2.589
9. 11.	C108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	2 165.80	0.43	5 054.88	1.01	2.334
9. 12.	C300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.93	3.72	2.23	8.92	2.398
9. 13.	C300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	318.00	318.00	1 591.01	1 591.01	5.003
		<i>Накладные расходы</i>				103%	44.45	103%	349.59	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	25.90	60%	203.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					440.04		2 506.91	
10.	Е65-6-19	Смена санитарных приборов раковин	100 приборов		0.01	13 282.46	132.82	98 573.31	985.73	7.422
10. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	219.995	2.19995	9.070	19.95	71.370	157.01	7.869
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.805</i>	<i>0.00805</i>	<i>13.020</i>	<i>0.10</i>	<i>78.960</i>	<i>0.64</i>	<i>6.065</i>
10. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	<u>маш.-ч</u>	0.805	0.00805	<u>20.00</u>	<u>0.16</u>	<u>118.32</u>	<u>0.95</u>	<u>5.916</u>
		(1)				<u>13.02</u>	<u>0.10</u>	<u>78.96</u>	<u>0.64</u>	<u>6.065</u>
10. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.805	0.00805	<u>75.40</u>	<u>0.61</u>	<u>323.54</u>	<u>2.60</u>	<u>4.291</u>
		(1)				<u>21.29</u>	<u>0.17</u>			
10. 5.	C101-0136	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2.5x48.5 мм	т	0.008	0.00008	22 558.00	1.80	51 005.36	4.08	2.261
10. 6.	C101-0311	Каболка	т	0.006	0.00006	30 030.00	1.80	42 854.23	2.57	1.427
10. 7.	C101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.007	0.00007	12 430.00	0.87	61 788.84	4.33	4.971
10. 8.	C108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.016	0.00016	2 165.80	0.35	5 054.88	0.81	2.334
10. 9.	C300-0572	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500x400x540 мм	шт.	100	1	101.70	101.70	800.00	800.00	7.866
10. 10.	C300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	600	6	0.93	5.58	2.23	13.38	2.398
		<i>Накладные расходы</i>				103%	20.65	103%	162.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	12.03	60%	94.59	
		<i>Всего с НР и СП</i>					165.50		1 242.70	
11.	Е65-6-17	Смена санитарных приборов ванн чугунных	100 приборов		0.01	140 642.89	1 406.43	251 656.21	2 516.56	1.789
11. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	675.51	6.7551	9.070	61.27	71.370	482.11	7.869
11. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4.255</i>	<i>0.04255</i>	<i>13.020</i>	<i>0.55</i>	<i>78.960</i>	<i>3.36</i>	<i>6.065</i>
11. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	<u>маш.-ч</u>	4.255	0.04255	<u>20.00</u>	<u>0.85</u>	<u>118.32</u>	<u>5.03</u>	<u>5.916</u>
		(1)				<u>13.02</u>	<u>0.55</u>	<u>78.96</u>	<u>3.36</u>	<u>6.065</u>
11. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	4.255	0.04255	<u>75.40</u>	<u>3.21</u>	<u>323.54</u>	<u>13.77</u>	<u>4.291</u>
		(1)				<u>21.29</u>	<u>0.91</u>			
11. 5.	C101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	30 030.00	2.10	42 854.23	3.00	1.427

11. 6.	C101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	15 119.00	1.97	28 447.45	3.70	1.882
11. 7.	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	16 950.00	1.00	38 035.09	2.24	2.244
11. 8.	C101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	37.29	2.20	96.55	5.70	2.589
11. 9.	C108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	2 165.80	0.43	5 054.88	1.01	2.334
11. 10.	C300-0049	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700x750x607 мм	комплект	100	1	1 333.40	1 333.40	2 000.00	2 000.00	1.5
		<i>Накладные расходы</i>				103%	63.67	103%	500.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	37.09	60%	291.28	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 507.20		3 307.88	
12.	Е65-5-7	Смена арматуры смесителей без душевой сетки	100 шт.		0.01	16 552.80	165.53	50 863.64	508.64	3.073
12. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	230	2.3	9.070	20.86	71.370	164.15	7.869
12. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.1035	0.001035	<u>75.40</u>	<u>0.08</u>	<u>323.54</u>	<u>0.33</u>	<u>4.291</u>
		(1)				21.29	0.02			
12. 3.	C101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	15 119.00	0.48	28 447.45	0.91	1.882
12. 4.	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	16 950.00	0.32	38 035.09	0.72	2.244
12. 5.	C101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	37.29	0.78	96.55	2.03	2.589
12. 6.	C300-1527	Смеситель латунный с гальванопкрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	100	1	143.00	143.00	340.49	340.49	2.381
12. 7.	C999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.23	0.0023					
		<i>Накладные расходы</i>				103%	21.49	103%	169.07	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	12.52	60%	98.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					199.53		776.20	
13.	Е65-5-6	Смена арматуры смесителей с душевой сеткой	100 шт.		0.01	22 275.85	222.76	42 907.68	429.08	1.926
13. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	71.370	218.90	7.869
13. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.161	0.00161	<u>75.40</u>	<u>0.12</u>	<u>323.54</u>	<u>0.52</u>	<u>4.291</u>
		(1)				21.29	0.03			
13. 3.	C101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	15 119.00	0.48	28 447.45	0.91	1.882
13. 4.	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	16 950.00	0.32	38 035.09	0.72	2.244
13. 5.	C101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	37.29	0.78	96.55	2.03	2.589

13. 6.	C300-0619	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	комплект	100	1	193.23	193.23	206.00	206.00	1.066
13. 7.	C999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.26	0.0026					
		<i>Накладные расходы</i>				103%	28.65	103%	225.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	16.69	60%	131.34	
		<i>Всего с НР и СП</i>					268.11		785.89	
14.	E65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода		0.03	4 594.01	137.82	26 342.42	790.27	5.734
14. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	89.47	2.6841	9.620	25.82	75.600	202.92	7.859
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2415	0.007245	13.020	0.09	78.960	0.57	6.065
14. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0.2415	0.007245	20.00	0.14	118.32	0.86	5.916
		(1)				13.02	0.09	78.96	0.57	6.065
14. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.267	0.15801	8.10	1.28	31.05	4.91	3.833
14. 5.	X04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.5305	0.105915	1.20	0.13	2.92	0.31	2.433
14. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.2415	0.007245	75.40	0.55	323.54	2.34	4.291
		(1)				21.29	0.15			
14. 7.	C101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.51	0.0153	6.22	0.10	16.44	0.25	2.643
14. 8.	C101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00011	0.0000033	15 119.00	0.05	28 447.45	0.09	1.882
14. 9.	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00005	0.0000015	16 950.00	0.03	38 035.09	0.06	2.244
14. 10.	C101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000012	13 560.00	0.16	49 407.43	0.59	3.644
14. 11.	C101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.000057	10 362.00	0.59	28 095.28	1.60	2.711
14. 12.	C101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.23	0.0069	38.51	0.27	93.91	0.65	2.439
14. 13.	C101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0015	37.29	0.06	96.55	0.14	2.589
14. 14.	C300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	100	3	28.25	84.75	173.10	519.30	6.127
14. 15.	C300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	1.86	11.98	22.28	25.95	48.27	2.166
14. 16.	C300-1341	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	3	0.09	18.03	1.62	88.68	7.98	4.918

Накладные расходы	103%	26.69	103%	209.59
Сметная прибыль	60%	15.55	60%	122.09
Всего с НР и СП		180.05		1 121.96

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	7 860.61	37 254.54	4.739
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 425.56	30 070.59	5.542
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 3, 8; %=110.7 - по стр. 2, 4; %=77 - по стр. 5, 6; %=94.5 - по стр. 7) с к 0,94	546.87	4 047,22	7.873
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 3; %=63.75 - по стр. 2, 4; %=50 - по стр. 5, 6, 8; %=46.75 - по стр. 7)	343.61	2 705.33	7.873
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 316.04	37 081.48	5.871
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 435.05	7 183.95	2.95
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 9-14) с к 0,94	205.61	1 519,17	7.86
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9-14)	119.77	941.44	7.86
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 760.43	9 741.53	3.529
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	9 076.47	46 467,71	5.159
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с к 0,94	752.48	5 566,40	7.87
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	463.38	3 646.77	7.87
НДС 18%		8364,18	
ВСЕГО		54831,89	

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)