

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**на текущий ремонт помещений пищеблока в ДОУ № 9**  
(ул. Модорова, д. 4 «а»), тел. 23-51-09

№ п/п	Наименование ремонтных работ	Ед. изм.	Количество
1	Разборка покрытий полов из керамической плитки	100 м2	0,27
2	Разборка облицовки стен из керамической глазурованной плитки	100 м2	0,41
3	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м	0,28
4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2	0,27
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 м2	0,56
6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу	100 м2	0,755
7	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0,06
8	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,27
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,132
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,027
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен, откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,73
12	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,27
13	Очистка вручную поверхности стен и потолков от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2	0,56
14	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2	0,024
15	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,27
16	Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	100 м2	0,27
17	Покрытие поверхностей стен грунтовкой «бетон-контакт» за 2 раза	100 м2	0,69
18	Шпатлевка потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0,27
19	Шпатлевка стен при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0,42
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 м2	0,149
21	Демонтаж полок, лотков, решеток, стеллажей из полосовой стали, труб	Т	0,091
22	Демонтаж силового шкафа	100 шт	0,01
23	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах	100 м	0,046
24	Демонтаж кабеля	100 м	0,163
25	Смена светильников с люминисцентными лампами	100 шт	0,05
26	Смена выключателей	100 шт	0,02
27	Смена розеток	100 шт	0,03
28	Установка и крепление наличников	100 м	0,36
29	Установка решеток жалюзийных стальных	Шт	6
30	Погрузка и вывоз мусора		100%