

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. врач МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

_____ /_Е.Г. Яскин_ /

«_____» _____ 200__г.

Стройка: Текущий ремонт системы отопления

Объект: МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях изооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м		0.35	690.60	241.71	7 048.55	2 466.99	10.206
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	75.095	26.28325	8.530	224.20	91.780	2 412.28	10.76
1. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	15.64	5.474	1.20	6.57	2.92	15.98	2.433
1. 3.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.71	0.9485	6.64	6.30	28.32	26.86	4.265
1. 4.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.35	0.1225	37.93	4.65	96.91	11.87	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				74%	165.91	74%	1 785.09	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	112.10	50%	1 206.14	
		<i>Всего с НР и СП</i>					519.72		5 458.22	
2.	Е65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях изооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м		0.3	370.80	111.24	3 989.68	1 196.90	10.76
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	43.47	13.041	8.530	111.24	91.780	1 196.90	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				74%	82.32	74%	885.71	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	55.62	50%	598.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					249.18		2 681.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	E16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м		0.35	3 105.59	1 086.96	28 533.94	9 986.88	9.188
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	214.368	75.0288	9.910	743.54	106.630	8 000.32	10.76
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.496	2.9736	13.500	40.14	136.810	406.82	10.134
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0864	0.03024	<u>86.40</u> 13.50	<u>2.61</u> 0.41	<u>506.07</u> 136.81	<u>15.30</u> 4.14	<u>5.857</u> 10.134
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0576	0.02016	<u>111.99</u> 13.50	<u>2.26</u> 0.27	<u>518.46</u> 136.81	<u>10.45</u> 2.76	<u>4.63</u> 10.134
3. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	8.352	2.9232	<u>100.10</u> 13.50	<u>292.61</u> 39.46	<u>493.78</u> 136.81	<u>1 443.42</u> 399.92	<u>4.933</u> 10.134
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4464	0.15624	<u>75.40</u>	<u>11.78</u>	<u>437.91</u>	<u>68.42</u>	<u>5.808</u>
3. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00103	0.0003605	22 288.50	8.04	48 427.77	17.46	2.173
3. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.23	0.0805	26.60	2.14	93.14	7.50	3.502
3. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.002205	2.02		11.74	0.03	5.812
3. 10.	с101-1680	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0.121	0.04235	282.00	11.94	1 417.79	60.04	5.028
3. 11.	с101-9107	Наконечники	кг	0.66	0.231			1 562.00	360.82	
3. 12.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.29	0.1015	118.57	12.03	30.73	3.12	0.259
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	902.80	115.2%	9 685.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	552.89	70.55%	5 931.24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 542.65		25 603.14	
4.	C103-3028-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 40 м толщиной стенки 6,7 мм	м		32.8	84.20	2 761.76	121.92	3 998.98	1.448
5.	E16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м		0.3	3 200.80	960.24	27 178.36	8 153.51	8.491
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	197.5248	59.25744	9.910	587.24	106.630	6 318.62	10.76
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	11.808	3.5424	13.500	47.82	136.810	484.64	10.134

< 1425 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.072	0.0216	<u>86.40</u> 13.50	<u>1.87</u> 0.29	<u>506.07</u> 136.81	<u>10.93</u> 2.96	<u>5.857</u> 10.134
5. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0432	0.01296	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.45</u> 0.17	<u>518.46</u> 136.81	<u>6.72</u> 1.77	<u>4.63</u> 10.134
5. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u> (1)	11.6928	3.50784	<u>100.10</u> 13.50	<u>351.13</u> 47.36	<u>493.78</u> 136.81	<u>1 732.10</u> 479.91	<u>4.933</u> 10.134
5. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3168	0.09504	<u>75.40</u>	<u>7.17</u>	<u>437.91</u>	<u>41.62</u>	<u>5.808</u>
5. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00059	0.000177	22 288.50	3.95	48 427.77	8.57	2.173
5. 8.	c101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.06	26.60	1.60	93.14	5.59	3.502
5. 9.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.00075	2.02		11.74	0.01	5.812
5. 10.	c101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.0207	282.00	5.84	1 417.79	29.35	5.028
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	731.59	115.2%	7 837.36	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	448.03	70.55%	4 799.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 139.86		20 790.57	
6.	С103-3026-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 25 м толщиной стенки 4,2 мм	м		27.87	25.61	713.75	56.55	1 576.05	2.208
7.	Е65-5-1	Смена арматуры вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.		0.18	921.17	165.81	9 274.53	1 669.41	10.068
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	16.767	9.070	152.08	97.590	1 636.29	10.76
7. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0575	0.01035	<u>75.40</u>	<u>0.78</u>	<u>437.91</u>	<u>4.53</u>	<u>5.808</u>
7. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000252	25 226.77	6.36	36 100.84	9.10	1.431
7. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000126	15 500.35	1.95	35 220.34	4.44	2.272
7. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.126	36.85	4.64	119.49	15.06	3.243
		<i>Накладные расходы</i>				103%	156.64	103%	1 685.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	91.25	60%	981.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>					413.70		4 336.56	
8.	С300-4092-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 20 мм	шт.		18	61.52	1 107.36	99.01	1 782.18	1.609
9.	С300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.		18	10.83	194.94	49.82	896.76	4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е16-07-003-4	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 32 мм	врезка		6	67.29	403.77	664.74	3 988.46	9.878
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
10. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.8872	35.3232	9.910	350.05	106.630	3 766.51	10.76
10. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6192	3.7152	8.10	30.09	33.65	125.02	4.154
10. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7056	4.2336	1.20	5.08	2.92	12.36	2.433
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0144	0.0864	<u>75.40</u>	<u>6.51</u>	<u>437.91</u>	<u>37.84</u>	<u>5.808</u>
10. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.222	6.64	1.47	28.32	6.29	4.265
10. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0009	9 600.99	8.64	39 508.47	35.56	4.115
10. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0504	37.93	1.91	96.91	4.88	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	403.26	115.2%	4 339.02	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	246.96	70.55%	2 657.27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 053.99		10 984.75	
11.	Е46-03-009-8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.		0.06	4 779.37	286.76	25 752.47	1 545.15	5.388
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	111.6995	6.70197	9.180	61.52	98.780	662.02	10.76
11. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	32.683	1.96098	10.060	19.73	101.950	199.92	10.134
11. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	32.683	1.96098	<u>90.00</u>	<u>176.49</u>	<u>380.33</u>	<u>745.82</u>	<u>4.226</u>
		<i>Накладные расходы</i>				10.06	19.73	101.95	199.92	10.134
11. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	65.366	3.92196	12.43	48.75	35.01	137.31	2.817
		<i>Накладные расходы</i>				99%	80.44	99%	853.32	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	48.34	59.5%	512.85	
		<i>Всего с НР и СП</i>					415.54		2 911.32	
12.	Е65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм	100 м		0.69	8 557.20	5 904.47	40 324.72	27 824.05	4.712
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
12. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	149.5	103.155	8.850	912.92	95.230	9 823.45	10.76
12. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.5175	0.357075	13.020	4.65	107.220	38.29	8.235
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5175	0.357075	<u>20.00</u>	<u>7.14</u>	<u>154.84</u>	<u>55.29</u>	<u>7.742</u>
		<i>Накладные расходы</i>				13.02	4.65	107.22	38.29	8.235
12. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	29.785	20.55165	8.10	166.47	33.65	691.56	4.154
12. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	13.34	9.2046	1.20	11.05	2.92	26.88	2.433

< 1425 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.357075	75.40	26.92	437.91	156.37	5.808
12. 7.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.28	2.2632	6.64	15.03	28.32	64.09	4.265
12. 8.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00069	9 639.40	6.65	34 579.24	23.86	3.587
12. 9.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.006	0.00414	9 600.99	39.75	39 508.47	163.57	4.115
12. 10.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	42.78	7.87	336.68	45.79	1 958.90	5.818
12. 11.	c103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	107	73.83	58.39	4 310.93	198.82	14 678.88	3.405
12. 12.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	2.71	1.8699	37.93	70.93	96.91	181.21	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				103%	945.10	103%	10 157.59	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	550.54	60%	5 917.04	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 400.11		43 898.69	

Оплата основных рабочих

3 142.79

33 816.39

10.76

Оплата механизаторов

112.34

1 129.67

10.056

Стоимость механизмов

1 156.74

5 337.91

4.615

Сметная стоимость материалов

9 639.23

25 931.02

2.69

ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ

9 639.23

25 931.02

2.69

Фонд оплаты труда

3 255.13

34 946.06

10.736

Накладные расходы

3 468.05

37 228.49

10.735

Сметная прибыль

2 105.74

22 604.47

10.735

НР*0,94

0.94

34 994.78

10.735

ИТОГО

122 684.57

6.355

НДС 18%

0.18

22 083.22

6.355

ВСЕГО

144 768.00

6.355

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)