Объект: МОУ "Средняя школа № 41, г.Владимир, ул.Разина, 2

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт здания (Замена сгораемого подвесного потолка)

№ пп	Комментарий	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
	Производство ремонтных и монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям, к=1.15 к ТЕРр, к=1.35 к ТЕРм			
1.		Разборка деревянных подвесных потолков из плит	100 м2	2.38935
2.		Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.36
3.		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	2.38935
4.		Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм	100 м2	0.95
5.		Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 25 мм	100 м2	0.35
6.		Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	0.95
7.		Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой (Лицевой элемент AMF KNAUF Filigran600x600x13 мм)	100 м2	2.38935
8.		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.48
9.		Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы Русский светоч 600x600 4x18 с рассеивателем	шт.	48
10.		Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	19.584
11.		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	19.584
12.		Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	5.586

Составил: _____ Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)