

Дефектная ведомость
на текущий ремонт санузлов 1-ого, 2-ого этажей лицея № 17,
проспект Строителей, 44 «В».

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
	<i>1. Общестроительные работы</i>		
1	Разборка кладки стен из кирпича	10 м3	0,18
2	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,18
3	Разборка облицовки плитки стен из керамических глазурованных плиток	100м2	0,46
4	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100м	0,32
5	Монтаж потолков подвесных реечных	100м2	0,18
6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,42
7	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100м2	1,0
8	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100м2	0,172
9	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04
10	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100м2	0,126
11	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100м2	1,3
12	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100м2	0,168
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0,098
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100м2	0,038
15	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 ед	0,02
16	Установка шпингалетов	100 ед	0,06
17	Установка дверных ручек-скоб	100 ед	0,16
18	Установка оконных приборов (остановы)	100 ед	0,08
19	Установка и крепление наличников	100 м	0,48
	<i>2. Сантехнические и электромонтажные работы</i>		
20	Смена унитазов типа «Контакт»	100 ед	0,06
21	Смена раковин	100 ед	0,04
22	Смена шарового крана смывного бачка	100 ед	0,08
23	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт	0,04
24	Замена трубопроводов из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб диаметром до 15 мм	100 м	0,12
25	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	0,12
26	Светильник с люминисцентными лампами в подвесных потолках с четырьмя лампами в светильнике	100 шт	0,04
27	Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2	100 м	0,36
28	Погрузка и вывоз мусора		100%